



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ / DEMONTOVANÉ STÁVAJÍCÍ PRVKY
- ROZSAH DOPLNĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY V PŮDORYSU VYBOURANÝCH SDK PŘEDSTĚN A PODLAHOVÝCH SOND

TABULKA STÁVAJÍCÍCH ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	SV. VÝŠKA (mm)	PODLAHA	STĚNY	STROP
0.01	CHODBA	33,3	3320	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, SDK PŘEDST.	OMÍTKA
0.02	UČEBNA	52,4	3320	KOBEREC, PVC	OMÍTKA, SDK PŘEDST.	OMÍTKA
0.03	UČEBNA - DÍLNY	37,4	3320	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, SDK PŘEDST.	OMÍTKA

SPECIFIKACE BOURACÍCH PRACÍ

- DEMONTÁŽ A LIKVIDACE NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (KOBEREC / PVC), ODSTRANĚNÍ LEPIDLA Z ROZNÁŠECÍ BETONOVÉ MAZANINY
- DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY (V MÍST. 0.01 NA CELOU V. PODLAŽÍ, V MÍST. 0.02+0.03 V. 1,2 M), VYČIŠTĚNÍ PODKLADU A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY (V MÍSTNOSTECH 0.01+0.03)
- OTLUČENÍ VLHKOSTÍ DEGRADOVANÝCH A ZASAŽENÝCH OMÍTEK STĚN TL. 15-20 MM VČ. PROŠKRÁBNUTÍ SPÁR DO HLoubKY 20 MM (ODHAD DO 20% Z CELKOVÉ PLOCHY STĚN), OŠKRABÁNÍ ZBYLÉ VÝMALBY STĚN (VČ. OMYVATELNÝCH SYNT. NÁTĚRŮ V. 1,40 M), DOPLNĚNÍ JÁDROVÝCH SANAČNÍCH OMÍTEK NA OBNAŽENÉ A OČIŠTĚNÉ ZDIVO
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ A USCHOVÁNÍ STROPNÍCH SVÍTEL PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ + OŠKRABÁNÍ VÝMALBY STROPU
- DEMONTÁŽ A USCHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO UMYVADLA PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ, ARMATURY (BATERIE, SIFON) BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ - STÁVAJÍCÍ ZLIKVIDOVAT
- DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ 1,2 x 0,75 m
- DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO TEPELOVODNÍHO ŽEBROVÉHO RADIÁTORU (BUDE NAHRAZENO NOVÝM DESKOVÝM TĚLESEM)
- DEMONTÁŽ A LIKVIDACE PŮVODNÍ TABULE
- DOČASNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SLABOPROUDÉHO RACKU - V REŽII SPRÁVCE IT ZŠ LIBČICE NAD VLTAVOU

POZNÁMKY

- PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH NUTNO VHDNĚ OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ OKNA, PARAPETY A DVEŘE PŘED POŠKOZENÍM.
- V PRŮBĚHU PRAŠNÝCH PRACÍ NUTNO ZAMEZIT ŠÍŘENÍ PRACHU DO OKOLNÍCH MÍSTNOSTÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO DOČASNĚ ODPOJIT VEŠKEROU TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, KTERÉ BY SE MOHLY STAVEBNÍ PRÁCE DOTKNOUT - ELEKTROINSTALACE, VODOVOD, TOPENÍ
- DRÁŽKY A PRŮVRTY PRO INSTALACE PROVÁDĚT V MINIMÁLNÍM NEZBYTNÉM ROZSAHU.
- VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.

STAVEBNÍ ÚPRAVY  
ZŠ LIBČICE N. VLT.

STAVEBNÍK  
Město Libčice nad Vltavou  
náměstí Svobody 90  
252 66 Libčice nad Vltavou

VYPRACOVAL  
Ing. Lukáš MICHEK  
ZODP. PROJEKTANT  
Ing. Lukáš MICHEK

Výsek půdorysu 1.PP - bourací práce		
D.1 DÍL	- OBJEKT	04 PŘÍLOHA

PROFESNÍ DÍL  
Architektonicko-stavební část

STUPEŇ DATUM MĚŘITKO	DPS 04 / 2025 1:100	PARÉ ČÍSLO
----------------------------	---------------------------	------------

