SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavby „Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou“ uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Město Libčice nad Vltavou
IČO: 00241407
DIČ: CZ00241407
Se sídlem: nám. Svobody 90, 252 66 Libčice n. Vlt.
Zastoupeno: Ing. Petra Pelešková
Bankovní spojení: 27-0388178349/0800

(dále jen „Objednatel“) a

DEREZA, společnost s ručením omezeným
IČO: 4803615
DIČ: CZ48036315
Se sídlem: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6
Zápis v OR: C 15099
Zastoupen: Filip Zábranský, jednatel; Monika Šebková, prokuristka
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. - 7024072/0800
ČSOB, a. s. - 252961465/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou“ (dále jen „Veřejná zakázka“) realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

1.2 Předmětem této Smlouvy je poskytnutí stavebních prací, a to způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě a dalších zadávacích podkladech k Veřejné zakázce (dále jen „Dílo“).

1.3 Zhotovitel musí při plnění této Smlouvy také v co nejširší možné míře naplnit všechny cíle a zájmy Objednatele, se kterými se v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku seznámil, nebo které měl s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat.

1.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými Objednatelem předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného Díla, zejména:

s projektovou dokumentací pro provedení stavby (dále jen „DPS“), příslušnými stavebními povoleními a technickými podmínkami stanovenými v příloze č. 2 této Smlouvy, které byly součástí zadávacích podmínek Veřejné zakázky. DPS byla zpracována společností Etiam Dei Gratia a.s., se

sídlem: Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, IČO: 277 73 507, hlavní projektant Ing. Arch. Petr Šedivý. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této Smlouvy provede v souladu s vydanými příslušnými povoleními, za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované na předmět Díla a v dohodnuté lhůtě.

1.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že se důkladně seznámil se staveništěm a se zadáním kvalitativních minim pro výrobky, stanovených ze strany Objednatele, které jsou součástí DPS (dále také jen „Realizační standard“ a tabulky výrobků.

1.6 Strany sjednávají, že faktické provedení stavby bude v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy a/nebo správců sítí nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu týkajícího se Stavby.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele kompletní dodávku Díla v rozsahu, způsobem a jakosti tak, jak je Dílo specifikováno v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s článkem IX. této Smlouvy za předpokladu, že Zhotovitel provede a dokončí Dílo v souladu s touto Smlouvou, a Dílo převzít.

2.2 Předmětem Díla je:

2.2.1. Realizace stavebních prací v souladu s touto Smlouvou a Dokumentací (dále jen „Stavba“), přičemž pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré technologické součásti Stavby nezbytné pro její provoz v souladu s účelem Stavby, nejsou-li tyto součásti Stavby dle zadání Objednatele vyňaty z předmětu plnění této Smlouvy.

2.3 Dokončené Dílo musí být provedeno:

2.3.1. za podmínek uvedených v této Smlouvě;

2.3.2. dle požadavků dotčených orgánů státní správy a samosprávy (včetně správců technických sítí a správce komunikací) definujících podmínky, za nichž lze udělit kolaudační souhlas k trvalému a řádnému užívání celého Díla podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);

2.3.3. v souladu se závaznými podmínkami uvedenými v příslušných stavebních povoleních a územním rozhodnutí a v souladu s jakýmikoliv dalšími rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy;

2.3.4. dle dalších platných a účinných předpisů České republiky, obecně platných norem (ČSN, ISO, EN) a předpisů vztahujících se k realizaci Díla (včetně technických specifikací, technologických postupů a doporučení předepsaných výrobci použitých materiálů);

2.3.5. v souladu se zadáním Objednatele, včetně DPS a Realizačních standardů;

2.3.6. **dle zadávacích podmínek a pravidel Národního plánu obnovy, pro budování kapacit dětských skupin, Výzva č. 31 22 045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor, na jejichž základě byla zpracována nabídka Zhotovitele;**

název projektu: "Výstavba objektu pro dětské skupiny na Leteckém náměstí"

registrační číslo: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0010937

2.3.7. dle nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku.

2.4 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. **Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu Díla.**

2.5 Dodávky budou dokladovány k předávacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu vymezeném touto Smlouvou. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, je povinností Zhotovitele poskytnout nebo zajistit jakékoliv plnění, které je nezbytné pro realizaci Díla, v souladu s touto Smlouvou a všemi příslušnými právními a technickými předpisy. S ohledem na předchozí větu se jakékoliv plnění nezbytné pro realizaci Díla, které není součástí součinnosti Objednatele, považuje za součást plnění Zhotovitele v rámci Díla bez toho, aby to mělo vliv na sjednanou cenu Díla nebo rozsah povinností Objednatele. Je-li potřebné, aby pro plnění některých povinností Zhotovitele z této Smlouvy poskytl Objednatel Zhotoviteli plnou moc, zavazuje se Objednatel na řádně odůvodněnou písemnou žádost takovouto plnou moc bezodkladně Zhotoviteli poskytnout.

2.7 Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že součástí předmětu Díla jsou rovněž:

a) veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, jejich příp. přeložení nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození; Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na stávajících inženýrských sítích. Geodetické práce v průběhu výstavby a pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;

b) geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno Objednateli v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v 6 vyhotoveních v digitální podobě. Součástí tohoto změření jsou:

- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- geometrický/é plán/y pro vklad do katastru nemovitostí
- doklady o vytýčení Stavby;

c) dodávka informačního panelu (dočasný billboard) o rozměrech 2000x2400 mm a jeho osazení v místě realizace Stavby. Billboard bude zhotoven dle grafického návrhu dodaného Zhotovitelem po jeho předchozím schválení Objednatelem nejpozději ke dni zahájení stavebních prací;

d) zpracování a předání technologických postupů a plánů kontrol. Tyto doklady ve 2 písemných vyhotoveních předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 7 dní před zahájením vlastních prací;

e) zajištění a provedení všech nutných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;

f) veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení výstavby včetně uvedení ploch do původního nebo projektovaného stavu, včetně odstranění případných škod

na plochách dotčených výstavbou. Projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení k dočasným objektům a sjednání odběrných míst pro dodávku el. energie a vody je věcí Zhotovitele;

g) příprava a úprava komunikací pro příjezd ke staveništi, zajištění dopravně-inženýrských opatření včetně dopravního značení k dopravním omezením, v rozsahu potřebném pro provedení Stavby, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění;

h) zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady případných vyměřených poplatků a nájemného;

i) ostrahu Stavby a staveniště zajistí Zhotovitel dle potřeb Stavby, ochranu životního prostředí Zhotovitel zajistí dle platných předpisů;

j) ekologická likvidace odpadů vzniklých během výstavby v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, odvoz a uložení odpadů na odpovídající skládku, včetně úhrady nákladů za uskladnění. Likvidaci odpadů prokáže Zhotovitel předložením čestného prohlášení případně dalších dokladů k přejímacímu řízení dokončeného Díla;

k) doklady požadované k předání a převzetí Díla dle této Smlouvy;

l) veškeré doklady a dokumentace budou vyhotoveny v českém jazyce a předány v počtu 3 vyhotovení, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak;

m) fotodokumentace Stavby zachycující postup výstavby, rozhodující fáze stavebních a montážních prací, problematické úseky, zakrývané konstrukce, souběhy se sítěmi, odbočky kanalizace apod. Zhotovitel bude pravidelně pořizovat cca 10 fotografií v digitální podobě v každém týdnu výstavby s věcnou, časovou a prostorovou identifikací každého snímku. Fotodokumentace na digitálním nosiči bude předána Objednateli při předání a převzetí Díla;

n) Zhotovitel zahrne do plnění předmětu Díla a do své zodpovědnosti také všechny práce a výkony, které nejsou samostatně specifikovány v zadávacích podkladech, jsou-li nutné pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu Díla, pro řádnou údržbu a pro splnění projektovaných parametrů, plnění podmínek stavebních povolení a plnění podmínek veřejnoprávních orgánů a organizací vyplývajících ze zadávacích podkladů; zejména dle zadávacích podmínek, a pravidel Národního plánu obnovy, pro budování kapacit dětských skupin, Výzva č. 31 22 045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor

o) zajištění vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí dle stavebního zákona.

III. ZMĚNY DÍLA (ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ)

Návrh změny

3.1 Objednatel nebo technický dozor stavebníka dle článku XX. této Smlouvy (dále jen „TDS“) je oprávněn požadovat změny Díla před jeho dokončením, a to formou písemného požadavku adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a předložil návrh změny. V případě, že Objednatel (TDS) požaduje po Zhotoviteli předložení návrhu změny a následně se rozhodne změnu neprovádět, uhradí Objednatel Zhotoviteli přiměřené a řádně doložené vzniklé náklady na vyhotovení a předložení návrhu takové změny, a to včetně nákladů na projektové práce. Zhotovitel povinen postupovat tak, aby bezezbytku došlo k naplnění účelu této Smlouvy.

3.2 Změna se stane závaznou uzavřením (účinností) písemného dodatku k této Smlouvě. Požaduje-li Objednatel změnu Díla, Smluvní strany se zavazují jednat nepřetržitě až do okamžiku, kdy dosáhnou shodného stanoviska ohledně realizace navrhované změny. Zhotovitel není povinen provádět změny do doby, než bude uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

3.3 Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla není považováno za změnu.

3.4 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Objednateli (TDS) změnu Díla měnící Kvalitativní minima, která by mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a/nebo provoz Díla nebo zvýšit užitek a hodnotu Díla pro Objednatele, nebo bude pro Objednatele jinak prospěšná.

Náležitosti návrhu změny

3.5 Požaduje-li Objednatel nebo TDS změny Díla formou požadavku adresovaného Zhotoviteli dle článku 3.1 této Smlouvy, dodá Zhotovitel TDS bezodkladně poté, jakmile to je možné, nejdéle však do deseti (10) pracovních dnů, nebyl-li TDS stanoven s přihlédnutím k náročnosti termín delší:

3.5.1 popis návrhu změny Díla, a postup při jejím provedení;

3.5.2 návrh každé nutné modifikace stávajících částí Stavby a Dokumentace;

3.5.3 návrh na úpravu specifikace ceny, harmonogramu nebo jinou úpravu této Smlouvy.

Postup při změnách

3.6 Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy Díla, pokud a dokud není uzavřen dodatek k této Smlouvě nebo dokud Objednatel nevydá písemný pokyn k provedení změny. Návrh změny předložený TDS tento bez zbytečného prodlení schválí, odmítne, nebo schválí s připomínkami. Schválí-li TDS návrh změny, Smluvní strany mohou uzavřít dodatek k této Smlouvě tak, aby došlo k úpravě specifikace ceny, harmonogramu a dalších podmínek Smlouvy.

3.7 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Objednatele na změnu rozsahu Díla (vícepráce / méněpráce), které budou realizovány formou změnového řízení.

3.8 Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v rozpočtu dle čl. 6.4; pokud aktualizovaný rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita:

3.8.1 jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných ÚRS Praha, cenové úrovně aktuální k datu, kdy bylo zasláno příslušnou Smluvní stranou oznámení změny;

3.8.2 pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena k odsouhlasení Objednateli jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla.

3.9 Pro ocenění Objednatelem vyžádaných méněprací budou použity jednotkové ceny uvedené v rozpočtu dle čl. 6.4, , případně cenová úroveň obsažená tamtéž.

3.10 Jakákoli změna ceny Díla v důsledku víceprací nebo méněprací je účinná od okamžiku uzavření (účinnosti) dodatku k této Smlouvě; Zhotovitel se zavazuje uzavřít takový dodatek do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude vyzván Objednatelem.

3.11 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení ve smyslu tohoto článku musí vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek (zejm. ZZVZ).

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

4.1 Dílo bude prováděno v souladu s časovým harmonogramem prací dle následujícího:

- Předání staveniště do 14 dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště;
- Dokončení základových konstrukcí Objektu dětské skupiny v rozsahu stanoveném výkresem D1.1.02 - Základy, nejpozději do **31.3.2025**
- Dokončení „hrubé stavby“ Objektu dětské skupiny v rozsahu stanoveném výkresy D 1.1.6 – Střecha, nejpozději do **30.6.2025**
- Zajištění vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí dle stavebního zákona nejpozději do **31.1.2026**

(dále jen „Milníky“).

4.2 Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel vyhotoví podrobný harmonogram plnění, a to v souladu s uvedenými Milníky (dále jen „Harmonogram“). Harmonogram bude předán Objednateli do 2 týdnů od uzavření této Smlouvy. Harmonogram musí být natolik podrobný, aby z něho byla patrna každá podstatná činnost a profese. Objednatel se k Harmonogramu může vyjadřovat a vyžadovat jeho úpravy. Zhotovitel je pak povinen požadavkům Objednatele na úpravu Harmonogramu vyhovět.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, že Milníky i další touto Smlouvou sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy. Harmonogram se po jeho odsouhlasení Objednatelem bude považovat za přílohu této Smlouvy, a tedy její nedílnou součást.

4.4 Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění Díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení na kterékoliv straně nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých Milníků je Zhotovitel povinen ve lhůtě sedmi (7) dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění Díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k aktualizaci Harmonogramu, podle toho, která z událostí nastane dříve.

4.5 Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu Objednatelem není jakkoliv dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu dle článku 4.1 této Smlouvy, resp. povinností respektovat Milníky.

4.6 Dřívější plnění Díla je možné pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran. Objednatel tak není povinen převzít žádnou etapu Díla před příslušným termínem.

4.7 V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

4.8 Strany sjednávají, že termíny plnění, vč. Milníků, mohou být prodlouženy z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění smluvní strany; z důvodu zjištění v rámci provedení archeologického výzkumu; z důvodu přerušení stavebních prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek vylučujících zcela nebo zčásti kvalitní provedení stavebních prací, nebo pokud by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, která by měla vliv na kvalitu prováděných prací; z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo jiných změn stavebních prací, která mají prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace Díla.

4.9 Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveným Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených k provedení Díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány státní správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat.

4.10 Místo provedení Stavby a jednotlivé parcely, na nichž bude stavba situovaná, jsou specifikovány DPS. V případě pochybností je oprávněn o místě plnění rozhodnout Objednatel, resp. TDS.

V. ZPŮSOB PLNĚNÍ DÍLA

5.1 Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této Smlouvy řádně a s odbornou péčí seznámil s obsahem zadání a že:

- zkontroloval veškeré informace týkající se požadovaného provedení Stavby, přičemž je shledal bez rozporů a jakýchkoli požadavků na upřesnění či doplnění;
- převzal Objednatelem předané podklady, přičemž je shledal bez rozporů a jakýchkoli požadavků na upřesnění či doplnění;
- navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující v rozsahu předaných informací dle této Smlouvy;
- veškerá svá prohlášení uvedená v této Smlouvě činí při vědomí skutečnosti, že cena Díla je sjednána jako pevná v rozsahu zadání; a
- svoji nabídku na plnění Veřejné zakázky zpracoval tak, že nic, co je v ní uvedeno, není v rozporu se skutečnostmi uvedenými v zadání.

Potvrzením Zhotovitele ve smyslu tohoto odstavce však není dotčena odpovědnost Objednatele dle § 36 odst. 3 ZZVZ za správnost a úplnost zadávacích podmínek Veřejné zakázky, na základě které je tato Smlouva uzavírána.

5.2 V případě, že Zhotovitel v průběhu realizace Díla zjistí jakékoli chyby, vady, rozpory a/nebo neúplné popisy prací a/nebo výkonů, jakož i jiné nedostatky v zadání, které nemohl zjistit v případě řádného postupu dle 5.1 této Smlouvy, je povinen o takové skutečnosti bezodkladně písemně informovat Objednatele, a to před použitím jakékoli chybné, vadné nebo rozporné části zadání pro provádění Díla.

5.3 Zhotovitel je povinen provádět klíčové činnosti dle této Smlouvy pomocí členů realizačního týmu, kterými prokazoval svoji kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Toto ustanovení nevylučuje, aby bylo při realizaci Díla využito i jiných osob. Zhotovitel je oprávněn vyměnit každého z členů realizačního týmu za osobu, která splňuje minimálně požadavky na danou roli dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to po předchozím souhlasu Objednatele. Zamýšlenou změnu v realizačním týmu je Zhotovitel povinen s dostatečným předstihem písemně oznámit Objednateli a předložit mu doklady prokazující kvalifikaci nového člena realizačního týmu dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. Objednatel může změnu v realizačním týmu odmítnout pouze v odůvodněných případech, zejména tehdy, nesplňuje-li nový člen realizačního týmu požadovanou kvalifikaci.

VI. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

6.1 Zhotovitel je povinen provést projektovou přípravu případné dílenské dokumentace a zajistit zpracování výrobní dokumentace potřebné pro zahájení a průběh výstavby a připravit výstavbu a její průběh tak, aby bylo možné zahájit a provést výstavbu zejména v souladu se všemi závaznými právními předpisy a se všemi příslušnými povoleními, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak.

6.2 Zhotovitel je povinen v rámci realizace Díla vypracovat kompletní Dokumentaci, kterou se rozumí zejména:

- dokumentace skutečného provedení stavby;
- dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu (bude-li tato dokumentace pro řádné splnění předmětu této Smlouvy zapotřebí).

6.3 Součástí povinnosti Zhotovitele vytvořit Dokumentaci dle této Smlouvy je i povinnost obstarat technické podklady, výsledky provozních testů, vzorky materiálů, výrobních dokumentací apod., a to na základě vyžádání TDS pro účely učinění rozhodnutí TDS o použití materiálů, prací a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v zadání nebo materiálů, které navrhne Zhotovitel oproti definici v zadání k odůvodněnému nahrazení. Takové rozhodnutí vždy bude učiněno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny aplikovatelné.

6.4 Rozpočet v rozsahu DPS, který v části soupis prací a výkaz výměr je zhotovitelem zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 169/2016“) a jednotlivé položky vycházejí z výchozího ocenění stavby , při respektování podmínek vyplývajících z této Smlouvy.

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

6.5 V průběhu realizace Stavby se Zhotovitel zavazuje vypracovávat dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v úrovni detailu dle § 4 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli DSPS nejpozději k okamžiku dokončení Díla.

6.6 Zhotovitel současně provede (v digitální formě) jako součást Díla zaměření skutečného provedení Stavby pro zanesení do technické mapy, a to v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti, které bude ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem. Samostatně budou zaměřeny vpusti a jejich přípojky.

Dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu

6.7 Zhotovitel současně provede jako součást Díla geodetické zaměření Stavby (geometrický plán) jako podklad pro katastr nemovitostí a odevzdá jej Objednateli nejpozději k datu dokončení Díla. Geodetické zaměření bude provedeno autorizovaným geodetem a předloženo Objednateli s vyznačeným potvrzením místně příslušného katastrálního úřadu ve čtyřech (4) výtiscích v tištěném vyhotovení a čtyřech (4) ks na digitálních nosičích.

Akceptace a aktualizace dokumentace

6.8 Zhotovitel je povinen v případě změn řešení (za změnu řešení se nepovažuje zpřesnění vyplývající ze stupně projektování) Díla oproti předchozímu stupni dokumentace včetně zadání na takové změny Objednatele (TDS) výslovně písemně upozornit v rámci samostatné části technické zprávy, a to v jedné samostatné kapitole v členění na změny technicky nevýznamné a na změny technicky významné.

6.9 Pro zvýšení právní jistoty Smluvních stran se sjednává, že v případě rozporu mezi obsahem zadání a odsouhlasenou dokumentací, jsou považovány za neodsouhlasené takové změny, na které nebyl Objednatel (TDS) upozorněn.

VII. SPLNĚNÍ A VLASTNICTVÍ DÍLA

7.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit Dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět Díla podle účinných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této Smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu Díla. Nedílnou součástí řádného ukončení Díla je předání dokumentace a všech dokladů souvisejících se Stavbou Objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty, záruční listy a DSPS také v nativním formátu souborů (výkresů) programu AutoCAD (*.dwg).

7.2 O předání předmětu Díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí Díla podepsaný oběma Smluvními stranami (dále jen „Zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu Díla. V případě sjednání dílčích plnění se pořizuje protokol o ukončení etapy Díla podepsaný oběma Smluvními stranami (dále jen „Protokol“). Protokol nemá právní účinky, pouze slouží k odsouhlasení ukončení sjednané etapy a jako podklad pro vystavení daňového dokladu za dílčí plnění.

7.3 Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít.

7.4 K sepsání Zápisu a předání Díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději týden předem.

7.5 Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel.

7.6 Vlastnické právo k věcem určeným pro Dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do Stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na Stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel se zavazuje sjednat v poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.

7.7 Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle předchozího článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem. Odměna pro Zhotovitele coby správce podle § 1402 odst. 1 Občanského zákoníku je zahrnuta v ceně Díla.

7.8 Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech (včetně Stavby) nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu Díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu Díla na Objednatele. Na Zhotovitele nepřechází nebezpečí nahodilé škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

VIII. CENA DÍLA

8.1 Cena za celé řádně provedené a předané Dílo dle této Smlouvy je stanovena podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení Díla dle této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou a pevnou cenu v následující výši:

Celková cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč (v zákonné výši)	Celková cena v Kč včetně DPH
29 457 262,51	6 186 025,13	35 643 287,64

8.2 Cena Díla uvedená v článku 8.1 shora je stanovena jako cena nejvýše přípustná, a to dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci Veřejné zakázky. Cena je určena za kompletní splnění Veřejné zakázky a platí po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu Díla v průběhu realizace je možné změnit pouze v souladu s touto Smlouvou (zejm. jejím článkem III.), a dále v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH a dále dle valorizace uvedené v čl. 8.9 a násl. Smlouvy.

8.3 Cena Díla uvedená v článku 8.1 shora obsahuje ocenění všech plnění a nákladů Zhotovitele nutných k řádnému a úplnému splnění Veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy (tj. provedení Díla) předmětné Veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem a ve Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele) výslovně uvedeny, ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb (novostaveb, přístaveb a rekonstrukcí).

8.4 Cena Díla neobsahuje náklady na:

- případný archeologický průzkum a archeologické práce;
- poplatky správcům za připojení Stavby na veřejnou infrastrukturu, na které tito správci mají nárok ze zákona;
- účinky vyšší moci tak, jak jsou vymezeny v článku 14.15 této Smlouvy.

8.5 Rozpočet dle čl. 6.4 této Smlouvy, stejně tak jako výchozí ocenění, vždy musí respektovat následující pravidla:

a) Součet všech položek bude vždy bezpodmínečně odpovídat celkové ceně Díla uvedené v článku 8.1 této Smlouvy.

b) Jednotkové ceny položek se nebudou výrazně odlišovat od běžných jednotkových cen těchto položek, běžně na trhu dostupných.

c) Cena příslušných licencí dle této Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla a Zhotoviteli tak nenáleží za licence dle této Smlouvy žádná další odměna.

8.6 Práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke Smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně Díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen s Objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu Díla, které zvýší, nebo sníží cenu Díla, před jejich provedením formou dodatku k této Smlouvě.

8.7 Cena Díla je stanovena na základě výchozího ocenění, které je nedílnou součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy.

8.8 Celková cena Díla bude ponížena o služby, práce a dodávky, které nebudou oproti výchozím dokumentům Objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

8.9 Smluvní strany se dohodly, že dílčí úhrady Ceny Díla za práce realizované a fakturované Zhotovitelem ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy budou podléhat čtvrtletním úpravám o procentní výši odpovídající procentnímu nárůstu či poklesu tržních cen stavebních prací pro Českou republiku za předchozí čtvrtletí podle indexu cen stavebních prací podle klasifikace CZCC, indexu cen stavebních děl a indexu nákladů stavební výroby vyhlášeného Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v publikaci 011041-23 (poslední dvojčíslí za pomlčkou v označení publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. například 011041-23 pro rok 2023). Index nárůstu nebo poklesu ceny stavebního díla bude stanoven podle Klasifikace stavebního díla CZ-CC kód 1263 Školy, univerzity a budovy pro výzkum. Indexy budou vždy vztaženy k základní cenové úrovni nabídky Zhotovitele podané na plnění Veřejné zakázky. Základní datum pro stanovení nárůstu či poklesu cen stavebních prací je stanoveno jako den konce lhůty pro podání nabídek. Vzorec pro výpočet indexu nárůstu nebo poklesu cen stavebních prací bude mít následující obecnou podobu:

Pn = An x Bn
Kde:
„Pn" je násobitel změny, který bude použit na Cenu díla za práci provedenou za období „n" (příslušné čtvrtletí).
„An" jsou indexy ceny předešlého období (vztaženo k základnímu datu – den konce lhůty pro podání nabídek)
„Bn" je index ceny příslušného čtvrtletí dle publikace ČSÚ 011041-23 (poslední dvojčíslí za pomlčkou v označení publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. například 011041-23 pro rok 2023) Klasifikace stavebního díla CZ-CC kód 1263 Školy, univerzity a budovy pro výzkum.
Správnost výpočtu úpravy ceny díla (indexace) bude doložena Protokolem o projednání úpravy ceny díla podepsaným Objednatelem a Zhotovitelem. Součástí Protokolu budou příslušné indexy zveřejněné ČSÚ, výpočet indexů pro úpravu ceny díla a samotný propočet úprav ceny díla.

8.10 Částka odpovídající nárůstu či poklesu Ceny Díla za příslušné čtvrtletí dle čl. 9.9 této Smlouvy bude Zhotovitelem vyčíslena a vyúčtována Objednateli vždy v samostatné faktuře (opravný daňový doklad), kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit na základě podepsaného Protokolu o projednání úpravy ceny nejdříve po skončení období příslušného čtvrtletí, ke kterému se příslušná úprava Ceny Díla vztahuje.

8.11 Smluvní strany se dohodly, že úpravy Ceny Díla dle čl. 9.9 této Smlouvy nevyžadují uzavření písemného dodatku k této Smlouvě Tato úprava Ceny díla je vyhrazenou změnou závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ.

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
9.2 Cena za část Díla odpovídající výstavbě, tedy:

a) pracím prováděným Zhotovitelem dle Objednatelem /TDS odsouhlasené DPS dle článku 6 Smlouvy;

b) všem ostatním plněním, která do ní dle této Smlouvy spadají bude hrazena měsíčně zpětně dle pravidel stanovených níže.

9.3 Cena Díla bude Objednatelem zaplacena na základě písemných faktur – daňových dokladů („faktura“ nebo „daňový doklad“) vystavených Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou. Každá faktura musí být označena číslem projektu, který Objednatel sdělí Zhotoviteli.

9.4 Výši DPH je povinen doplnit a přiznat Objednatel jako plátce DPH, pro kterého bylo zdanitelné plnění podle této Smlouvy uskutečněno. Objednatel výslovně prohlašuje, že jako příjemce plnění podle této Smlouvy vystupuje jako osoba povinná k dani podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), v rámci své ekonomické činnosti a že přijaté zdanitelné plnění nepořizuje výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem této daně. Z tohoto důvodu Smluvní strany uplatní režim přenesení daňové povinnosti. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat Zhotovitele o případných změnách ve využití plnění podle této Smlouvy v rozporu s výše uvedeným prohlášením.

9.5 Zhotovitel předá nejpozději do pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce zástupci Objednatele (i) zjišťovací protokol provedených prací, které byly dle názoru Zhotovitele provedeny k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce; dle aktualizovaného rozpočtu.

9.6 Během tří (3) pracovních dnů po obdržení protokolu Objednatel /TDS tento protokol posoudí. Potvrdí-li Objednatel /TDS Zhotovitelův protokol , potvrdí ve stejné lhůtě Zhotoviteli nárok na vystavení faktury na průběžnou platbu od Objednatele Zhotoviteli ve výši skutečné aktuální hodnoty Díla řádně provedeného, snížené o části vystavených faktur zadržené Objednatelem jako zádržné. Zhotovitel není oprávněn fakturovat průběžnou platbu v jiné výši než ve výši písemně potvrzené Objednatelem.

9.7 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy mu toto oprávnění vznikne. Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na patnáct (15) dnů od doručení faktury Objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje odeslat daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení. V případě, že má lhůta splatnosti faktury uplynout v období od 16. do 31. prosince, bude se za poslední den lhůty splatnosti takovéto faktury považovat první pracovní den po skončení uvedeného období.

9.8 Poslední faktura bude vystavena za měsíc, v němž došlo k předání Díla.

9.9 Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem o DPH, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení plnění, za nějž je fakturováno, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury (počet dnů od doručení faktury Objednateli), označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou faktury musí být potvrzení Objednatele /TDS dle článku 10.7 této Smlouvy.

9.10 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

9.11 Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách a na účet druhé Smluvní strany uvedený na faktuře.

9.12 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou svých splatných závazků dle této Smlouvy, přičemž uvedené pochybení nenapraví ani v dodatečné lhůtě šedesáti (60) dnů od doručení výzvy Zhotovitele k nápravě, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí uvedené dodatečné lhůty zastavit práce na provádění

Díla do doby, kdy bude příslušná dlužná částka Objednatelem uhrazena. Toto právo vzniká Zhotoviteli však pouze v případě, že dlužná částka převyšuje 1 000 000 Kč bez DPH.

9.13 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uvedený v záhlaví této Smlouvy jako bankovní spojení, je jeho účet, používaný pro jeho ekonomickou činnost a je vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel dále prohlašuje, že tento bankovní účet je registrován u správce daně podle § 96 odst. 1 zákona o DPH, jako veřejně přístupný, způsobem umožňující dálkový přístup, podle § 96 odst. 2 zákona o DPH, a to po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

9.14 Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná Zhotovitelem podle předchozího článku není pravdivá, je Objednatel oprávněn na tento účet přestat hradit jakékoliv úhrady, ke kterým je vůči Zhotoviteli podle této Smlouvy povinen, a to až do doby, kdy bude písemně Zhotovitelem sdělen Objednateli bankovní účet, který je v souladu s prohlášením podle předchozího článku.

9.15 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).

9.16 Rozhodne-li příslušný správce daně o Zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce podle § 106a zákona o DPH, má Objednatel právo neplatit Zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak, podle této Smlouvy, byl povinen. Pokud Objednatel nebude hradit Zhotoviteli DPH podle tohoto článku, nepovažuje se takové jednání Objednatele za prodlení s plněním svých závazků vůči Zhotoviteli podle této Smlouvy. Objednatel si současné vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající nezaplacené DPH Zhotoviteli, a to i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění správce daně již rozhodl o Zhotoviteli, podle § 106a odst. 5 zákona o DPH, že není nespolehlivý plátce.

9.17 V případě, že Objednatel uhradí za Zhotovitele DPH podle článku 10.17 výše, vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli v této výši pohledávka a Zhotovitel s Objednatelem tímto společně prohlašují, že započítávají částku odpovídající této pohledávce proti částce odpovídající Zhotoviteli neuhrazené DPH Objednatelem. Započtení nastává okamžikem provedení úhrady nezaplacené DPH správci daně.

9.18 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

X. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 14 dnů od výzvy Objednatele. Objednatel předá staveniště formou písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami. Při převzetí staveniště si Smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé Smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

10.2 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a zavazuje se udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. Do doby splnění takových povinnosti není Objednatel povinen předmět Díla převzít.

10.3 Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky a předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

10.4 Protokol /zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu Díla zejména:

10.4.1 všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi;

10.4.2 uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti;

10.4.3 vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, stavbu apod.;

10.4.4 určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

10.5 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o postupu Stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám této Smlouvy a případně kontrolním orgánům. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

10.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána prázdná místa. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

10.7 Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí první části staveniště a končí Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí. Originál stavebního deníku bude předán Objednateli. Na případné vícepráce a méněpráce povede Zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po uzavření (účinnosti) dodatku k této Smlouvě a s postupem v souladu s touto Smlouvou.

10.8 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku:

10.8.1 TDS;

10.8.2 pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dohledu;

10.8.3 orgány státního stavebního dohledu;

10.8.4 příslušné orgány státní správy;

10.8.5 zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele.

10.9 Jestliže Objednatel nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do třech pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má zmocněnec Objednatele na stavbě občasný stavební dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět (5) dnů s tím, že Zhotovitel je povinen zasílat průpis stavebního deníku (v případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření), v den provedení zápisu, případně za použití telekomunikačních technických prostředků.

10.10 Zmocněnci Objednatele je v průběhu realizace Stavby předán první průpis stavebního deníku. Originál archivuje Objednatel po dobu deseti let od vydání kolaudačního souhlasu. Druhý průpis bude Zhotovitel ukládat odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.

10.11 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy, ale pouze jako podklady pro případný dodatek Smlouvy.

10.12 Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu Díla dle této Smlouvy.

10.13 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do patnácti (15) kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště Objednateli

bude sepsán písemný protokol. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou Dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

XI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

11.1 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.

11.2 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.

11.3 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací k realizaci Díla dle této Smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí Zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti:

11.3.1 řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho poddodavatelů;

11.3.2 vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů;

11.3.3 provádí předávání stavebních prací, projektů a Díla Objednateli;

11.3.4 projednává změny projektu, materiálů a dodávek;

11.3.5 projednává změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu;

11.3.6 vede stavební deník a deník víceprací – méněprací; 12.3.7

zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci Stavby.

11.4 TDS zabezpečuje zejména tyto činnosti (krom činností uvedených v článku XX. dále):

11.4.1 průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle Smlouvy, technických norem a jiných předpisů;

11.4.2 přebírá dodávky stavebních prací a případně celé Dílo podle této Smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly;

11.4.3 je zmocněn projednávat drobné změny dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení Objednateli;

11.4.4 je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele;

1.4.5 pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

11.5 TDS u této Stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

11.6 V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS či Objednatel (oprávněný zástupce) a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně další zástupce Zhotovitele dle požadavku Objednatele. Za Objednatele i Zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění Díla. Neodůvodněná neúčast osob za Zhotovitele, jejichž účast byla na kontrolním dni povinná nebo vyžadovaná, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost.

11.7 Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává TDS pravidelně, zpravidla jednou za týden nebo dle potřeby. Kontrolní dny se budou konat na staveništi. Objednatel i Zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den. TDS v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin od obdržení takového požadavku.

11.8 Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TDS. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě Smluvní strany závazné, nemohou však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro písemný dodatek k této Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele učiněného nejméně tři (3) dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem.

11.9 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a za její podstatné porušení.

11.10 Objednatel je povinen zajistit na své náklady činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“) ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů („zákon č. 309/2006 Sb.“), a v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

11.11 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

a) umožnění pohybu koordinátorovi BOZP po staveništi;

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními poddodavateli;

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl Zhotovitel koordinátorem BOZP vyzván;

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen;

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách;

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci Díla použity a o jejich změnách během realizace Díla;

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků Zhotovitele, poddodavatelích a jejich pracovníků, kteří se budou na zhotovení Díla podílet, a o změnách těchto pracovníků;

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí této Smlouvy a plánu BOZP.

11.12 Při provádění Díla poddodavatelem je Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil sám.

11.13 Smluvní strany ujednaly, že v rámci Díla Zhotovitel splní tyto požadavky Objednatele:

11.12.1 likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů;

11.13.2 pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 stavebního zákona. Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu Díla;

11.13.3 pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;

11.13.4 veškeré instalace Zhotovitel provede podle účinných předpisů a norem ČSN;

11.13.5 před zahájením prací Zhotovitel všechny pracovníky prokazatelně seznámí s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;

11.13.6 zhotovitel v souladu s touto Smlouvou na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce.

11.13.7 po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

11.13.8 hlučné a prašné práce je Zhotovitel oprávněn provádět zejména v době, kdy budou v co nejmenší míře obtěžovat okolí. Zhotovitel se zavazuje provést opatření vedoucí k minimalizaci vlivu stavby na okolí a k oddělení stavby od okolního prostředí. Zhotovitel se dále zavazuje konzultovat provádění prací a harmonogram se zadavatelem, a to za účelem sjednání co nejkomfortnějších podmínek stavby pro okolí stavby.

11.13.9 všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění Díla budou před předáním předmětu Díla Objednateli uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými.

11.14 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Smlouvy a předmětu Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy. Především jsou Smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně Smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou Smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. Zhotovitel je rovněž povinen poskytovat součinnost a koordinovat svůj postup s případnými externími dodavateli Objednatele, kteří budou zajišťovat případná další plnění související s předmětem Díla (zejm. dodávky technologií či dalšího vybavení).

11.15 V rámci součinnosti Smluvních stran při naplňování předmětu Smlouvy sjednaly Smluvní strany tyto lhůty:

2 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí Díla a reakce na události v průběhu provádění Díla;

3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení.

11.16 Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé Smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá Smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.

11.17 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.

11.18 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací a v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako osoba přihlášená k odbornému výkonu ve smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady Díla.

11.19 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky, technických nebo jiných norem či případně z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do deseti (10) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

XII. PŘEVZETÍ DÍLA

12.1 Objednatel převezme od Zhotovitele dokončené Dílo, popř. jeho ucelenou část, na které se Smluvní strany dohodnou v průběhu provádění Díla. Zhotovitel dosáhne dokončení Díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, o němž bude Objednatelem pořízen Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými zástupci Smluvních stran.

12.2 Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady bránící užívání. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít Dílo pro drobné vady definované v § 2628 Občanského zákoníku. Objednatel převezme Dílo s vadami nebránícími užívání a provozování Díla, předávací Protokol bude obsahovat soupis zjištěných vad Díla a lhůty pro odstranění těchto vad.

12.3 K převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu Objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně deset (10) dní před požadovaným termínem předání. Přejímacího řízení svolává a organizuje Objednatel za účasti TDS obsahovat prohlášení Objednatele o tom, zda předané Dílo přejímá či nepřejímá a podmínky převzetí či důvody nepřevzetí.

12.4 Zhotovitel předá Objednateli k datu zahájení přejímacího řízení DSPS a další doklady dle těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou předem předloženy ke kontrole Objednateli / TDS a to minimálně pět (5) pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. Zhotovitel takto předá zejména:

a) DSPS;

b) Geodetické zaměření (skutečné provedení);

c) Doklad o vytýčení stavby;

d) Stavební deník;

e) Protokoly o provedení zkoušek v průběhu stavby (zkoušky vodotěsnosti, kamerové prohlídky, zkoušky hutnění, zkoušky průchodnosti apod.);

f) Atesty materiálů, prohlášení o shodě;

g) Zápisy a výsledky o individuálním vyzkoušení smontovaných zařízení;

h) Zápisy o provedeném dílčím komplexním vyzkoušení a celkovém komplexním vyzkoušení;

i) Zápisy a výsledky všech provedených provozních zkoušek;

j) Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, seznam servisních organizací pro jednotlivá zařízení – vše v českém jazyce;

k) Soupis provedených změn oproti schválené Dokumentaci;

l) Doklady o likvidaci odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech;

m) Doklady o příp. provedení archeologického dohledu;

n) Fotodokumentaci stavby;

o) Zprávu o splnění podmínek stavebního povolení;

p) Bankovní záruku.

XIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

13.1 Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce a pro stavební materiály na dobu šedesáti (60) měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu Díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu Díla dle této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se projeví u Díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Je-li záruční doba závislá na pravidelných servisních prohlídkách, zavazuje se Objednatel umožnit Zhotoviteli jejich provedení.

13.2 U dodávek technologie se poskytuje záruka na dobu dvaceti čtyř (24) měsíců.

13.3 Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak:

13.3.1 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla, do dvanácti (12) hodin po jejím nahlášení, s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení;

13.3.2 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která nebrání užívání Díla, ale omezuje jeho provoz, maximálně do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení s tím, že vadu do pěti (5) dnů od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení;

13.3.3 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, tj. vady, která není vadou kategorie A ani B, maximálně do pěti (5) dnů od jejího nahlášení s tím, že termín odstranění vady nepřekročí dobu dvaceti (20) dnů od jejího nahlášení, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

13.3.4 O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností případně Objednatel. Objednatel je oprávněn lhůty k odstranění vad Díla dle předchozího odstavce prodloužit, a to zejména s ohledem na technickou povahu vady a objektivní možnost jejího odstranění (např. z hlediska okamžité dostupnosti náhradních materiálů apod.).

13.3.5 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 14.4 této Smlouvy, nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli (opravci), přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu takových plnění Zhotovitele (opravce). Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

13.4 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

13.5 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění.

13.6 V případě výskytu skrytých vad Díla bude postupováno v souladu s § 2629 Občanského zákoníku.

13.7 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv do uplynutí záruční doby k Dílu požádat Zhotovitele o posouzení Objednatelem zamýšlené změny Díla. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu posoudit zamýšlenou změnu Díla z hlediska zachování řádné funkčnosti ostatních součástí Díla a Díla jako celku a Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli prokázané účelně vynaložené náklady takovéhoto posouzení; nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, bude výše těchto nákladů dohodnuta mezi Smluvními stranami před tím, než Zhotovitel zahájí jakékoli práce na takovém posouzení. Provede-li Objednatel změnu Díla nad rámec posuzovaný Zhotovitelem, v rozporu s instrukcemi Zhotovitele a/nebo bez předchozího posouzení změny Zhotovitelem, záruka za vady dotčené části Díla provedením změny dané části Díla zaniká.

XIV. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

14.1 V případě prodlení s dokončením Díla v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

14.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení s realizací Díla oproti kterémukoli z Milníků, vyjma Milníku, jehož nedodržení je sankcionováno dle článku 15.1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny Díla za každý i započatý den prodlení ve vztahu ke kterémukoliv z tam uvedených závazných termínů. Smluvní strany se však výslovně dohodly, že v případě splnění kteréhokoli návazného termínu uvedeného v Milnících nebo splnění posledního Milníku (tj. dokončení Díla dle článku 15.1 shora) může Zhotovitel písemně požádat o odpuštění, resp. vrácení již uhrazených smluvních pokut vyměřených dle tohoto článku 15.2, a Objednatel je oprávněn takovému požadavku Zhotovitele vyhovět.

14.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve stanovené lhůtě k odstranění vady/ nedodělku uvedené v Zápisu o předání a převzetí je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

14.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou úplného daňového dokladu (faktury), je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14.5 Za každý případ porušení BOZP nebo za každý případ nepořádku na staveništi zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý den, v kterém dané porušení trvá. Zjištění dne počátku a den odstranění technologické nekázně, porušení BOZP a nepořádku Zhotovitelem na staveništi bude poznamenán TDS stavby či Objednatelem (oprávněným zástupcem) formou zápisu ve stavebním deníku.

14.6 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody v plné výši a oprávněná Smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

14.7 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním.

14.8 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo.

14.9 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na patnáct (15) dnů po obdržení faktury – daňového dokladu s vyčíslením smluvní pokuty.

14.10 Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci účinných právních předpisů a této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění této Smlouvy poskytuje prostřednictvím poddodavatele.

14.11 Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

14.12 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro případný propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.

14.13 Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu.

14.14 Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil bez zbytečného odkladu a Objednatel trval na původním zadání.

14.15 Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy zabránila vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému plnění této Smlouvy dočasně nebo trvale brání mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Smluvní strany povinné plnit příslušnou povinnost, zejména válečný konflikt či obdobný stav, živelné události, nezákonný postup orgánů veřejné moci, či obstrukce ze strany třetích osob, jejichž účinky není možné za daných podmínek odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat.

14.16 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání těchto překážek.

14.17 Pro vyloučení pochybností platí, že celková limitace výše smluvních pokut dle této Smlouvy činí 10 % z celkové ceny Díla bez DPH.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou Smluvní stranou, a dále má Objednatel právo odstoupit dle čl. 16.6 Smlouvy.

15.2 Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s předáním kterékoli části Dokumentace či aktualizované Dokumentace po dobu delší než čtyřicet pět (45) dnů oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo

b) prodlení Zhotovitele se zahájením Díla o více než patnáct (15) dnů; a/nebo

c) prodlení Zhotovitele s dodržením dalších milníků dle této Smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů oproti termínu plnění stanovenému touto Smlouvou, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo

d) poruší-li Zhotovitel svůj závazek předložit bankovní záruku či udržovat pojištění dle této Smlouvy; a/nebo

e) Zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

f) vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů při provádění Díla, porušení právních a technických předpisů a norem; a/nebo

g) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů požární ochrany apod.; a/nebo

h) převedení závazku Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy na jiného dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem

15.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

15.4 Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě.

15.5 Dojde-li k ukončení Smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku XV. Odstoupení od smlouvy, Smluvní strany mají následující povinnosti:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena Díla a tento soupis předá Objednateli k odsouhlasení;

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – daňový doklad;

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak;

d) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a Objednatel je povinen do deseti (10) pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části Díla;

e) Objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy, a uhradí Zhotoviteli cenu předaného Díla, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne předložení vyúčtování odsouhlaseného oběma Smluvními stranami;

f) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti Díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

XVI. VYLOUČENÍ APLIKACE DISPOZITIVNÍCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

16.1 Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této Smlouvy/uzavření písemného dodatku k této Smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné Smluvní strany druhou Smluvní stranou s jakýmikoliv (i nepodstatnými) odchylkami či dodatky.

16.2 Pro účely této Smlouvy se vylučuje aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.

16.3 Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením Občanského zákoníku, a to ani před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.

16.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

16.5 Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, které stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních stran.

16.6 Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku.

16.7 Celková cena Díla, způsob placení ceny Díla včetně placení DPH a změny ceny Díla jsou upraveny komplexně v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku.

16.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně. Strany vylučují možnost Zhotovitele provést Dílo prostřednictvím třetích osob pod vedením Zhotovitele ve smyslu ustanovení
§ 2589 Občanského zákoníku. Tím není vyloučena možnost Zhotovitele provést část Díla prostřednictvím poddodavatelů za podmínek uvedených v této Smlouvě.

16.9 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle pokynů Objednatele. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve smyslu ustanovení § 2595 Občanského zákoníku.

16.10 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku (svépomocný prodej).

XVII. ZÁDRŽNÉ

17.1 Objednatel je oprávněn ponechat si k zajištění urychleného odstraňování případných vad či nedodělků Díla zádržné ve výši 10 % z ceny Díla (rozuměno 10 % z každé fakturované částky bez DPH) z každé faktury vystavené na úhradu ceny za část Díla odpovídající výstavbě (tj. stavebním pracím), ale i všem ostatním plněním, která do ní dle této Smlouvy spadají. Zádržné bude sloužit jako zajištění řádného provedení Díla Zhotovitelem, přičemž v rozsahu, v jakém je fakturovaná částka zadržena, je splatnost této částky odložena do doby definované níže touto Smlouvou.

17.2 Zádržné bude Zhotoviteli uvolněno do třiceti (30) dnů od kompletního předání celého Díla bez vad a nedodělků, a to za podmínky předložení bankovní záruky za plnění záručních povinností. Zhotovitel má právo zvolit namísto předložení bankovní záruky za plnění záručních povinností formu zajištění formou zádržného, v takovém případě toto písemně oznámí Objednateli a ten uvolní pouze polovinu ze zajištěného zádržného a druhou polovinu (tedy 5% z uhrazené ceny Díla odpovídající stavebním pracím) dále zadrží po dobu záruky jako zádržné za plnění záručních povinností Zhotovitele.

17.3 Objednatel má právo v případě jakéhokoliv porušení povinností Zhotovitele započítat svou pohledávku za Zhotovitelem oproti zádržnému. Objednatel má právo provádět srážky ze zádržného, a to i postupně.

17.4 Zhotovitel má právo nahradit zádržné (i zádržné za řádné provedení Díla ve výši 10% i zádržné za plnění záručních povinností ve výši 5% bankovní zárukou dle následujících ustanovení Smlouvy). Toto musí Objednateli písemně sdělit předem.

XVIII. BANKOVNÍ ZÁRUKY A POJIŠTĚNÍ

Bankovní záruka za řádné provedení Díla

18.1 Zhotovitel má právo namísto zádržného zvolit jako zajištění plnění svých povinností bankovní záruku. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje do patnácti (15) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy předat Objednateli bezpodmínečnou a neodvolatelnou bankovní záruku. Bankovní záruka bude vystavena bankou, kterou Objednatel předem písemně schválí, a za podmínek předem písemně schválených Objednatelem, podle níž předmětná banka poskytne bankovní záruku za řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. Tato bankovní záruka

bude mít formu revolvingové záruky, nejméně však roční. Objednatel takovou bankovní záruku neodmítne schválit, pokud tato bude odpovídat běžným na trhu používaným zvyklostem.

18.2 V případě, že doba účinnosti bankovní záruky nepostačuje k naplnění podmínek doby trvání dle předchozího článku 18.1, je Zhotovitel povinen zajistit novou bankovní záruku nebo prodlouženou bankovní záruku původní. Tato nová bankovní záruka nebo prodloužená původní bankovní záruka bude bezpodmínečná a bude mít formu revolvingové záruky. Účinnost nové bankovní záruky musí začít první den následující po ukončení účinnosti původní bankovní záruky a musí trvat nejméně jeden rok, pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle článku 18.4 této Smlouvy nepostačí doba kratší. Pokud je prodlužována původní bankovní záruka, musí být oproti původní době účinnosti prodloužena nejméně o jeden rok, pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle článku 19.4 této Smlouvy nepostačí doba kratší. Postup dle tohoto odstavce je možné opakovat.

18.3 Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní podle článku 19.2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejméně třicet (30) dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. V případě, že Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží nebo předloží záruční listinu neodpovídající podmínkám dle článku 19.2 této Smlouvy, Objednatel uplatní své právo na čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky tak, aby zajistil povinnost Zhotovitele dle článku 18.1 této Smlouvy. Pokud nová bankovní záruka či prodloužená stávající bankovní záruka odpovídá podmínkám dle článku 18.2 a 18.4 této Smlouvy, Objednatel do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne uplynutí účinnosti původní bankovní záruky vrátí záruční listinu původní bankovní záruky bance, která ji vystavila.

18.4 Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto institutu, alespoň po dobu do uplynutí 3 měsíců ode dne plánovaného dokončení Díla, přičemž částka uvedená v záruční listině musí představovat minimálně 10 % ceny díla.

18.5 Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji vystavila, do třiceti (30) dnů ode dne předání celého Díla bez vad a nedodělků, a to za podmínky předložení bankovní záruky za plnění záručních povinností ze strany Zhotovitele.

Bankovní záruka za plnění záručních povinností

18.6 Zhotovitel má právo namísto zádržného zvolit jako zajištění plnění svých povinností bankovní záruku. Zhotovitel v takovém případě předloží bezpodmínečnou bankovní záruku na výši odpovídající aktuální výši zádržného. Bankovní záruka v uvedeném smyslu bude neodvolatelnou bankovní zárukou vystavenou bankou, kterou Objednatel předem písemně schválí, a za podmínek předem písemně schválených Objednatelem, podle níž předmětná banka poskytne bankovní záruku za řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze záruk dle této Smlouvy. Účinnost této bankovní záruky musí být sjednána na dobu určitou do doby uplynutí poslední ze záručních dob

dle této Smlouvy a částka uvedená v záruční listině musí představovat minimálně hodnotu zádržného za plnění záručních povinností ve výši dle článku XVIII. této Smlouvy, nebo může mít tato bankovní záruka formu revolvingové bankovní záruky, nejméně však roční, s tím, že pravidla vztahující se k takové revolvingové bankovní záruce jsou dále stanovena v článku 19.9 této Smlouvy.

18.7 V případě, že dojde k nahrazení aktuální výše zádržného bankovní zárukou v uvedeném smyslu, zavazuje se Objednatel příslušné finanční prostředky odeslat na účet Zhotovitele do třiceti (30) dnů od předložení této záruční listiny Zhotovitelem Objednateli.

18.8 V případě, že dojde k události, se kterou se dle článku XVIII. této Smlouvy pojí změna (snížení) potřebné výše vystavené bankovní záruky za plnění záručních povinností v důsledku uvolnění zádržného v souladu s článkem XVIII. této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn Objednateli předložit novou bankovní záruku, odpovídající aktuální výši zádržného, která však vždy bude plnit podmínky stanovené touto Smlouvou.

18.9 V případě, že Zhotovitel v souladu s článkem 19.6 této Smlouvy nahradí zádržné revolvingovou bankovní zárukou, jejíž doba účinnosti nepostačuje k naplnění podmínek doby trvání do uplynutí poslední ze záručních dob dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit novou bankovní záruku nebo prodlouženou bankovní záruku původní, a to nejméně třicet (30) dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. Tato nová bankovní záruka nebo prodloužená původní bankovní záruka bude bezpodmínečná a bude mít formu dle článku 18.6 této Smlouvy. Účinnost nové bankovní záruky musí začít první den následující po ukončení účinnosti původní bankovní záruky a musí trvat nejméně jeden rok, pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle článku 19.6 této Smlouvy nepostačí doba kratší. Pokud je prodlužována původní bankovní záruka, musí být oproti původní době účinnosti prodloužena nejméně o jeden rok, pokud ke splnění doby trvání do uplynutí poslední ze záručních dob dle této Smlouvy nepostačí doba kratší. Postup dle tohoto odstavce je možné opakovat. Částka uvedená v záruční listině nové bankovní záruky nebo prodloužené stávající bankovní záruky musí být nejméně ve výši aktuální výše zádržného. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost zajistit novou bankovní záruku nebo prodlouženou bankovní záruku původní, a to nejméně třicet (30) dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky, Objednatel má právo zajistit zádržné čerpáním z účinné bankovní záruky. V případě, že Objednateli bude následně předložena záruční listina odpovídající požadavkům článku 18.6 této Smlouvy, Objednatel uvolní příslušnou část zádržného čerpanou z předchozí bankovní záruky, a to do třiceti (30) dnů ode dne, kdy obdrží novou záruční listinu odpovídající požadavkům článku 19.6 této Smlouvy.

18.10 Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní podle článku 19.9 této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejméně třicet (30) dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. V případě, že Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží nebo předloží záruční listinu neodpovídající podmínkám dle článku 19.6 této Smlouvy, Objednatel uplatní své právo na čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky, tak aby zajistil ekvivalent zádržného dle článku XVIII. této Smlouvy. Pokud nová bankovní záruka či prodloužená stávající bankovní záruka odpovídá podmínkám dle článku 18.6 a 18.9 této Smlouvy, Objednatel do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne uplynutí účinnosti původní bankovní záruky vrátí záruční listinu původní bankovní záruky bance, která ji vystavila.

18.11 Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto institutu, alespoň po dobu do uplynutí poslední ze záručních dob dle této Smlouvy, přičemž částka uvedená v záruční listině musí být vždy nejméně ve výši aktuální výše zádržného.

18.12 Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji vystavila, do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne ukončení její účinnosti, nebo ode dne uplynutí poslední ze záručních dob dle této Smlouvy, podle toho, která z těchto dvou okolností nastane dříve.

Obecná ustanovení o bankovních zárukách

18.13 Banka se v každé jednotlivé záruční listině dle předchozích článků musí zavázat ke splacení celé částky v záruční listině uvedené, a to na první výzvu Objednatele, pokud Objednatel v této výzvě uvede, že Zhotovitel nesplnil závazky zhotovitele pokryté danou bankovní zárukou vyplývající z této Smlouvy. Banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva Objednatele důvodná.

18.14 Objednatel je oprávněn použít prostředky z bankovních záruk zejména na zaplacení majetkových sankcí podle Smlouvy, na náhradu škody nebo na splnění jakýchkoli jiných závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel v prodlení, nebo zajištění výkonů náhradním plněním při neplnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy.

18.15 Podmínky jakékoli bankovní záruky poskytnuté dle této Smlouvy podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele, čímž nedojde k porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy. V případě, že Objednatel sdělí Zhotoviteli jakékoli připomínky k předložené bankovní záruce, je Zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou (2) týdnů novou řádnou bankovní záruku zohledňující požadavky Objednatele.

Pojištění odpovědnosti

18.16 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy a po celou dobu běhu záručních lhůt udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (pojem třetí osoba se chápe ve smyslu smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a pojišťovnou, tedy zahrnuje též Objednatele), přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 15 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli takovouto pojistnou smlouvu či pojistný certifikát k nahlédnutí, a učinit tak v téže lhůtě kdykoli po celou dobu účinnosti této Smlouvy na základě žádosti Objednatele. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k Objednateli.

18.17 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli a pojišťovně každou škodu způsobenou činností Zhotovitele třetí osobě, a to nejpozději do tří (3) dnů od vzniku této škody.

18.18 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí vedoucí k tomu, aby mohla být náhrada škody pojišťovnou uznána a uhrazena z pojistného plnění.

XIX. TDS

19.1 Objednatel jmenuje pro výkon svých práv a povinností vyplývajících mu z této Smlouvy svého zástupce uvedeného v příloze této Smlouvy. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy změnit TDS jednostranným písemným oznámením doručeným Zhotoviteli. TDS není oprávněn jménem Objednatele uzavírat dodatky k této Smlouvě. TDS vykonává práva a povinnosti Objednatele specifikované v této Smlouvě nebo z této Smlouvy vyplývající, není-li výslovně stanoveno jinak nebo nerozhodne-li Objednatel kdykoliv v průběhu této Smlouvy jinak. Vykonává-li TDS za Objednatele činnosti, pro něž se vyžaduje souhlas Objednatele, má se za to, že Objednatel takový souhlas poskytl na základě souhlasu uděleného TDS. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, není TDS oprávněn vyvázat Zhotovitele z jakéhokoliv závazku nebo odpovědnosti vyplývající Zhotoviteli z této Smlouvy nebo zákona. Pro vyloučení pochybností platí, že kde tato Smlouva hovoří o zmocněnci Objednatele, rozumí se jím TDS.

19.2 Pro vyloučení pochybností berou Smluvní strany na vědomí, že kde se v této Smlouvě uvádí, že určité právo nebo povinnost Objednatele vykoná Objednatel /TDS, náleží toto právo nebo povinnost Objednateli a TDS je pouze oprávněn Objednatele při jejich výkonu zastoupit, obdobně,

kde je v této Smlouvě uvedeno, že určité právo nebo povinnost náleží TDS, jde o právo či povinnost Objednatele a TDS je pouze oprávněn Objednatele při výkonu práv zastoupit.

19.3 Strany si dále sjednávají, že je-li v této Smlouvě uvedena povinnost Zhotovitele konat (informovat, předat apod.) vůči Objednateli / TDS, bude Zhotovitel prioritně konat vůči TDS. Je-li však úkon proveden napřímo vůči Objednateli, je povinnost konat splněna.

19.4 Zhotovitel je vázán pokyny TDS, jestliže jsou v souladu s účinnými právními předpisy a touto Smlouvou a pokud jsou fakticky proveditelné.

19.5 Je-li TDS v souladu s touto Smlouvou vyzván, aby v rámci stanoveném touto Smlouvou stanovil hodnotu, náklady nebo prodloužení lhůty, projedná toto v dobré víře se Zhotovitelem tak, aby bylo možné ve věci dosáhnout shody.

XX. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

20.1 Objednatel uděluje Zhotoviteli licenci k obsahu zadání Veřejné zakázky, a to za následujících podmínek. Zhotovitel je oprávněn užívat předmět, k němuž je mu udělena licence, výhradně za účelem řádného plnění této Smlouvy a v rozsahu, v jakém je nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Zhotovitel je oprávněn užívat předmět, k němuž je mu udělena licence, v omezeném územním rozsahu (Středočeský kraj), s časovým rozsahem omezeným dobou účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Objednatele oprávněn udělit podlicenci pouze takové třetí osobě, která se podílí na plnění předmětu Smlouvy, nebo svoje licenční oprávnění takové třetí osobě postoupit nejdéle na dobu, na jakou je licence udělena Zhotoviteli. Licence je poskytována jako neomezená a nevýhradní. Zhotovitel není povinen licenci využít.

20.2 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona (autorské dílo), zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil Objednateli neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla vytvořeného nebo použitého Zhotovitelem při plnění této Smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově neomezené užívání Díla Objednatelem a/nebo jeho právním nástupcem. Licence v rozsahu dle předchozí věty je Objednateli poskytována na základě této Smlouvy a její cena je zahrnuta v ceně Díla.

20.3 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), aby ke všem autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci dle článku 20.2 této Smlouvy, byla uzavřena bezúplatná (s přihlédnutím k poslední větě článku 20.2 této Smlouvy) licenční smlouva mezi Objednatelem a osobami vykonávající autorská práva k takovýmto autorským dílům, a to v rozsahu dle výše uvedeného článku 20.2.

20.4 Licence udělené dle tohoto článku XXI. musí Objednateli umožňovat jejich postoupení či poskytnutí podlicence třetí osobě dle uvážení Objednatele.

20.5 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto článku přiměřeně s tím, že licence je poskytována vždy bezúplatně, resp. je součástí ceny Díla.

XXI. PRIORITA DOKUMENTŮ

21.1 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že tato Smlouva, její přílohy a případné dodatky k ní budou vykládány ve vzájemných souvislostech. Pokud se ve Smlouvě, jejích přílohách nebo v

případných dodatcích vyskytne dvojznačný pojem nebo nejasné ustanovení, vstoupí Smluvní strany v dobré víře do jednání za účelem dosažení dohody. Priorita dokumentů pro účel interpretace je následující (seznam uvádí dokument s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále je priorita sestupná):

- zadávací podmínky Veřejné zakázky vč. DPS a Realizačních standardů
- požadavky dotčených orgánů státní správy definujících podmínky, za nichž lze udělit kolaudační souhlas k trvalému a řádnému užívání celého díla podle stavebního zákona;
- požadavky stanovené příslušnými závaznými normami ČSN, ISO, EN;
- tělo této Smlouvy; přílohy této Smlouvy;
- dokumentace vytvořená na základě této Smlouvy odsouhlasená Objednatelem.

21.2 V případě chybějících ustanovení dokumentu vyšší priority budou pro doplnění použita dostatečně konkrétní ustanovení nebo definice dokumentu nižší priority ve smyslu této Smlouvy.

XXII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

22.1 Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. TDS se považuje za oprávněnou osobu.

22.2 Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

22.3 Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat Smluvní strany ve změnovém řízení a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat Smluvní strany (statutárním orgánům), nebo jejich zmocněným zástupcům.

22.4 Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak.

22.5 Jména oprávněných osob jsou uvedena v příloze této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva.

22.6 Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

23.1 Zhotovitel není oprávněn převést svůj závazek provedení Díla z této Smlouvy vyplývající na jiného Zhotovitele.

23.2 Veškerá jednání ohledně Díla a Stavby a jakákoliv další jednání na Stavbě s Objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o Stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce.

23.3 Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

23.4 Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.

23.5 Objednatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli.

23.6 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením Díla dohodou či výpovědí je Zhotovitel povinen do pěti (5) dnů ode dne ukončení závazkového vztahu předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí provedeného Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

23.7 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí osobě.

23.8 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

23.9 Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.

23.10 V případě, že některá ze Smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.

23.11 Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené touto Smlouvu, se uplatní příslušná a v článku XVII. této Smlouvy nevyloučená ustanovení Občanského zákoníku.

23.12 Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.

23.13 Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků z dotace po dobu nejméně deseti (10) let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Objednatel Zhotovitele informovat. Zhotovitel se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve Smlouvě také své poddodavatele. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. MŠMT, MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

23.14 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat písemně. Pokud jednotlivá ustanovení Smlouvy nestanoví jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní straně doporučenou poštou, prostřednictvím datové schránky, kurýrem nebo předána osobně. Adresy Smluvních stran pro účely doručování jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenou uplynutím tří (3) pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli

poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. V případě doručování datovou schránkou doručením do datové schránky a v případě osobního doručení předáním druhé Smluvní straně.

23.15 Smluvní strany berou na vědomí, že skutečnosti obsažené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

23.16 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

23.17 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Objednatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků.

23.18 Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

23.19 Tato Smlouva je podepisována elektronicky nebo dle dohody Stran v písemném vyhotovení v počtu celkem 4 vyhotovení, z nichž každá Strana obdrží 2 vyhotovení.

23.20 Zhotovitel tímto souhlasí s případným uveřejněním této Smlouvy.

23.21 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Libčice nad Vltavou č. UR-19-3/25 ze dne 17.1.2025.

23.22 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Zadávací podmínky Veřejné zakázky Objednatele vč. DPS (vč. Realizačních standardů) - (volná příloha);

Příloha č. 3 – Vybrané informace pravidel Národního plánu obnovy, pro budování kapacit dětských skupin, Výzva č. 31 22 045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Příloha č. 4 Protokol DNSH

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Libčicích nad Vltavou dne (dle elektronického podpisu) V Praze dne (dle elektronického podpisu)

Ing. Petra Pelešková
Digitálně podepsal Ing. Petra Pelešková
Datum: 2025.01.29 15:59:24 +01'00'

Město Libčice nad Vltavou
Ing. Petra Pelešková, starostka

Monika Šebková
Digitálně podepsal Monika Šebková
Datum: 2025.01.29 16:06:34 +01'00'

DEREZA, společnost s ručením omezeným
Monika Šebková, prokuristka

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že výsledek výběrového řízení byl schválen usnesením Rady města Libčice n. Vlt. č. UR-19-3/25 ze dne 17.1.2025 a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Libčice n. Vlt. č. UR-19-3/25 ze dne 17.1.2025.

Ing. Petra Pelešková
Digitálně podepsal Ing. Petra Pelešková
Datum: 2025.01.29 18:43:07 +01'00'

PŘÍLOHA Č. 1
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PŘÍLOHA Č. 2
ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OBJEDNATELE VČ. DPS
(VČ. REALIZAČNÍCH STANDARDŮ)
(VOLNÁ PŘÍLOHA)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 272/2024
Stavba: **Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu**

KSO: CC-CZ:
Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Libčice nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Arch. Petr Šedivý DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**29 166 556,15**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**29 166 556,15**	**6 124 976,79**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**35 291 532,94**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Ing. Petra Pelešková
Digitálně podepsal Ing. Petra Pelešková
Datum: 2025.01.29 16:01:27 +01'00'

Monika Šebková
Digitálně podepsal Monika Šebková
Datum: 2024.12.04 09:37:04 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	272/2024		
Stavba:	**Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu**		
Místo:	**Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou**	Datum:	11. 10. 2024
Zadavatel:	Město Libčice nad Vltavou	Projektant:	Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**29 166 556,15**	**35 291 532,94**
01	**ASŘ**	18 880 856,48	22 845 836,34
02	**VYT**	1 187 997,40	1 437 476,85
03	**ZTI**	1 769 887,89	2 141 564,35
04	**VZT**	736 445,38	891 098,91
05	**ESI**	960 646,30	1 162 382,02
06.1	**ESL - pzts**	167 479,60	202 650,32
06.2	**ESL - PS**	41 420,00	50 118,20
06.3	**ESL - STA**	15 508,00	18 764,68
06.4	**ESL - DATA**	128 244,00	155 175,24
07	**Neuznatelné položky**	4 691 271,10	5 676 438,03
VORN	**Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**	586 800,00	710 028,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
01 - ASŘ

KSO: CC-CZ:
Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Libčice nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Arch. Petr Šedivý DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**18 880 856,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 880 856,48	21,00%	3 964 979,86
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**22 845 836,34**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
01 - ASŘ

Místo:	Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou	Datum:	11. 10. 2024
Zadavatel:	Město Libčice nad Vltavou	Projektant:	Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**18 880 856,48**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 544 039,53
1 - Zemní práce	3 014 560,11
2 - Zakládání	1 286 719,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 652 979,78
4 - Vodorovné konstrukce	1 369 102,38
5 - Komunikace pozemní	473 106,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 296 922,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	437 238,83
998 - Přesun hmot	1 013 410,41
PSV - Práce a dodávky PSV	7 336 816,95
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	315 422,11
712 - Povlakové krytiny	7 874,17
713 - Izolace tepelné	689 635,73
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	14 385,42
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	156 890,36
741 - Elektroinstalace - silnoproud	10 578,34
762 - Konstrukce tesařské	530 966,20
763 - Konstrukce suché výstavby	783 980,38
764 - Konstrukce klempířské	574 229,26
765 - Krytina skládaná	80 614,07
766 - Konstrukce truhlářské	1 000 793,03
767 - Konstrukce zámečnické	681 997,99
771 - Podlahy z dlaždic	293 317,98
775 - Podlahy skládané	622 725,62
781 - Dokončovací práce - obklady	1 088 243,12
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 603,27
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	111 435,12
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	354 124,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
01 - ASŘ

Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou
Datum: 11. 10. 2024
Zadavatel: Město Libčice nad Vltavou
Projektant: Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**18 880 856,48**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 544 039,53	
	D	1	Zemní práce				3 014 560,11	
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	500,000	26,02	13 010,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	252,628	509,07	128 605,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		360,8*1,38		497,904			
	VV		"dojezd výtahu" 2,89*1,06*2,4		7,352			
	VV		Součet		505,256			
	VV		505,256*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		252,628			
3	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 641,656	135,56	222 542,89	CS ÚRS 2024 02
	VV		360,8*1,38		497,904			
	VV		"dojezd výtahu" 2,89*1,06*2,4		7,352			
	VV		HTÚ v rámci úprava sousedního pozemku					
	VV		"Pozemek pro zařízení staveniště a stavbu"955		955,000			
	VV		"Výkopy spodní stavbu objektu z úrovně HTÚ"181,4		181,400			
	VV		Součet		1 641,656			
4	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	53,285	574,69	30 622,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		pro základové pasy objektu					
	VV		(6,521+8,039+4,843+4,5+7,345)*0,75*0,5		11,718			
	VV		(2,427+4,858)*0,55*0,5		2,003			
	VV		(18,885+11,68)*0,75*0,6		13,754			
	VV		((4,5+5,17+4,27+(4,504+4,173)/2))*0,55*0,7		7,037			
	VV		(5,933+4,809)/2*0,55*1		2,954			
	VV		8,55*0,55*1,2		5,643			
	VV		rýha pro základ opěrné stěny					
	VV		16,153*0,9*0,7		10,176			
	VV		Součet		53,285			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 532,845	80,94	124 068,47	CS ÚRS 2024 02
	VV		vnitrostaveništní přemístění výkopku - uložení na pozemku investora					
	VV		500*0,2		100,000			
	VV		1641,56+53,285-262		1 432,845			
	VV		Součet		1 532,845			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	766,423	295,98	226 845,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		ovdoz přebytečného výkopku na skládku					
	VV		500*0,2/2		50,000			
	VV		(1641,56+53,285-262)/2		716,423			
	VV		Součet		766,423			
7	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	766,423	135,98	104 218,20	CS ÚRS 2024 02
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 163,012	50,52	58 755,37	CS ÚRS 2024 02
	VV		vnitrostaveništní přemístění výkopku - uložení na pozemku investora					
	VV		500*0,2		100,000			
	VV		505,256+53,285-262		296,541			
	VV		ovdoz přebytečného výkopku na skládku					
	VV		500*0,2/2		50,000			
	VV		(1641,656+53,285-262)/2		716,471			
	VV		Součet		1 163,012			
9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	262,000	124,65	32 658,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		zpětný zásyp kolem objektu					
	VV		112		112,000			
	VV		předpokládaný zásyp původních sklípků - objeví - li se					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		262,000			
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 303,001	1 561,21	2 034 258,19	CS ÚRS 2024 02
	VV		ovdoz přebytečného výkopku na skládku					
	VV		500*0,2/2		50,000			
	VV		(1641,656+53,285-262)/2		716,471			
	VV		Součet		766,471			
	VV		766,471*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		1 303,001			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 165,512	18,24	21 258,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		vnitrostaveništní přemístění výkopku - uložení na pozemku investora					
	VV		500*0,2		100,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		505,256+53,285-262		296,541			
	VV		ovdoz přebytečného výkopku na skládku					
	VV		500*0,2/2		50,000			
	VV		(1646.656+53,285-262)/2		718,971			
	VV		Součet		1 165,512			
12	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	368,090	48,13	17 716,17	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zákl. deska" 233,65		233,650			
	VV		"E1.D"105,42		105,420			
	VV		"E1.E"29,02		29,020			
	VV		Součet		368,090			
	D	2	Zakládání				1 286 719,15	
13	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,790	1 320,79	3 685,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"drenáž za plotovou zdí" 31*0,3*0,3		2,790			
	VV		Součet		2,790			
14	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	40,300	33,80	1 362,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		"drenáž za plotovou zdí" 31*1,3		40,300			
	VV		Součet		40,300			
15	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*47,735*	*28,28*	*1 349,95*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		40,3*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		47,735			
16	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	31,000	99,55	3 086,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		"drenáž za plotovou zdí" 31		31,000			
	VV		Součet		31,000			
17	K	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m	m2	233,650	33,65	7 862,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		233,65		233,650			
	VV		Součet		233,650			
18	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*276,758*	*31,86*	*8 817,51*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		233,65*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		276,758			
19	K	218111112	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 60 do 80 mm	m	55,740	95,68	5 333,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		vodorovné					
	VV		15,55+10,59+3,96+1,4+7,015+11,6+1,275+1,16+3,19		55,740			
20	K	218121113	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 125 do 160 mm	m	10,100	629,76	6 360,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		svislé					
	VV		9,1+0,5+0,5		10,100			
	VV		Součet		10,100			
21	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	26,563	1 975,07	52 463,78	CS ÚRS 2024 02
	VV		(136,03+9,45+25,13+6,476)*0,15		26,563			
	VV		Součet		26,563			
22	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	35,048	3 651,07	127 962,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zákl. deska objektu" 233,65*0,15		35,048			
	VV		Součet		35,048			
23	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	23,000	601,80	13 841,40	CS ÚRS 2024 02
24	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	23,000	122,03	2 806,69	CS ÚRS 2024 02
25	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	8,762	46 813,65	410 181,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		35,048*0,25		8,762			
	VV		Součet		8,762			
26	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	29,967	3 967,80	118 903,06	CS ÚRS 2024 02
	VV		základové pasy objektu					
	VV		(6,521+8,039+4,843+4,5+7,345+2,427+4,858)*0,5*0,3		5,780			
	VV		(18,885+11,68)*0,6*0,3		5,502			
	VV		((4,5+5,17+4,27+(4,504+4,173)/2))*0,7*0,3		3,838			
	VV		(5,933+4,809)/2*1*0,3		1,611			
	VV		8,5*1,2*0,3		3,060			
	VV		základový pás opěrn zdi					
	VV		16,153*0,7*0,9		10,176			
	VV		Součet		29,967			
27	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	5,993	52 553,80	314 954,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		29,967*0,2		5,993			
	VV		Součet		5,993			
28	K	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	63,595	1 870,93	118 981,79	CS ÚRS 2024 02
	VV		horní stupeň - ztrac. Bednění					
	VV		(18,45+11,89+6,14+1+8,2+4,3)*0,75		37,485			
	VV		(5,385+1,785+4,355+9,4+4,47*2+5,55+8,315+1,16+7,33)*0,5		26,110			
	VV		Součet		63,595			
29	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,908	46 523,51	88 766,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		63.595*0,3*0,1		1,908			
	VV		Součet		1,908			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 652 979,78	
30	K	311113142	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	62,409	1 287,39	80 344,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		konstrukce výtahové šachty					
	VV		7,68*9,05		69,504			
	VV		-1,1*2,15*3		-7,095			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		62,409			
31	K	311113144	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	40,928	1 919,98	78 580,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		nadzemní konstrukce opěrné stěny					
	VV		16,05*2,55		40,928			
	VV		Součet		40,928			
32	K	311234221	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 200 mm	m2	20,378	1 191,62	24 282,83	CS ÚRS 2024 02
	VV		štíty					
	VV		(7,8+6,45)*1.43		20,378			
	VV		Součet		20,378			
33	K	311234261	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 300 mm	m2	503,663	1 761,53	887 217,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		keramické zdivo - 1.NP					
	VV		(4,724+0,3+1,784+4,792-0,17)*3,95		45,149			
	VV		-1,25*2,1		-2,625			
	VV		(4,938-0,17+5,13+2,95+0,17)*3,77		49,078			
	VV		-1,8*2,1-0,9*2,1		-5,670			
	VV		(4,47+5,47+4,34)*3,91		55,835			
	VV		-0,9*2,3-0,9*2,1		-3,960			
	VV		(6,27+11,775+5,54+8,315+18,6+7,07+1,35)*3,41		200,917			
	VV		-2,4*0,9*2-1*0,9-0,9*2,3*2-2,4*2,4*2-3*2,4*2-1,8*1,5-0,8*2,3-0,7*1,5		-40,870			
	VV		převislá část u mezipodesty					
	VV		(3,92-0,3-0,67-0,3)*3,63		9,620			
	VV		převislá část ve 2.NP					
	VV		(0,3+0,9+1,53+2,1+0,26+3,444+0,9+0,938-0,17+0,55*2)*2,2		24,864			
	VV		2.np					
	VV		(18,986-0,17+11,785+5,95+5,47*2-0,5+5,185+2,478-0,17+9,72+5,285+8,43+1,325+7,07)*2,5		215,785			
	VV		-0,9*1,45-1,8*1,45-2,4*2,35*2-2,4*0,9*2-1*0,9-0,9*2,35*3-1,1*2,35-3*2,35*2-0,7*1,45		-44,460			
	VV		Součet		503,663			
34	K	311236111	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 200 mm	m2	67,776	1 735,67	117 636,77	CS ÚRS 2024 02
	VV		(0,15+5,77+5,77)*3,41		39,863			
	VV		-0,8*2,1*3		-5,040			
	VV		(0,15+5,77+5,77)*3,25		37,993			
	VV		-0,8*2,1*3		-5,040			
	VV		Součet		67,776			
35	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,476	54 331,63	134 525,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		62,409*0,2*0,1		1,248			
	VV		40,928*0,3*0,1		1,228			
	VV		Součet		2,476			
36	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	6,000	295,23	1 771,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		"překlady v cihelných příčkách" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
37	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	15,000	364,88	5 473,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"překlady v cihelných příčkách" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
38	K	317168032	Překlad keramický plochý š 175 mm dl 1250 mm	kus	6,000	422,80	2 536,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"překlady v cihelných příčkách" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
39	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	11,000	376,57	4 142,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		"překlady v cihelných zdech" 11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
40	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	18,000	503,37	9 060,66	CS ÚRS 2024 02
	VV		"překlady v cihelných zdech" 18		18,000			
	VV		Součet		18,000			
41	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	9,000	621,34	5 592,06	CS ÚRS 2024 02
	VV		"překlady v cihelných zdech" 9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
42	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	3,000	719,66	2 158,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		"překlady v cihelných zdech" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
43	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	3,000	996,57	2 989,71	CS ÚRS 2024 02
	VV		"překlady v cihelných zdech" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
44	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	4,000	1 213,87	4 855,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		"překlady v cihelných zdech" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
45	K	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	12,000	1 472,41	17 668,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		"překlady v cihelných zdech" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
46	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	6,000	1 538,47	9 230,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		"překlady v cihelných zdech" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
47	K	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm	m	29,500	67,69	1 996,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		1+1,25*2+1,5*3+1,75+2,25+2,75*4+3,25*2		29,500			
	VV		Součet		29,500			
48	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	15,958	817,56	13 046,62	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,31*2-0,08+0,35*2+0,43+0,51+0,35*2+0,5+0,565+0,465+0,5)*3,25		15,958			
	VV		Součet		15,958			
49	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	200,123	877,45	175 597,93	CS ÚRS 2024 02
	VV		(3,085+6,512+2,5+1,586+0,725+3,58+1,443+0,115+1,154+0,55+1,87)*3,41		78,839			
	VV		-0,8*2,1*3-0,7*2,1*2		-7,980			
	VV		(1,198+0,737+1,45+0,115+1,154+1,8+1,8+2,5+6,512+3,085+4,711+3,955+2,5+0,8+1,325+4,081+3,055*2+1,173+0,115+0,468)*3,25		148,164			
	VV		-0,7*2,1*6-0,8*2,1*6		-18,900			
	VV		Součet		200,123			
50	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	198,000	126,25	24 997,50	CS ÚRS 2024 02
51	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	40,019	1 064,59	42 603,83	CS ÚRS 2024 02
	VV		porobetonové předstěny					
	VV		(5,005-1,36+1,1+1,01+0,95)*3,1		20,786			
	VV		(5,005-1,36+1,1)*3		14,235			
	VV		(1,01+0,95)*2,55		4,998			
	VV		Součet		40,019			
52	K	348262401	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou štípanou přírodní	m	10,000	666,89	6 668,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stávající stěna ze smíšeného zdiva" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 369 102,38	
53	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	55,109	4 261,68	234 856,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		ŽB? deska -plocha odměřena z dwg					
	VV		((173,08+(5,47+0,3+0,3)*0,3-((0,2*2+1,6)*(0,2*2+1,84))+2,65*1,4+0,81*1,1))*0,24		42,005			
	VV		deska nad zúženou částí 1.NP					
	VV		((53+(0,3+1,784+0,3+0,3+2,65)*0,3))*0,24		13,104			
	VV		Součet		55,109			
54	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	209,239	524,80	109 808,63	CS ÚRS 2024 02
	VV		spodní část					
	VV		21,72+4,25+14,89+80,2+11,75+7,21+2,04+1,28+8,14+2,17+28,07+2,65*1,1+2,65*1,4+0,81*1,1		189,236			
	VV		boky stropní desky					
	VV		(18,6+12,125+6,26+5,47+0,3+1,29+5,2+8,315+1,325+7,79)*0,3		20,003			
	VV		Součet		209,239			
55	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	209,239	121,62	25 447,65	CS ÚRS 2024 02
	VV		spodní část					
	VV		21,72+4,25+14,89+80,2+11,75+7,21+2,04+1,28+8,14+2,17+28,07+2,65*1,1+2,65*1,4+0,81*1,1		189,236			
	VV		boky stropní desky					
	VV		(18,6+12,125+6,26+5,47+0,3+1,29+5,2+8,315+1,325+7,79)*0,3		20,003			
	VV		Součet		209,239			
56	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	189,236	180,84	34 221,44	CS ÚRS 2024 02
	VV		spodní část					
	VV		21,72+4,25+14,89+80,2+11,75+7,21+2,04+1,28+8,14+2,17+28,07+2,65*1,1+2,65*1,4+0,81*1,1		189,236			
	VV		Součet		189,236			
57	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	189,236	59,35	11 231,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		spodní část					
	VV		21,72+4,25+14,89+80,2+11,75+7,21+2,04+1,28+8,14+2,17+28,07+2,65*1,1+2,65*1,4+0,81*1,1		189,236			
	VV		Součet		189,236			
58	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	13,777	47 029,13	647 920,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		55,109*0,25		13,777			
	VV		Součet		13,777			
59	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,964	4 672,01	13 847,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		zakrytá část atria					
	VV		(0,1+4,948+0,17)*0,3*0,54		0,845			
	VV		nadvlak - přesah stropu u vstupu, atria a TM					
	VV		(2,95+5,13+5)*0,3*0,54		2,119			
	VV		Součet		2,964			
60	K	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	15,058	841,37	12 669,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		průvlak					
	VV		(0,1+4,948+0,17)*0,54+(0,1+4,948+0,17)*(0,54-0,24)		4,383			
	VV		nadvlak					
	VV		(2,95+5,13+4,938)*0,53+(2,95+5,13+4,938)*(0,53-0,24)		10,675			
	VV		Součet		15,058			
61	K	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	15,058	143,59	2 162,18	CS ÚRS 2024 02
	VV		průvlak					
	VV		(0,1+4,948+0,17)*0,54+(0,1+4,948+0,17)*(0,54-0,24)		4,383			
	VV		nadvlak					
	VV		(2,95+5,13+4,938)*0,53+(2,95+5,13+4,938)*(0,53-0,24)		10,675			
	VV		Součet		15,058			
62	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	15,058	693,19	10 438,06	CS ÚRS 2024 02
	VV		průvlak					
	VV		(0,1+4,948+0,17)*0,54+(0,1+4,948+0,17)*(0,54-0,24)		4,383			
	VV		nadvlak					
	VV		(2,95+5,13+4,938)*0,53+(2,95+5,13+4,938)*(0,53-0,24)		10,675			
	VV		Součet		15,058			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	15,058	114,24	1 720,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		průvlak					
	VV		(0,1+4,948+0,17)*0,54+(0,1+4,948+0,17)*(0,54-0,24)		4,383			
	VV		nadvlak					
	VV		(2,95+5,13+4,938)*0,53+(2,95+5,13+4,938)*(0,53-0,24)		10,675			
	VV		Součet		15,058			
64	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,593	55 643,36	32 996,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,964*0,2		0,593			
	VV		Součet		0,593			
65	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,737	3 997,98	26 934,39	CS ÚRS 2024 02
	VV		(18,6+11,835+14,65+4,65+6,4+2,13+9,37+5,5+8,29+1,325+7,07)*0,3*0,25		6,737			
	VV		Součet		6,737			
66	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	44,625	660,12	29 457,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		(18,6+12,333+14,65+5,282-0,17+6,4+2,478-0,17+9,37+5,007-0,17+8,29+1,325+7,7+18+11,835+14,05+4,65+5,8+2,13+9,07+5,5+8,457+1,011+7,07)*0,25		44,625			
	VV		Součet		44,625			
67	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	44,625	129,29	5 769,57	CS ÚRS 2024 02
	VV		(18,6+12,333+14,65+5,282-0,17+6,4+2,478-0,17+9,37+5,007-0,17+8,29+1,325+7,7+18+11,835+14,05+4,65+5,8+2,13+9,07+5,5+8,457+1,011+7,07)*0,25		44,625			
	VV		Součet		44,625			
68	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,347	48 417,65	65 218,57	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,737*0,2		1,347			
	VV		Součet		1,347			
69	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,785	4 965,91	18 795,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		3x165x270 mm					
	VV		1,1*0,165*0,27/2*3+1,1*0,5*0,81/2		0,296			
	VV		hmota podesty u vyrovnávacího schodiště					
	VV		2,65*1,4*0,5		1,855			
	VV		(12+9)x169,5x270 mm					
	VV		0,319*(12+9)*1,1*0,15+1,1*0,1695*0,27/2*(12+9)		1,634			
	VV		Součet		3,785			
70	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,946	59 726,89	56 501,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,785*0,25		0,946			
	VV		Součet		0,946			
71	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	7,369	910,20	6 707,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,1*0,319*(12+9)		7,369			
	VV		Součet		7,369			
72	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	7,369	153,84	1 133,65	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,1*0,319*(12+9)		7,369			
	VV		Součet		7,369			
73	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	4,460	757,10	3 376,67	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,1*0,1695*(12+9)+1,1*0,165*3		4,460			
	VV		Součet		4,460			
74	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	4,460	162,76	725,91	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,1*0,1695*(12+9)+1,1*0,165*3		4,460			
	VV		Součet		4,460			
75	K	434313113	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 16/20	m	6,000	2 134,31	12 805,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		"O.10" 0,5*12		6,000			
	VV		Součet		6,000			
76	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	29,020	150,06	4 354,74	CS ÚRS 2024 02
	VV		"E1.E"29,02		29,020			
	VV		Součet		29,020			
	D	5	Komunikace pozemní				473 106,64	
77	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	29,020	269,68	7 826,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		"E1.E"29,02		29,020			
	VV		Součet		29,020			
78	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	105,420	130,54	13 761,53	CS ÚRS 2024 02
	VV		"E1.D"105,42		105,420			
	VV		Součet		105,420			
79	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	105,420	344,50	36 317,19	CS ÚRS 2024 02
	VV		"E1.D"105,42		105,420			
	VV		Součet		105,420			
80	K	579231312	Ručně litý pryžový povrch stabilizační a 1-vrstvý tl 13 mm 1 ostatní barva na terén do 300 m2	m2	105,420	3 631,35	382 816,92	CS ÚRS 2024 02
	P		*Poznámka k položce:* *včetně pružné podložky*					
	VV		"E1.D"105,42		105,420			
	VV		Součet		105,420			
81	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	29,020	520,18	15 095,62	CS ÚRS 2024 02
	VV		"E1.E"29,02		29,020			
	VV		Součet		29,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	*M*	*59246100*	*dlažba velkoformátová betonová 560x280mm tl 60mm barevná*	*m2*	*31,922*	*541,61*	*17 289,27*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		29,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,922			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 296 922,23	
83	K	611131100	Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně	m2	137,170	120,79	16 568,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		21,72+4,25+14,89+11,75+7,21+8,14+21,5+4,08+14,89+19,82 +5,21+2,65*1,4		137,170			
	VV		Součet		137,170			
84	K	611131103	Vápenný postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	59,327	108,61	6 443,51	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,65*2,334-0,9*2,1+2,65*3,17-0,9*2,3+4,47*2*(4,075+0,15+0,17+2,19+3,17+0,39+2,55)/2-0,9*2,1*2-0,8*2,1-1,1*2,35		59,327			
	VV		Součet		59,327			
85	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	137,170	76,00	10 424,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		21,72+4,25+14,89+11,75+7,21+8,14+21,5+4,08+14,89+19,82 +5,21+2,65*1,4		137,170			
	VV		Součet		137,170			
86	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	59,327	85,41	5 067,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,65*2,334-0,9*2,1+2,65*3,17-0,9*2,3+4,47*2*(4,075+0,15+0,17+2,19+3,17+0,39+2,55)/2-0,9*2,1*2-0,8*2,1-1,1*2,35		59,327			
	VV		Součet		59,327			
87	K	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	137,170	345,47	47 388,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		21,72+4,25+14,89+11,75+7,21+8,14+21,5+4,08+14,89+19,82 +5,21+2,65*1,4		137,170			
	VV		Součet		137,170			
88	K	611341125	Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	59,327	366,98	21 771,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,65*2,334-0,9*2,1+2,65*3,17-0,9*2,3+4,47*2*(4,075+0,15+0,17+2,19+3,17+0,39+2,55)/2-0,9*2,1*2-0,8*2,1-1,1*2,35		59,327			
	VV		Součet		59,327			
89	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	851,030	98,63	83 937,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stěny 1.+2.np" 382,35+423,68		806,030			
	VV		"ostění, nadpraží"150*0,3		45,000			
	VV		Součet		851,030			
90	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	851,030	63,82	54 312,73	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stěny 1.+2.np" 382,35+423,68		806,030			
	VV		"ostění, nadpraží"150*0,3		45,000			
	VV		Součet		851,030			
91	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	40,019	248,37	9 939,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		porobetonové předstěny					
	VV		(5,005-1,36+1,1+1,01+0,95)*3,1		20,786			
	VV		(5,005-1,36+1,1)*3		14,235			
	VV		(1,01+0,95)*2,55		4,998			
	VV		Součet		40,019			
92	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	806,030	318,53	256 744,74	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stěny 1.+2.np" 382,35+423,68		806,030			
	VV		Součet		806,030			
93	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	45,000	807,64	36 343,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		ostění, nadpraží					
	VV		150*0,3		45,000			
	VV		Součet		45,000			
94	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	42,038	60,28	2 534,05	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zateplení podhledu u převislé části"1*(2,95+5,13+4,938)		13,018			
	VV		"zateplení podhledu v zakryté části atria" 29,02		29,020			
	VV		Součet		42,038			
95	K	621211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	42,038	1 001,39	42 096,43	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zateplení podhledu u převislé části"1*(2,95+5,13+4,938)		13,018			
	VV		"zateplení podhledu v zakryté části atria" 29,02		29,020			
	VV		Součet		42,038			
96	*M*	*28376045*	*deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 170mm*	*m2*	*44,140*	*343,08*	*15 143,55*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		42,038*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,140			
97	K	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	42,038	59,80	2 513,87	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zateplení podhledu u převislé části"1*(2,95+5,13+4,938)		13,018			
	VV		"zateplení podhledu v zakryté části atria" 29,02		29,020			
	VV		Součet		42,038			
98	K	621521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	42,038	386,87	16 263,24	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zateplení podhledu u převislé části"1*(2,95+5,13+4,938)		13,018			
	VV		"zateplení podhledu v zakryté části atria" 29,02		29,020			
	VV		Součet		42,038			
99	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	540,000	53,08	28 663,20	CS ÚRS 2024 02
100	*M*	*55343026*	*profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm*	*m*	*567,000*	*62,54*	*35 460,18*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		540*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		567,000			
101	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	187,000	46,19	8 637,53	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	*M*	*28341034*	*profil napojovací okenní PVC se zdvojenou výztužnou tkaninou*	*m*	*196,350*	*43,17*	*8 476,43*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		187*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		196,350			
103	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	626,964	48,10	30 156,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		"w.1.a" 550,83		550,830			
	VV		"w.1.d" 2*7,45-1,1*2,15		12,535			
	VV		"ostění, nadpraží"49,5		49,500			
	VV		"stěna v zakryté části atria u TM" 4,792*3,49-1,25*2,1		14,099			
	VV		Součet		626,964			
104	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	577,464	929,35	536 666,17	CS ÚRS 2024 02
	VV		"w.1.a" 550,83		550,830			
	VV		"w.1.d" 2*7,45-1,1*2,15		12,535			
	VV		"stěna v zakryté části atria u TM" 4,792*3,49-1,25*2,1		14,099			
	VV		Součet		577,464			
105	*M*	*28376045*	*deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 170mm*	*m2*	*606,337*	*363,89*	*220 639,97*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		577,464*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		606,337			
106	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	150,000	265,59	39 838,50	CS ÚRS 2024 02
107	*M*	*28376071*	*deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 30mm*	*m2*	*49,500*	*71,81*	*3 554,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		49,500			
108	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	626,964	47,55	29 812,14	CS ÚRS 2024 02
	VV		"w.1.a" 550,83		550,830			
	VV		"w.1.d" 2*7,45-1,1*2,15		12,535			
	VV		"ostění, nadpraží"49,5		49,500			
	VV		"stěna v zakryté části atria u TM" 4,792*3,49-1,25*2,1		14,099			
	VV		Součet		626,964			
109	K	622521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	626,964	379,68	238 045,69	CS ÚRS 2024 02
	VV		"w.1.a" 550,83		550,830			
	VV		"w.1.d" 2*7,45-1,1*2,15		12,535			
	VV		"ostění, nadpraží"49,5		49,500			
	VV		"stěna v zakryté části atria u TM" 4,792*3,49-1,25*2,1		14,099			
	VV		Součet		626,964			
110	K	622635041	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	40,000	221,68	8 867,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stávající stěna ze smíšeného zdiva" 10*2*2		40,000			
	VV		Součet		40,000			
111	K	632441213	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 35 do 40 mm	m2	45,621	339,81	15 502,47	CS ÚRS 2024 02
	VV		"F.2.B"1,4*2,65+0,81*1,1+4,08+19,82+1,58+2,04+5,21		37,331			
	VV		"F.2.C" 1,28+7,01		8,290			
	VV		Součet		45,621			
112	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	307,235	387,16	118 949,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		"F1.A" 21,72+14,89+80,2		116,810			
	VV		"F.1.B"1,1*2,75+1,4*2,65-0,9*1,3+4,25+11,75+7,21+2,04+8,14+2,17		41,125			
	VV		"F.1.C"1,28		1,280			
	VV		"F.2.A"21,5+14,89+80,2+6,24+8+12,7+4,49		148,020			
	VV		Součet		307,235			
113	K	642942951	Osazování zárubní dveřních skrytých do 2,5 m2	kus	25,000	1 995,72	49 893,00	CS ÚRS 2024 02
114	*M*	*55331001*	*zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 700/1970, 2100mm*	*kus*	*7,000*	*11 656,89*	*81 598,23*	*CS ÚRS 2024 02*
115	*M*	*55331002*	*zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 800/1970, 2100mm*	*kus*	*12,000*	*11 906,45*	*142 877,40*	*CS ÚRS 2024 02*
116	*M*	*55331003*	*zárubeň skrytá jednokřídlá kovová tl stěny přes 75mm rozměru 900/1970, 2100mm*	*kus*	*6,000*	*11 965,03*	*71 790,18*	*CS ÚRS 2024 02*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				437 238,83	
117	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	755,000	84,24	63 601,20	CS ÚRS 2024 02
118	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	90 600,000	0,91	82 446,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		755*120 'Přepočtené koeficientem množství		90 600,000			
119	K	941111322	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 zakrytého sítí	kus	4,000	4 123,65	16 494,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"každý měsíc"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
120	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	755,000	46,76	35 303,80	CS ÚRS 2024 02
121	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	755,000	22,59	17 055,45	CS ÚRS 2024 02
122	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	90 600,000	0,32	28 992,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		755*120 'Přepočtené koeficientem množství		90 600,000			
123	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	755,000	14,21	10 728,55	CS ÚRS 2024 02
124	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	25,000	151,48	3 787,00	CS ÚRS 2024 02
125	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do přes 1,5 do 2 m za každý den použití	m	3 000,000	2,52	7 560,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		25*120 'Přepočtené koeficientem množství		3 000,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	25,000	84,91	2 122,75	CS ÚRS 2024 02
127	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	364,440	56,31	20 521,62	CS ÚRS 2024 02
128	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	364,440	125,88	45 875,71	CS ÚRS 2024 02
129	K	953731311	Montáž svislého odvětrání - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm	kus	1,000	218,79	218,79	CS ÚRS 2024 02
	VV		"O.06"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
130	*M*	*28612265*	*hlavice ventilační plastová PP DN 160*	*kus*	*1,000*	*130,03*	*130,03*	*CS ÚRS 2024 02*
131	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	7,000	198,37	1 388,59	CS ÚRS 2024 02
	VV		"34a" 2		2,000			
	VV		"89b"1		1,000			
	VV		"21a"4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
132	*M*	*44932114*	*přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE*	*kus*	*2,000*	*971,22*	*1 942,44*	*CS ÚRS 2024 02*
133	*M*	*44932211*	*přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG*	*kus*	*1,000*	*1 899,12*	*1 899,12*	*CS ÚRS 2024 02*
134	*M*	*44932112*	*přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE*	*kus*	*4,000*	*980,04*	*3 920,16*	*CS ÚRS 2024 02*
135	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	626,964	126,77	79 480,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		"w.1.a" 550,83		550,830			
	VV		"w.1.d" 2*7,45-1,1*2,15		12,535			
	VV		"ostění, nadpraží"49,5		49,500			
	VV		"stěna v zakryté části atria u TM" 4,792*3,49-1,25*2,1		14,099			
	VV		Součet		626,964			
136	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	40,000	190,19	7 607,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stávající stěna ze smíšeného zdiva" 10*2*2		40,000			
	VV		Součet		40,000			
137	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	42,038	146,61	6 163,19	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zateplení podhledu u převislé části"1*(2,95+5,13+4,938)		13,018			
	VV		"zateplení podhledu v zakryté části atria" 29,02		29,020			
	VV		Součet		42,038			
	D	998	Přesun hmot				1 013 410,41	
138	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	912,933	1 110,06	1 013 410,41	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 336 816,95	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				315 422,11	
139	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	257,020	10,58	2 719,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		"HI základové desky - vodorovná část" 257,02		257,020			
	VV		Součet		257,020			
140	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,077*	*66 696,00*	*5 135,59*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		257,02*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,077			
141	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	101,591	27,21	2 764,29	CS ÚRS 2024 02
	VV		"HI základové desky - svislá část" (18,6+12,115+6,2+0,935+8,135+4,7+5,335+2,28+9,35+5,135+ 11,85+7,72)*(0,3+0,8)		101,591			
	VV		Součet		101,591			
142	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,035*	*56 506,95*	*1 977,74*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		101,591*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,035			
143	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	514,040	113,84	58 518,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		"HI základové desky - vodorovná část" 257,02		257,020			
	VV		Součet		257,020			
	VV		257,02*2 'Přepočtené koeficientem množství		514,040			
144	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*299,557*	*186,32*	*55 813,46*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		257,02*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		299,557			
145	*M*	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*299,557*	*225,18*	*67 454,25*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		257,02*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		299,557			
146	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	203,182	148,20	30 111,57	CS ÚRS 2024 02
	VV		"HI základové desky - svislá část" (18,6+12,115+6,2+0,935+8,135+4,7+5,335+2,28+9,35+5,135+ 11,85+7,72)*(0,3+0,8)		101,591			
	VV		Součet		101,591			
	VV		101,591*2 'Přepočtené koeficientem množství		203,182			
147	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*124,043*	*177,69*	*22 041,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		101,591*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		124,043			
148	*M*	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*124,043*	*223,51*	*27 724,85*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		101,591*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		124,043			
149	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	73,440	213,06	15 647,13	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"WB.1" 73,44		73,440			
	VV		Součet		73,440			
150	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	164,000	106,35	17 441,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"WB.1" 164		164,000			
	VV		Součet		164,000			
151	K	998711112	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,016	1 609,46	8 073,05	CS ÚRS 2024 02
	D	712	Povlakové krytiny				7 874,17	
152	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	6,201	15,16	94,01	CS ÚRS 2024 02
	VV		"R1.E"2,34*2,65		6,201			
	VV		Součet		6,201			
153	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,002*	*63 354,69*	*126,71*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		6,201*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,002			
154	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	6,201	120,22	745,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		"R1.E"2,34*2,65		6,201			
	VV		Součet		6,201			
155	*M*	*62832134*	*pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm*	*m2*	*7,227*	*212,46*	*1 535,45*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		6,201*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		7,227			
156	K	712363545	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	6,201	306,98	1 903,58	CS ÚRS 2024 02
	VV		"R1.E"2,34*2,65		6,201			
	VV		Součet		6,201			
157	*M*	*28322001*	*fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm*	*m2*	*7,227*	*392,38*	*2 835,73*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		6,201*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		7,227			
158	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	6,201	47,22	292,81	CS ÚRS 2024 02
	VV		"R1.E"2,34*2,65		6,201			
	VV		Součet		6,201			
159	*M*	*69311081*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2*	*m2*	*7,162*	*31,68*	*226,89*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		6,201*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		7,162			
160	K	998712112	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,069	1 645,08	113,51	CS ÚRS 2024 02
	D	713	Izolace tepelné				689 635,73	
161	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	159,215	43,84	6 979,99	CS ÚRS 2024 02
	VV		"F1.A" 21,72+14,89+80,2		116,810			
	VV		"F.1.B"1,1*2,75+1,4*2,65-0,9*1,3+4,25+11,75+7,21+2,04+8,14+2,17		41,125			
	VV		"F.1.C"1,28		1,280			
	VV		Součet		159,215			
162	*M*	*28375032*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 130mm*	*m2*	*167,176*	*357,44*	*59 755,39*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		159,215*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		167,176			
163	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	193,641	63,37	12 271,03	CS ÚRS 2024 02
	VV		"F.2.A"21,5+14,89+80,2+6,24+8+12,7+4,49		148,020			
	VV		"F.2.B"1,4*2,65+0,81*1,1+4,08+19,82+1,58+2,04+5,21		37,331			
	VV		"F.2.C" 1,28+7,01		8,290			
	VV		Součet		193,641			
164	*M*	*28375907*	*deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm*	*m2*	*213,005*	*85,67*	*18 248,14*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		193,641*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		213,005			
165	*M*	*ISV.8591057210204*	*Isover EPS RigiFloor 4000 - 20mm, λD = 0,044 (W·m-1·K-1),1000x500x20mm, elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých plovoucích podlah (beton, anhydrit) s užitným zatížením max. 4 kN/m2.*	*m2*	*213,005*	*53,45*	*11 385,12*	
	VV		193,641*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		213,005			
166	K	713123223	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 2 vrstvy přes 200 do 400 mm	m2	73,445	170,43	12 517,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		WB.1 - tl. 100 mm					
	VV		(18,6+12,115+6,2+0,935-0,1+8,135+4,7+5,335-0,1*2+2,28+9,35+5,135-0,1+11,85+7,72)*0,3		27,587			
	VV		WB.2 - tl. 160 mm					
	VV		(18,6+12,115+6,2+0,935-0,16+8,135+4,7+5,335-0,16*2+2,28+9,35+5,135-0,16+11,85+7,72)*0,5		45,858			
	VV		Součet		73,445			
167	*M*	*28376425*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm*	*m2*	*49,527*	*587,19*	*29 081,76*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		45,858*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		49,527			
168	*M*	*28376422*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm*	*m2*	*29,794*	*372,50*	*11 098,27*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		27,587*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		29,794			
169	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,201	162,70	1 008,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		"R1.E"2,34*2,65		6,201			
	VV		Součet		6,201			
170	*M*	*28372317*	*deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm*	*m2*	*6,511*	*325,12*	*2 116,86*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		6,201*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,511			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	6,201	202,43	1 255,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		"R1.E"2,34*2,65		6,201			
	VV		Součet		6,201			
172	*M*	*28376142*	*klín izolační spád do 5% EPS 150*	*m3*	*1,320*	*2 830,94*	*3 736,84*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,320			
173	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	400,000	115,71	46 284,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"R1.A" 400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
174	*M*	*63148155*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 120mm*	*m2*	*408,000*	*373,54*	*152 404,32*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		400*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		408,000			
175	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	400,000	149,39	59 756,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"R1.A" 400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
176	*M*	*63153714*	*deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 180mm*	*m2*	*420,000*	*608,37*	*255 515,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		420,000			
177	K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,047	1 028,81	6 221,21	CS ÚRS 2024 02
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				14 385,42	
178	K	727111011	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 300 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	6,000	2 397,57	14 385,42	CS ÚRS 2024 02
	D	736	Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				156 890,36	
179	K	736110262	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	352,856	444,63	156 890,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		"F1.A" 21,72+14,89+80,2		116,810			
	VV		"F.1.B"1,1*2,75+1,4*2,65-0,9*1,3+4,25+11,75+7,21+2,04+8,14+2,17		41,125			
	VV		"F.1.C"1,28		1,280			
	VV		"F.2.A"21,5+14,89+80,2+6,24+8+12,7+4,49		148,020			
	VV		"F.2.B"1,4*2,65+0,81*1,1+4,08+19,82+1,58+2,04+5,21		37,331			
	VV		"F.2.C" 1,28+7,01		8,290			
	VV		Součet		352,856			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				10 578,34	
180	K	741920114	Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 30 do 40 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	20,000	528,70	10 574,00	CS ÚRS 2024 02
181	K	998741112	Přesun hmot tonážní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001	4 342,10	4,34	CS ÚRS 2024 02
	D	762	Konstrukce tesařské				530 966,20	
182	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	13,101	1 952,64	25 581,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		"krov" 2,64+10,461		13,101			
	VV		Součet		13,101			
183	K	762332521	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hoblovaného řeziva pl přes 50 do 120 cm2	m	320,000	202,23	64 713,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"kleštiny" 320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
184	*M*	*60512126*	*hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m*	*m3*	*2,640*	*8 680,72*	*22 917,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,640			
185	K	762332522	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hoblovaného řeziva pl přes 120 do 224 cm2	m	552,000	256,45	141 560,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vaznice"42		42,000			
	VV		"krokve"390		390,000			
	VV		"pozednice"80		80,000			
	VV		"nárožní krokev"40		40,000			
	VV		Součet		552,000			
186	*M*	*60512131*	*hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m*	*m3*	*10,461*	*9 117,96*	*95 382,98*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		9,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,461			
187	K	762341024	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	6,201	129,70	804,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		"R1.E"2,34*2,65		6,201			
	VV		Součet		6,201			
188	K	762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	400,000	145,24	58 096,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"R1.A"400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
189	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*4,268*	*9 547,42*	*40 748,39*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		3,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,268			
190	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	390,000	51,28	19 999,20	CS ÚRS 2024 02
191	*M*	*60514114*	*řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m*	*m3*	*1,030*	*10 342,46*	*10 652,73*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		0,936*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,030			
192	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	18,399	1 717,71	31 604,15	CS ÚRS 2024 02
	VV		"latění" 4,268+1,03		5,298			
	VV		"krov" 2,64+10,461		13,101			
	VV		Součet		18,399			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	K	998762112	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	10,635	1 777,70	18 905,84	CS ÚRS 2024 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				783 980,38	
194	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	400,000	106,40	42 560,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"R1.A" 400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
195	*M*	*28329089*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída B) 210g/m2*	*m2*	*449,400*	*147,08*	*66 097,75*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		400*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		449,400			
196	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	10,390	48,27	501,53	CS ÚRS 2024 02
	VV		"1.np"2,04+2,17		4,210			
	VV		"2.np" 1,58+2,04		3,620			
	VV		"koupelna"1,28		1,280			
	VV		"koupelna+wc" 1,28		1,280			
	VV		Součet		10,390			
197	K	763132111	SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 15 mm TI 40 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu EI Z/S 15/45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	14,500	1 050,86	15 237,47	CS ÚRS 2024 02
198	K	763135002	Montáž SDK podhledu z desek perforovaných celoplošně s hranami speciálně tmelenými na dvouvrstvé kci z CD+UD	m2	48,830	508,67	24 838,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		"1.np"2,04+2,17		4,210			
	VV		"2.np" 1,58+2,04+6,24+8+12,7+4,49		35,050			
	VV		"koupelna"1,28		1,280			
	VV		"koupelna+wc" 1,28+7,01		8,290			
	VV		Součet		48,830			
199	*M*	*59030599*	*deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou perforací tl 12,5mm*	*m2*	*51,272*	*823,49*	*42 221,98*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		48,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		51,272			
200	K	763135011.RGS	Montáž SDK podhledu z desek Gyptone Big modulárním uspořádáním perforace s hranami standardně tmelenými na z CD+UD	m2	172,430	512,98	88 453,14	
	VV		akustické podhledy					
	VV		1.np					
	VV		80.2		80,200			
	VV		podkroví					
	VV		80,2*1,15		92,230			
	VV		Součet		172,430			
201	*M*	*RGS.KB517242*	*BIG Quattro41 Activ´Air 12,5 x 1200 x 2400 hr.B1 - 4T*	*m2*	*181,052*	*800,58*	*144 946,61*	
	VV		172,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		181,052			
202	K	763161519	SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových nástavcích	m2	400,000	847,54	339 016,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"R1.A"400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
203	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	4,000	552,34	2 209,36	CS ÚRS 2024 02
	VV		"O.01"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
204	*M*	*59030711*	*dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm*	*kus*	*4,000*	*872,41*	*3 489,64*	*CS ÚRS 2024 02*
205	K	998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,360	1 723,51	14 408,54	CS ÚRS 2024 02
	D	764	Konstrukce klempířské				574 229,26	
206	K	764111113	Krytina střechy rovné ze šablon z Pz plechu s povrchovou úpravou do 4 ks/m2 sklonu přes 30 do 60°	m2	400,000	942,27	376 908,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"K.01"400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
207	K	764211614	Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 330 mm	m	40,000	629,52	25 180,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"K.04"40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
208	K	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	30,000	832,88	24 986,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"k.05"30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
209	K	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	29,000	487,74	14 144,46	CS ÚRS 2024 02
	VV		"K.06"29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
210	K	764212683	Oplechování rovné okapové hrany krytiny ze šablon systémovou okapovou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	83,000	475,32	39 451,56	CS ÚRS 2024 02
	VV		"K.07"83		83,000			
	VV		Součet		83,000			
211	K	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	45,000	540,80	24 336,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"předpoklad parapetů - není vykázáno ve výpise klemp. prvků" 45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
212	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	83,000	555,54	46 109,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		"K.02"83		83,000			
	VV		Součet		83,000			
213	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	5,000	530,35	2 651,75	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	27,000	559,66	15 110,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		"K.03" 27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
215	K	998764112	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,064	1 745,97	5 349,65	CS ÚRS 2024 02
	D	765	Krytina skládaná				80 614,07	
216	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	400,000	74,07	29 628,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"R1.A"400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
217	*M*	*28329070*	*fólie PU/PP nekontaktní, difuzně propustná, integrované samolepicí pásky, 120g/m2*	*m2*	*440,000*	*115,65*	*50 886,00*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		400*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		440,000			
218	K	998765112	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,053	1 888,06	100,07	CS ÚRS 2024 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 000 793,03	
219	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	20,390	751,00	15 312,89	CS ÚRS 2024 02
	VV		"F.01-02" 2,03		2,030			
	VV		"F.03-04"2,61		2,610			
	VV		"F.07"1,8		1,800			
	VV		"F.09"2,61		2,610			
	VV		"F.10"2,7		2,700			
	VV		"F.12"8,64		8,640			
	VV		Součet		20,390			
220	*M*	*61140052*	*okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m*	*m2*	*20,390*	*5 024,92*	*102 458,12*	*CS ÚRS 2024 02*
221	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	57,980	723,90	41 971,72	CS ÚRS 2024 02
	VV		"F.05" 6,35		6,350			
	VV		"F.08"2,59		2,590			
	VV		"F.11"4,94		4,940			
	VV		"F.13-14"11.28		11,280			
	VV		"F.15-16"11.52		11,520			
	VV		"F.17-18"14,1		14,100			
	VV		"F.19" 7,2		7,200			
	VV		Součet		57,980			
222	*M*	*61140054*	*okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m*	*m2*	*57,980*	*5 774,24*	*334 790,44*	*CS ÚRS 2024 02*
223	K	766629631	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	123,000	57,35	7 054,05	CS ÚRS 2024 02
224	*M*	*59071025*	*páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 6-22x58mm*	*m*	*135,300*	*381,86*	*51 665,66*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		123*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		135,300			
225	K	766629639	Montáž těsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	45,000	96,15	4 326,75	CS ÚRS 2024 02
226	*M*	*59071091*	*fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní omítatelná 50mm s butylem*	*m*	*49,500*	*225,26*	*11 150,37*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		49,500			
227	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	15,000	2 775,65	41 634,75	CS ÚRS 2024 02
228	*M*	*61162001*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 700x1970-2100mm*	*kus*	*7,000*	*5 235,01*	*36 645,07*	*CS ÚRS 2024 02*
229	*M*	*61162002*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 800x1970-2100mm*	*kus*	*8,000*	*8 066,22*	*64 529,76*	*CS ÚRS 2024 02*
230	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	2 765,52	11 062,08	CS ÚRS 2024 02
231	*M*	*61165339*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm*	*kus*	*4,000*	*9 947,00*	*39 788,00*	*CS ÚRS 2024 02*
232	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	6,000	2 888,63	17 331,78	CS ÚRS 2024 02
233	*M*	*61165340*	*dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm*	*kus*	*6,000*	*8 637,78*	*51 826,68*	*CS ÚRS 2024 02*
234	K	766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	3,000	3 959,67	11 879,01	CS ÚRS 2024 02
235	*M*	*61140500*	*dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2*	*m2*	*5,484*	*7 580,75*	*41 572,83*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		0,98*2,4		2,352			
	VV		1,43*2,19		3,132			
	VV		Součet		5,484			
236	*M*	*61140502*	*dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2*	*m2*	*2,592*	*21 409,18*	*55 492,59*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1,08*2,4		2,592			
	VV		Součet		2,592			
237	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	4,000	282,40	1 129,60	CS ÚRS 2024 02
238	*M*	*54917250*	*samozavírač dveří hydraulický*	*kus*	*4,000*	*1 247,05*	*4 988,20*	*CS ÚRS 2024 02*
239	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	25,000	175,54	4 388,50	CS ÚRS 2024 02
240	*M*	*54914123*	*kování rozetové klika/klika*	*kus*	*25,000*	*640,08*	*16 002,00*	*CS ÚRS 2024 02*
241	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	7,000	183,62	1 285,34	CS ÚRS 2024 02
242	*M*	*54914130*	*kování bezpečnostní madlo/klika RC2*	*kus*	*7,000*	*2 467,58*	*17 273,06*	*CS ÚRS 2024 02*
243	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	13,300	174,50	2 320,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		"O.16"13.3		13,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		13,300			
244	*M*	*60794102*	*parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm*	*m*	*13,300*	*391,41*	*5 205,75*	*CS ÚRS 2024 02*
245	*M*	*60794121*	*koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm*	*kus*	*16,000*	*47,58*	*761,28*	*CS ÚRS 2024 02*
246	K	998766112	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,788	1 833,66	6 945,90	CS ÚRS 2024 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				681 997,99	
247	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	4,600	990,54	4 556,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Z.02"4,6		4,600			
	VV		Součet		4,600			
248	*M*	*55342281*	*zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek*	*m*	*4,600*	*7 600,18*	*34 960,83*	*CS ÚRS 2024 02*
249	K	767223221	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v interiéru	m	10,500	1 217,52	12 783,96	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Z.01"10,5		10,500			
	VV		Součet		10,500			
250	*M*	*55342281*	*zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek*	*m*	*10,500*	*7 482,84*	*78 569,82*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Ocelové zábradlí vnitřního schodiště, v.1m, materiál ocelová pásovina, boční kotvení do sch.ramene na plotny, madlo z tvrdého dřeva ve dvou úrovních*					
251	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím	m	8,800	108,89	958,23	CS ÚRS 2024 02
252	*M*	*69752160*	*rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al*	*m*	*9,680*	*347,99*	*3 368,54*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		8,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,680			
253	K	767531214	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	2,000	211,41	422,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		"O.11"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
254	*M*	*69752001*	*rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm*	*m2*	*2,574*	*8 875,25*	*22 844,89*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		2,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,574			
255	K	767620353	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	9,320	1 134,75	10 575,87	CS ÚRS 2024 02
	VV		"f.06"2,12		2,120			
	VV		"f.20"7,2		7,200			
	VV		Součet		9,320			
256	*M*	*55341013*	*okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m*	*m2*	*9,320*	*18 723,96*	*174 507,31*	*CS ÚRS 2024 02*
257	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	4,000	7 312,95	29 251,80	CS ÚRS 2024 02
258	*M*	*55341334*	*dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2*	*m2*	*12,040*	*24 482,57*	*294 770,14*	*CS ÚRS 2024 02*
259	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	6,000	1 226,47	7 358,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		"O.02"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
260	*M*	*RMAT0001*	*revizní dvířka 250x250 mm*	*kus*	*6,000*	*1 178,08*	*7 068,48*	
261	K	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,155		0,00	CS ÚRS 2024 02
	D	771	Podlahy z dlaždic				293 317,98	
262	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	88,026	14,25	1 254,37	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nášlap" 1,1*2,75+1,4*2,65-0,9*1,3+4,25+11,75+7,21+2,04+8,14+2,17+1,28+1,4*2,65+0,81*1,1+4,08+19,82+1,58+2,04+5,21+1,28+7,01		88,026			
	VV		Součet		88,026			
263	K	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	52,800	4,09	215,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		24*1,1*2		52,800			
	VV		Součet		52,800			
264	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	88,026	60,38	5 315,01	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nášlap" 1,1*2,75+1,4*2,65-0,9*1,3+4,25+11,75+7,21+2,04+8,14+2,17+1,28+1,4*2,65+0,81*1,1+4,08+19,82+1,58+2,04+5,21+1,28+7,01		88,026			
	VV		Součet		88,026			
265	K	771121032	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby na schodišťových stupních	m2	52,800	76,17	4 021,78	CS ÚRS 2024 02
266	K	771274112	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 200 do 250 mm	m	26,400	306,32	8 086,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		24*1,1		26,400			
	VV		Součet		26,400			
267	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	26,400	203,24	5 365,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		24*1,1		26,400			
	VV		Součet		26,400			
268	*M*	*59761085*	*schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl do 300mm*	*m*	*58,080*	*458,56*	*26 633,16*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		52,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		58,080			
269	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	41,000	128,14	5 253,74	CS ÚRS 2024 02
270	*M*	*59761184*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm*	*m*	*45,100*	*440,47*	*19 865,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		45,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
271	K	771474122	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	10,535	392,49	4 134,88	CS ÚRS 2024 02
	VV		(0,165+0,27)*3+(0,1695+0,27)*(12+9)		10,535			
	VV		Součet		10,535			
272	*M*	*59761184*	*sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm*	*m*	*11,589*	*463,99*	*5 377,18*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		10,535*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,589			
273	K	771574412	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	88,026	1 265,97	111 438,28	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nášlap" 1,1*2,75+1,4*2,65-0,9*1,3+4,25+11,75+7,21+2,04+8,14+2,17+1,28+1,4*2,65+0,81*1,1+4,08+19,82+1,58+2,04+5,21+1,28+7,01		88,026			
	VV		Součet		88,026			
274	*M*	*59761111*	*dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2*	*m2*	*101,230*	*801,61*	*81 146,98*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		88,026*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		101,230			
275	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	23,321	78,23	1 824,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nášlap"4,25+2,04+2,17+1,28+1,4*2,65+0,81*1,1+4,08+1,58+2,04+1,28		23,321			
	VV		Součet		23,321			
276	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,570	409,26	3 916,62	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,28+1,28+7,01		9,570			
	VV		Součet		9,570			
277	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	35,000	42,77	1 496,95	CS ÚRS 2024 02
278	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	11,000	194,10	2 135,10	CS ÚRS 2024 02
279	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	88,026	25,96	2 285,15	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nášlap" 1,1*2,75+1,4*2,65-0,9*1,3+4,25+11,75+7,21+2,04+8,14+2,17+1,28+1,4*2,65+0,81*1,1+4,08+19,82+1,58+2,04+5,21+1,28+7,01		88,026			
	VV		Součet		88,026			
280	K	998771112	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,659	970,44	3 550,84	CS ÚRS 2024 02
	D	775	Podlahy skládané				622 725,62	
281	K	775111111	Broušení anhydritového podkladu skládaných podlah	m2	264,830	60,53	16 030,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nášlap" 21,72+14,89+80,2+21,5+14,89+80,2+6,24+8+12,7+4,49		264,830			
	VV		Součet		264,830			
282	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	264,830	13,77	3 646,71	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nášlap" 21,72+14,89+80,2+21,5+14,89+80,2+6,24+8+12,7+4,49		264,830			
	VV		Součet		264,830			
283	K	775121321	Neředěná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	264,830	81,08	21 472,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nášlap" 21,72+14,89+80,2+21,5+14,89+80,2+6,24+8+12,7+4,49		264,830			
	VV		Součet		264,830			
284	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	198,000	47,29	9 363,42	CS ÚRS 2024 02
285	*M*	*61418203*	*lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm*	*m*	*217,800*	*113,32*	*24 681,10*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		198*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		217,800			
286	K	775541161	Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel	m2	264,830	253,01	67 004,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nášlap" 21,72+14,89+80,2+21,5+14,89+80,2+6,24+8+12,7+4,49		264,830			
	VV		Součet		264,830			
287	*M*	*28411120*	*PVC vinyl LVT dílec zátěžový pro renovaci podlah tl 5mm, nášlapná vrstva 0,7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,5, třída zátěže 34/43, rozměrová stálost <=0,15 pro komerční stavby*	*m2*	*291,313*	*1 468,95*	*427 924,23*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		264,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		291,313			
288	K	775541191	Příplatek k montáži podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných za lepení k podkladu	m2	264,830	128,53	34 038,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nášlap" 21,72+14,89+80,2+21,5+14,89+80,2+6,24+8+12,7+4,49		264,830			
	VV		Součet		264,830			
289	K	775599110	Podlahy dřevěné, pastování	m2	264,830	53,99	14 298,17	CS ÚRS 2024 02
	VV		"nášlap" 21,72+14,89+80,2+21,5+14,89+80,2+6,24+8+12,7+4,49		264,830			
	VV		Součet		264,830			
290	K	998775112	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,523	1 690,91	4 266,17	CS ÚRS 2024 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 088 243,12	
291	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	314,820	6,40	2 014,85	CS ÚRS 2024 02
	VV		m.č. 1.3					
	VV		(0,96+1,85+3,02+3,085)*2,4-0,8*2,1-1*0,9		18,816			
	VV		m.č. 1.4					
	VV		(5,005*2+3,085*2+2,5*2+0,115*2)*2,4-0,8*2,1*2-2,4*0,9		45,864			
	VV		m.č. 1.5					
	VV		(1,1+0,125)*1,5		1,838			
	VV		m.č. 1.6					
	VV		(3,154*2+3,84*2)*2,4-0,8*2,1*2-1,8*1,5-1,1*2,15		25,146			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 1.7					
	VV		(1,966+3,58+1,443+0,725+1,586+1,915)*2,4-0,7*2,1-0,8*2,1-0,9*2,3		21,696			
	VV		m.č. 1.8					
	VV		(2,1+1,765+1,01+0,565+0,565)*2,4-0,7*2,1*2		11,472			
	VV		m.č. 1.9					
	VV		(1,625+0,95+1,011+1,1)*2,4-0,7*2,1-0,7*1,5		8,726			
	VV		m.č. 1.13					
	VV		(1,604+1,586+0,7+1,835+0,445)*2,4-0,8*2,3		12,968			
	VV		m.č. 2. 3					
	VV		(0,96+3,02+0,35+0,08+1,385+3,085)*2,35-0,8*2,1-1*0,9		18,288			
	VV		m.č. 2. 4					
	VV		(5,005*2+3,085*2+2,5*2+0,115*2)*2,35-0,8*2,1*2-2,4*0,9		44,794			
	VV		m.č. 2.5					
	VV		(1,1+0,125)*1,5		1,838			
	VV		m.č. 2.6					
	VV		(1,916+0,115+3,154+3,58+0,115+0,15+3,154+0,15+0,115+0,115+1,45+2,6+1,2+0,737+1,75*2)*2,35-(0,9+1,8)*1,45-0,8*2,1-0,7*2,1*2-1,1*2,15		40,920			
	VV		m.č. 2.7					
	VV		(1,198+1,325+0,5+0,31*2+1,025+0,375)*2,35-0,7*2,1		10,381			
	VV		m.č. 2.8					
	VV		(2,09+1,01+1,765+0,6+0,55)*2,35-0,7*2		12,735			
	VV		m.č. 2.9					
	VV		(0,4+1,19+0,95+1,011+1,05)*2,35-0,7*2,1-0,7*1,45		8,327			
	VV		m.č. 2.14					
	VV		(1,635*2+1,245*2+1,475+1,665+1,173+1,006+0,08+0,5-0,115+1,315+0,907+1,173+1,34)*2,35-0,7*2,1*5-0,9*1,45		29,601			
	VV		m.č. 2.15 - za kuch. linkou					
	VV		(0,6+1,75)*0,6		1,410			
	VV		Součet		314,820			
292	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	314,820	53,01	16 688,61	CS ÚRS 2024 02
	VV		m.č. 1.3					
	VV		(0,96+1,85+3,02+3,085)*2,4-0,8*2,1-1*0,9		18,816			
	VV		m.č. 1.4					
	VV		(5,005*2+3,085*2+2,5*2+0,115*2)*2,4-0,8*2,1*2-2,4*0,9		45,864			
	VV		m.č. 1.5					
	VV		(1,1+0,125)*1,5		1,838			
	VV		m.č. 1.6					
	VV		(3,154*2+3,84*2)*2,4-0,8*2,1*2-1,8*1,5-1,1*2,15		25,146			
	VV		m.č. 1.7					
	VV		(1,966+3,58+1,443+0,725+1,586+1,915)*2,4-0,7*2,1-0,8*2,1-0,9*2,3		21,696			
	VV		m.č. 1.8					
	VV		(2,1+1,765+1,01+0,565+0,565)*2,4-0,7*2,1*2		11,472			
	VV		m.č. 1.9					
	VV		(1,625+0,95+1,011+1,1)*2,4-0,7*2,1-0,7*1,5		8,726			
	VV		m.č. 1.13					
	VV		(1,604+1,586+0,7+1,835+0,445)*2,4-0,8*2,3		12,968			
	VV		m.č. 2. 3					
	VV		(0,96+3,02+0,35+0,08+1,385+3,085)*2,35-0,8*2,1-1*0,9		18,288			
	VV		m.č. 2. 4					
	VV		(5,005*2+3,085*2+2,5*2+0,115*2)*2,35-0,8*2,1*2-2,4*0,9		44,794			
	VV		m.č. 2.5					
	VV		(1,1+0,125)*1,5		1,838			
	VV		m.č. 2.6					
	VV		(1,916+0,115+3,154+3,58+0,115+0,15+3,154+0,15+0,115+0,115+1,45+2,6+1,2+0,737+1,75*2)*2,35-(0,9+1,8)*1,45-0,8*2,1-0,7*2,1*2-1,1*2,15		40,920			
	VV		m.č. 2.7					
	VV		(1,198+1,325+0,5+0,31*2+1,025+0,375)*2,35-0,7*2,1		10,381			
	VV		m.č. 2.8					
	VV		(2,09+1,01+1,765+0,6+0,55)*2,35-0,7*2		12,735			
	VV		m.č. 2.9					
	VV		(0,4+1,19+0,95+1,011+1,05)*2,35-0,7*2,1-0,7*1,45		8,327			
	VV		m.č. 2.14					
	VV		(1,635*2+1,245*2+1,475+1,665+1,173+1,006+0,08+0,5-0,115+1,315+0,907+1,173+1,34)*2,35-0,7*2,1*5-0,9*1,45		29,601			
	VV		m.č. 2.15 - za kuch. linkou					
	VV		(0,6+1,75)*0,6		1,410			
	VV		Součet		314,820			
293	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	150,000	464,27	69 640,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"pod obkladem - místa přímého ostřiku vodou" 150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
294	K	781472212	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	314,820	1 571,76	494 821,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		m.č. 1.3					
	VV		(0,96+1,85+3,02+3,085)*2,4-0,8*2,1-1*0,9		18,816			
	VV		m.č. 1.4					
	VV		(5,005*2+3,085*2+2,5*2+0,115*2)*2,4-0,8*2,1*2-2,4*0,9		45,864			
	VV		m.č. 1.5					
	VV		(1,1+0,125)*1,5		1,838			
	VV		m.č. 1.6					
	VV		(3,154*2+3,84*2)*2,4-0,8*2,1*2-1,8*1,5-1,1*2,15		25,146			
	VV		m.č. 1.7					
	VV		(1,966+3,58+1,443+0,725+1,586+1,915)*2,4-0,7*2,1-0,8*2,1-0,9*2,3		21,696			
	VV		m.č. 1.8					
	VV		(2,1+1,765+1,01+0,565+0,565)*2,4-0,7*2,1*2		11,472			
	VV		m.č. 1.9					
	VV		(1,625+0,95+1,011+1,1)*2,4-0,7*2,1-0,7*1,5		8,726			
	VV		m.č. 1.13					
	VV		(1,604+1,586+0,7+1,835+0,445)*2,4-0,8*2,3		12,968			
	VV		m.č. 2. 3					
	VV		(0,96+3,02+0,35+0,08+1,385+3,085)*2,35-0,8*2,1-1*0,9		18,288			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 2. 4					
	VV		(5,005*2+3,085*2+2,5*2+0,115*2)*2,35-0,8*2,1*2-2,4*0,9		44,794			
	VV		m.č. 2.5					
	VV		(1,1+0,125)*1,5		1,838			
	VV		m.č. 2.6					
	VV		(1,916+0,115+3,154+3,58+0,115+0,15+3,154+0,15+0,115+0,115+1,45+2,6+1,2+0,737+1,75*2)*2,35-(0,9+1,8)*1,45-0,8*2,1-0,7*2,1*2-1,1*2,15		40,920			
	VV		m.č. 2.7					
	VV		(1,198+1,325+0,5+0,31*2+1,025+0,375)*2,35-0,7*2,1		10,381			
	VV		m.č. 2.8					
	VV		(2,09+1,01+1,765+0,6+0,55)*2,35-0,7*2		12,735			
	VV		m.č. 2.9					
	VV		(0,4+1,19+0,95+1,011+1,05)*2,35-0,7*2,1-0,7*1,45		8,327			
	VV		m.č. 2.14					
	VV		(1,635*2+1,245*2+1,475+1,665+1,173+1,006+0,08+0,5-0,115+1,315+0,907+1,173+1,34)*2,35-0,7*2,1*5-0,9*1,45		29,601			
	VV		m.č. 2.15 - za kuch. linkou					
	VV		(0,6+1,75)*0,6		1,410			
	VV		Součet		314,820			
295	*M*	*59761293*	*obklad keramický slinutý mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2*	*m2*	*362,043*	*1 009,72*	*365 562,06*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		314,82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		362,043			
296	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	22,139	86,16	1 907,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		m.č. 1.5					
	VV		(1,1+0,125)*1,5		1,838			
	VV		m.č. 1.9					
	VV		(1,625+0,95+1,011+1,1)*2,4-0,7*2,1-0,7*1,5		8,726			
	VV		m.č. 2.5					
	VV		(1,1+0,125)*1,5		1,838			
	VV		m.č. 2.9					
	VV		(0,4+1,19+0,95+1,011+1,05)*2,35-0,7*2,1-0,7*1,45		8,327			
	VV		m.č. 2.15 - za kuch. linkou					
	VV		(0,6+1,75)*0,6		1,410			
	VV		Součet		22,139			
297	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	143,000	165,05	23 602,15	CS ÚRS 2024 02
298	*M*	*19416013*	*lišta ukončovací nerezová 12,5mm*	*m*	*150,150*	*184,60*	*27 717,69*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		143*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		150,150			
299	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	188,000	111,31	20 926,28	CS ÚRS 2024 02
300	*M*	*19416013*	*lišta ukončovací nerezová 12,5mm*	*m*	*197,400*	*191,00*	*37 703,40*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		188*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		197,400			
301	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	80,000	66,59	5 327,20	CS ÚRS 2024 02
302	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	40,000	79,51	3 180,40	CS ÚRS 2024 02
303	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	20,000	91,25	1 825,00	CS ÚRS 2024 02
304	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	314,820	25,83	8 131,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		m.č. 1.3					
	VV		(0,96+1,85+3,02+3,085)*2,4-0,8*2,1-1*0,9		18,816			
	VV		m.č. 1.4					
	VV		(5,005*2+3,085*2+2,5*2+0,115*2)*2,4-0,8*2,1*2-2,4*0,9		45,864			
	VV		m.č. 1.5					
	VV		(1,1+0,125)*1,5		1,838			
	VV		m.č. 1.6					
	VV		(3,154*2+3,84*2)*2,4-0,8*2,1*2-1,8*1,5-1,1*2,15		25,146			
	VV		m.č. 1.7					
	VV		(1,966+3,58+1,443+0,725+1,586+1,915)*2,4-0,7*2,1-0,8*2,1-0,9*2,3		21,696			
	VV		m.č. 1.8					
	VV		(2,1+1,765+1,01+0,565+0,565)*2,4-0,7*2,1*2		11,472			
	VV		m.č. 1.9					
	VV		(1,625+0,95+1,011+1,1)*2,4-0,7*2,1-0,7*1,5		8,726			
	VV		m.č. 1.13					
	VV		(1,604+1,586+0,7+1,835+0,445)*2,4-0,8*2,3		12,968			
	VV		m.č. 2. 3					
	VV		(0,96+3,02+0,35+0,08+1,385+3,085)*2,35-0,8*2,1-1*0,9		18,288			
	VV		m.č. 2. 4					
	VV		(5,005*2+3,085*2+2,5*2+0,115*2)*2,35-0,8*2,1*2-2,4*0,9		44,794			
	VV		m.č. 2.5					
	VV		(1,1+0,125)*1,5		1,838			
	VV		m.č. 2.6					
	VV		(1,916+0,115+3,154+3,58+0,115+0,15+3,154+0,15+0,115+0,115+1,45+2,6+1,2+0,737+1,75*2)*2,35-(0,9+1,8)*1,45-0,8*2,1-0,7*2,1*2-1,1*2,15		40,920			
	VV		m.č. 2.7					
	VV		(1,198+1,325+0,5+0,31*2+1,025+0,375)*2,35-0,7*2,1		10,381			
	VV		m.č. 2.8					
	VV		(2,09+1,01+1,765+0,6+0,55)*2,35-0,7*2		12,735			
	VV		m.č. 2.9					
	VV		(0,4+1,19+0,95+1,011+1,05)*2,35-0,7*2,1-0,7*1,45		8,327			
	VV		m.č. 2.14					
	VV		(1,635*2+1,245*2+1,475+1,665+1,173+1,006+0,08+0,5-0,115+1,315+0,907+1,173+1,34)*2,35-0,7*2,1*5-0,9*1,45		29,601			
	VV		m.č. 2.15 - za kuch. linkou					
	VV		(0,6+1,75)*0,6		1,410			
	VV		Součet		314,820			
305	K	998781112	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	10,610	866,56	9 194,20	CS ÚRS 2024 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				19 603,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
306	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	41,790	69,31	2 896,46	CS ÚRS 2024 02
	VV		nátěr zárubní					
	VV		0,7*2,1*7		10,290			
	VV		0,8*2,1*12		20,160			
	VV		0,9*2,1*6		11,340			
	VV		Součet		41,790			
307	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	41,790	5,14	214,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		nátěr zárubní					
	VV		0,7*2,1*7		10,290			
	VV		0,8*2,1*12		20,160			
	VV		0,9*2,1*6		11,340			
	VV		Součet		41,790			
308	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	41,790	132,29	5 528,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		nátěr zárubní					
	VV		0,7*2,1*7		10,290			
	VV		0,8*2,1*12		20,160			
	VV		0,9*2,1*6		11,340			
	VV		Součet		41,790			
309	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	41,790	130,20	5 441,06	CS ÚRS 2024 02
	VV		nátěr zárubní					
	VV		0,7*2,1*7		10,290			
	VV		0,8*2,1*12		20,160			
	VV		0,9*2,1*6		11,340			
	VV		Součet		41,790			
310	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	41,790	132,15	5 522,55	CS ÚRS 2024 02
	VV		nátěr zárubní					
	VV		0,7*2,1*7		10,290			
	VV		0,8*2,1*12		20,160			
	VV		0,9*2,1*6		11,340			
	VV		Součet		41,790			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				111 435,12	
311	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	923,470	5,23	4 829,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stěny" 550,54		550,540			
	VV		"strop" 372,93		372,930			
	VV		Součet		923,470			
312	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	923,470	19,01	17 555,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stěny" 550,54		550,540			
	VV		"strop" 372,93		372,930			
	VV		Součet		923,470			
313	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	923,470	96,43	89 050,21	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stěny" 550,54		550,540			
	VV		"strop" 372,93		372,930			
	VV		Součet		923,470			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				354 124,78	
314	K	786623013	Montáž venkovní žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám nebo do žaluziové schránky ovládané motorem pl přes 4 do 6 m2	kus	24,000	1 691,11	40 586,64	CS ÚRS 2024 02
315	*M*	*55342530*	*žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 5,0m2*	*m2*	*88,000*	*2 150,94*	*189 282,72*	*CS ÚRS 2024 02*
316	K	786623041	Montáž žaluziové schránky venkovní žaluzie osazené do okenního nebo dveřního otvoru dl přes 1300 do 2400 mm	kus	24,000	2 260,80	54 259,20	CS ÚRS 2024 02
317	*M*	*28376719*	*kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m*	*kus*	*24,000*	*2 539,45*	*60 946,80*	*CS ÚRS 2024 02*
318	K	998786112	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,112	80 798,40	9 049,42	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
02 - VYT

KSO: CC-CZ:
Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Libčice nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Arch. Petr Šedivý DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 187 997,40**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 187 997,40	21,00%	249 479,45
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**1 437 476,85**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
02 - VYT

Místo:	Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou	Datum:	11. 10. 2024
Zadavatel:	Město Libčice nad Vltavou	Projektant:	Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 187 997,40**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 142 262,92
732 - Ústřední vytápění - strojovny	377 547,13
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	625 831,03
734 - Ústřední vytápění - armatury	44 624,96
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	31 230,42
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	63 029,38
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	45 734,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
02 - VYT

Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou
Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel: Město Libčice nad Vltavou
Projektant: Ing. Arch. Petr Šedivý

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 187 997,40**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 142 262,92	
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				377 547,13	
1	K	732211123	Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,0 o objemu 500 l v.pl. 2,0 m2	soubor	1,000	84 823,34	84 823,34	CS ÚRS 2024 02
2	K	732331106	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 50 l	soubor	1,000	4 210,65	4 210,65	CS ÚRS 2024 02
3	K	732421411	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 3,6 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	16 363,13	16 363,13	CS ÚRS 2024 02
4	K	732522012	Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem pro vytápění a přípravu TV venkovní jednotka topný výkon 3-13 kW	soubor	1,000	226 193,80	226 193,80	CS ÚRS 2024 02
	P		*Poznámka k položce:* □ □ *jm. výkon při 77/35°C12,46kW*□ *topný faktor při -7/35°C2,55*□ *max. příkon7,2kW*□ *napětí400V*□ *akustický tlak v 1m45dB(A)1ks*					
5	K	732522031	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění a přípravu TV vnitřní jednotka bez vestavného zásobníku výkonu 2-12 kW	soubor	1,000	38 338,23	38 338,23	CS ÚRS 2024 02
6	K	732523103	Konzoly na zateplenou stěnu pro tepelné čerpadlo	soubor	1,000	5 387,97	5 387,97	CS ÚRS 2024 02
7	K	998732112	Přesun hmot tonážní pro strojovny s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,451	4 944,59	2 230,01	CS ÚRS 2024 02
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				625 831,03	
8	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	5,000	559,10	2 795,50	CS ÚRS 2024 02
9	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	30,000	837,75	25 132,50	CS ÚRS 2024 02
10	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	35,000	1 254,21	43 897,35	CS ÚRS 2024 02
11	K	733322301	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 16x2,0 mm	m	1 900,000	258,26	490 694,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	733322303	Potrubí plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spojované lisováním PN 10 do 80°C D 25x2,8 mm	m	100,000	307,76	30 776,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	2 000,000	5,25	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	80,000	68,42	5 473,60	CS ÚRS 2024 02
15	K	733811232	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	5,000	75,78	378,90	CS ÚRS 2024 02
16	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	130,000	109,01	14 171,30	CS ÚRS 2024 02
17	K	998733112	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,425	4 733,83	2 011,88	CS ÚRS 2024 02
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				44 624,96	
18	K	734163441	Filtr DN 15 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	soubor	1,000	1 150,24	1 150,24	CS ÚRS 2024 02
19	K	734192413	Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 400°C samočinná	soubor	2,000	895,15	1 790,30	CS ÚRS 2024 02
20	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	7,000	289,98	2 029,86	CS ÚRS 2024 02
21	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	8,000	409,79	3 278,32	CS ÚRS 2024 02
22	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	8,000	691,76	5 534,08	CS ÚRS 2024 02
23	K	734291123	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	10,000	293,42	2 934,20	CS ÚRS 2024 02
24	K	734291255	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závity	kus	1,000	816,78	816,78	CS ÚRS 2024 02
25	K	734291274	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	1,000	4 628,45	4 628,45	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	313,11	626,22	CS ÚRS 2024 02
27	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	657,33	7 887,96	CS ÚRS 2024 02
28	K	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	454,51	454,51	CS ÚRS 2024 02
29	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" se servomotorem	kus	2,000	6 408,70	12 817,40	CS ÚRS 2024 02
30	K	998734112	Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,061	11 092,49	676,64	CS ÚRS 2024 02
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				31 230,42	
31	K	735164273	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1810/750 mm	kus	8,000	3 811,17	30 489,36	CS ÚRS 2024 02
32	K	998735112	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,382	1 939,94	741,06	CS ÚRS 2024 02
	D	736	Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				63 029,38	
33	K	736110652	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	440,000	38,02	16 728,80	CS ÚRS 2024 02
34	K	736111023	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku čtyřokruhový	kus	1,000	4 059,55	4 059,55	CS ÚRS 2024 02
35	K	736111026	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku sedmiokruhový	kus	1,000	6 257,27	6 257,27	CS ÚRS 2024 02
36	K	736111027	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku osmiokruhový	kus	1,000	6 481,50	6 481,50	CS ÚRS 2024 02
37	K	736111028	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s automatickou regulací průtoku devítiokruhový	kus	1,000	8 352,02	8 352,02	CS ÚRS 2024 02
38	K	736111033	Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 16x2,0 mm na rozdělovač	kus	28,000	90,68	2 539,04	CS ÚRS 2024 02
39	K	736111101	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 2-5 okruhy	kus	1,000	2 946,31	2 946,31	CS ÚRS 2024 02
40	K	736111102	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 4-7 okruhy	kus	1,000	3 010,35	3 010,35	CS ÚRS 2024 02
41	K	736111103	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy	kus	2,000	3 360,75	6 721,50	CS ÚRS 2024 02
42	K	736111132	Podlahové vytápění - prostorový termostat programovatelný týdenní	kus	1,000	1 936,13	1 936,13	CS ÚRS 2024 02
43	K	736111134	Podlahové topení - elektronický rozvaděč pro připojení max 6 prostorových termostatů	kus	1,000	3 040,26	3 040,26	CS ÚRS 2024 02
44	K	736130101	Montáž podlahového vytápění elektrického vysekání drážky pro čidlo termostatu	m	5,000	191,33	956,65	CS ÚRS 2024 02
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				45 734,48	
45	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	48,000	300,01	14 400,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		Topná zkouška					
	VV		12		12,000			
	VV		Zaregulování systému					
	VV		24		24,000			
	VV		Technický dozor					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		48,000			
46	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	100,000	313,34	31 334,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"stavební a zednické přípomoce" 100		100,000			
	VV		Součet		100,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
03 - ZTI

KSO:
Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou
CC-CZ:
Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel:
Město Libčice nad Vltavou
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Arch. Petr Šedivý
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 769 887,89**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 769 887,89	21,00%	371 676,46
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 141 564,35**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
03 - ZTI

Místo:	Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou	Datum:	11. 10. 2024
Zadavatel:	Město Libčice nad Vltavou	Projektant:	Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 769 887,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	910 067,83
1 - Zemní práce	552 788,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	74 792,46
4 - Vodorovné konstrukce	39 259,02
8 - Trubní vedení	236 520,53
998 - Přesun hmot	6 707,02
PSV - Práce a dodávky PSV	783 529,46
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	186 302,87
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	318 832,98
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	32 487,05
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	171 906,66
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	73 999,90
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	76 290,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
03 - ZTI

Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou
Datum: 11. 10. 2024
Zadavatel: Město Libčice nad Vltavou
Projektant: Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 769 887,89**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				910 067,83	
	D	1	Zemní práce				552 788,80	
1	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	319,800	534,29	170 865,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		venkovní rozvody					
	VV		205*1,2*1,3		319,800			
	VV		Součet		319,800			
2	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	16,500	1 305,49	21 540,59	CS ÚRS 2024 02
	VV		pro revizní šachty kanalizace					
	VV		2+2		4,000			
	VV		pro VŠ					
	VV		2		2,000			
	VV		pro akumulační nádrž					
	VV		10.5		10,500			
	VV		Součet		16,500			
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	533,000	129,22	68 874,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		venkovní rozvody					
	VV		205*2*1,3		533,000			
	VV		Součet		533,000			
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	533,000	83,67	44 596,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		venkovní rozvody					
	VV		205*2*1,3		533,000			
	VV		Součet		533,000			
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	174,200	159,89	27 852,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		venkovní rozvody					
	VV		205*1,2*0,7		172,200			
	VV		kolem šachet					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		174,200			
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	147,600	231,97	34 238,77	CS ÚRS 2024 02
	VV		venkovní rozvody					
	VV		205*1,2*0,6		147,600			
	VV		Součet		147,600			
7	*M*	*58337308*	*štěrkopísek frakce 0/2*	*t*	*295,200*	*549,40*	*162 182,88*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		147,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		295,200			
8	K	175151109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3	147,600	153,37	22 637,41	CS ÚRS 2024 02
	VV		venkovní rozvody					
	VV		205*1,2*0,6		147,600			
	VV		Součet		147,600			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				74 792,46	
9	K	382411211	Zemní nádrž objemu 1600 l z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro pojízdné zatížení do 2,2t	kus	1,000	38 598,86	38 598,86	CS ÚRS 2024 02
10	K	386131111	Montáž odlučovače tuků a olejů polyetylenového průtoku 2 l/s	kus	1,000	256,34	256,34	CS ÚRS 2024 02
11	*M*	*56241549*	*odlučovač tuků plastový průtok 2L/s poklopy do 3,5t*	*kus*	*1,000*	*35 937,26*	*35 937,26*	*CS ÚRS 2024 02*
	D	4	Vodorovné konstrukce				39 259,02	
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	36,900	1 063,93	39 259,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		venkovní rozvody					
	VV		205*1,2*0,15		36,900			
	VV		Součet		36,900			
	D	8	Trubní vedení				236 520,53	
13	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	65,000	135,69	8 819,85	CS ÚRS 2024 02
14	*M*	*28613500*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm*	*m*	*65,975*	*222,86*	*14 703,19*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		65*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		65,975			
15	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 50 x 4,6 mm	m	6,000	150,77	904,62	CS ÚRS 2024 02
16	*M*	*28613502*	*potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm*	*m*	*6,090*	*260,66*	*1 587,42*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,090			
17	K	871263120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	26,000	136,04	3 537,04	CS ÚRS 2024 02
18	*M*	*28611115*	*trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN4*	*m*	*26,780*	*234,84*	*6 289,02*	*CS ÚRS 2024 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		26*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		26,780			
19	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	48,000	142,86	6 857,28	CS ÚRS 2024 02
20	*M*	*28611128*	*trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4*	*m*	*49,440*	*262,14*	*12 960,20*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		49,440			
21	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160	m	60,000	178,39	10 703,40	CS ÚRS 2024 02
22	*M*	*28611133*	*trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4*	*m*	*61,800*	*452,00*	*27 933,60*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		60*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		61,800			
23	K	891185321	Montáž zpětných klapek DN 40	kus	1,000	117,17	117,17	CS ÚRS 2024 02
24	*M*	*42283040*	*klapka zpětná samočinná přírubová litinová PN 16 pro vodu DN 40*	*kus*	*1,000*	*416,67*	*416,67*	*CS ÚRS 2024 02*
25	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	71,000	15,56	1 104,76	CS ÚRS 2024 02
26	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	71,000	13,92	988,32	CS ÚRS 2024 02
27	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	44,000	18,54	815,76	CS ÚRS 2024 02
28	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	24,000	23,80	571,20	CS ÚRS 2024 02
29	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000	883,21	5 299,26	CS ÚRS 2024 02
30	K	893811113	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	2,000	1 473,73	2 947,46	CS ÚRS 2024 02
31	*M*	*56230555*	*šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,6m*	*kus*	*2,000*	*10 717,08*	*21 434,16*	*CS ÚRS 2024 02*
32	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	2,000	3 773,39	7 546,78	CS ÚRS 2024 02
33	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	37 767,90	75 535,80	CS ÚRS 2024 02
34	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	4,000	1 989,97	7 959,88	CS ÚRS 2024 02
35	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	71,000	42,23	2 998,33	CS ÚRS 2024 02
36	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	134,000	44,09	5 908,06	CS ÚRS 2024 02
37	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	205,000	41,86	8 581,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vodovod"71		71,000			
	VV		"kanalizace" 68+66		134,000			
	VV		Součet		205,000			
	D	998	Přesun hmot				6 707,02	
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	373,442	17,96	6 707,02	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				783 529,46	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				186 302,87	
39	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	100,000	742,18	74 218,00	CS ÚRS 2024 02
40	*M*	*28615651*	*čistící kus kanalizační PP DN 110*	*kus*	*7,000*	*428,15*	*2 997,05*	*CS ÚRS 2024 02*
41	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	6,000	850,62	5 103,72	CS ÚRS 2024 02
42	K	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 160	m	10,000	1 359,11	13 591,10	CS ÚRS 2024 02
43	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	50,000	447,66	22 383,00	CS ÚRS 2024 02
44	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	26,000	478,91	12 451,66	CS ÚRS 2024 02
45	*M*	*28615601*	*čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 50*	*kus*	*1,000*	*274,77*	*274,77*	*CS ÚRS 2024 02*
46	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	50,000	536,09	26 804,50	CS ÚRS 2024 02
47	*M*	*28615602*	*čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 75*	*kus*	*2,000*	*248,29*	*496,58*	*CS ÚRS 2024 02*
48	K	721211402	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem mřížka nerez 115x115	kus	1,000	2 229,51	2 229,51	CS ÚRS 2024 02
49	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	6,000	632,96	3 797,76	CS ÚRS 2024 02
50	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	4,000	1 708,64	6 834,56	CS ÚRS 2024 02
51	K	721273151	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50	kus	1,000	815,18	815,18	CS ÚRS 2024 02
52	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	8,000	932,21	7 457,68	CS ÚRS 2024 02
53	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	952,19	952,19	CS ÚRS 2024 02
54	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	232,000	19,50	4 524,00	CS ÚRS 2024 02
55	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	10,000	22,20	222,00	CS ÚRS 2024 02
56	K	998721112	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,245	4 692,29	1 149,61	CS ÚRS 2024 02
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				318 832,98	
57	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	8,000	73,90	591,20	CS ÚRS 2024 02
58	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	300,000	79,66	23 898,00	CS ÚRS 2024 02
59	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	130,000	102,80	13 364,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	52,000	109,20	5 678,40	CS ÚRS 2024 02
61	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	2,000	164,00	328,00	CS ÚRS 2024 02
62	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	6,000	250,45	1 502,70	CS ÚRS 2024 02
63	K	722225133	Sací koš G 1" s jedním závitem a kulovým ventilem	kus	1,000	664,98	664,98	CS ÚRS 2024 02
64	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2"	kus	10,000	828,08	8 280,80	CS ÚRS 2024 02
65	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	425,48	1 701,92	CS ÚRS 2024 02
66	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	879,83	2 639,49	CS ÚRS 2024 02
67	K	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	936,22	1 872,44	CS ÚRS 2024 02
68	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	566,82	1 700,46	CS ÚRS 2024 02
69	K	722232065	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	1 073,52	1 073,52	CS ÚRS 2024 02
70	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	437,81	437,81	CS ÚRS 2024 02
71	K	722234265	Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	590,24	590,24	CS ÚRS 2024 02
72	K	722250143	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	soubor	2,000	9 620,61	19 241,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		"O.04"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
73	K	722263212	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 3/4"x 190 mm Qn 2,5 m3/h horizontální	kus	1,000	4 441,13	4 441,13	CS ÚRS 2024 02
74	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	8,000	4,87	38,96	CS ÚRS 2024 02
75	K	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vnější PP opláštění spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	8,000	724,25	5 794,00	CS ÚRS 2024 02
76	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	300,000	335,70	100 710,00	CS ÚRS 2024 02
77	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	130,000	451,88	58 744,40	CS ÚRS 2024 02
78	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	2,000	448,31	896,62	CS ÚRS 2024 02
79	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	52,000	797,86	41 488,72	CS ÚRS 2024 02
80	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	492,000	4,30	2 115,60	CS ÚRS 2024 02
81	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	484,000	21,65	10 478,60	CS ÚRS 2024 02
82	K	998722112	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,740	14 269,96	10 559,77	CS ÚRS 2024 02
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				32 487,05	
83	K	724141202	Čerpadlo vodovodní ponorné jednovřetenové maximální průtok 36 l/min pro vrt D od 150 mm	soubor	1,000	13 099,77	13 099,77	CS ÚRS 2024 02
84	K	724211236	Domovní vodárna dopravní výška 45 m integrovaná tlaková nádoba s čerpacím ústrojím a sacím košem	soubor	1,000	16 074,33	16 074,33	CS ÚRS 2024 02
85	K	724231127	Příslušenství domovních vodáren měřící manometr s membránou	soubor	1,000	514,52	514,52	CS ÚRS 2024 02
86	K	724233014	Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 l	soubor	1,000	2 578,66	2 578,66	CS ÚRS 2024 02
87	K	998724112	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,024	9 156,97	219,77	CS ÚRS 2024 02
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				171 906,66	
88	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	11,000	755,67	8 312,37	CS ÚRS 2024 02
89	*M*	*64236021*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm*	*kus*	*8,000*	*2 067,65*	*16 541,20*	*CS ÚRS 2024 02*
90	*M*	*64236031*	*klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm*	*kus*	*3,000*	*2 234,18*	*6 702,54*	*CS ÚRS 2024 02*
91	*M*	*55167450*	*vložka dětská z PH do klozetových sedátek*	*kus*	*8,000*	*357,20*	*2 857,60*	*CS ÚRS 2024 02*
92	*M*	*55167381*	*sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem*	*kus*	*11,000*	*952,86*	*10 481,46*	*CS ÚRS 2024 02*
93	*M*	*55166620*	*koleno odpadní PP pro stavitelné WC DN 110*	*kus*	*11,000*	*203,64*	*2 240,04*	*CS ÚRS 2024 02*
94	*M*	*28651611*	*WC manžeta přímá*	*kus*	*11,000*	*76,58*	*842,38*	*CS ÚRS 2024 02*
95	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	8,000	2 311,31	18 490,48	CS ÚRS 2024 02
96	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	8,000	2 244,91	17 959,28	CS ÚRS 2024 02
97	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	2,000	3 386,37	6 772,74	CS ÚRS 2024 02
98	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	2,000	1 021,48	2 042,96	CS ÚRS 2024 02
99	*M*	*55231082*	*dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm*	*kus*	*2,000*	*1 831,78*	*3 663,56*	*CS ÚRS 2024 02*
100	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm	soubor	3,000	4 236,84	12 710,52	CS ÚRS 2024 02
101	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou	soubor	34,000	73,17	2 487,78	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	*M*	*55141001*	*kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"*	*kus*	*34,000*	*235,19*	*7 996,46*	*CS ÚRS 2024 02*
103	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,000	2 218,00	6 654,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"pro výlevku"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
104	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	2,000	2 108,08	4 216,16	CS ÚRS 2024 02
105	K	725821331	Baterie dřezová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 907,90	1 907,90	CS ÚRS 2024 02
106	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	14,000	1 700,46	23 806,44	CS ÚRS 2024 02
107	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	3,000	2 280,96	6 842,88	CS ÚRS 2024 02
108	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	14,000	320,83	4 491,62	CS ÚRS 2024 02
109	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	2,000	383,98	767,96	CS ÚRS 2024 02
110	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	2,000	646,26	1 292,52	CS ÚRS 2024 02
111	K	998725112	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,377	4 842,99	1 825,81	CS ÚRS 2024 02
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				73 999,90	
112	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	11,000	5 124,74	56 372,14	CS ÚRS 2024 02
113	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	11,000	189,31	2 082,41	CS ÚRS 2024 02
114	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	11,000	394,44	4 338,84	CS ÚRS 2024 02
115	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	11,000	44,92	494,12	CS ÚRS 2024 02
116	*M*	*55281792*	*tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm*	*kus*	*11,000*	*895,14*	*9 846,54*	*CS ÚRS 2024 02*
117	K	998726122	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,201	4 307,72	865,85	CS ÚRS 2024 02
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				76 290,60	
118	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	35,000	279,16	9 770,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		Napojení na venkovní vodovod					
	VV		10		10,000			
	VV		Napojení na stávající kanalizaci					
	VV		5		5,000			
	VV		Technický dozor					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		35,000			
119	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	200,000	332,60	66 520,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Drobné stavební úpravy a přípomoce					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
04 - VZT

KSO: CC-CZ:
Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Libčice nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Arch. Petr Šedivý DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**736 445,38**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	736 445,38	21,00%	154 653,53
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**891 098,91**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
04 - VZT

Místo:	Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou	Datum:	11. 10. 2024
Zadavatel:	Město Libčice nad Vltavou	Projektant:	Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**736 445,38**
PSV - Práce a dodávky PSV	706 555,98
751 - Vzduchotechnika	706 555,98
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	29 889,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
04 - VZT

Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou
Datum: 11. 10. 2024
Zadavatel: Město Libčice nad Vltavou
Projektant: Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**736 445,38**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				706 555,98	
	D	751	Vzduchotechnika				706 555,98	
1	K	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	2,000	628,26	1 256,52	CS ÚRS 2024 02
2	*M*	*54233103*	*ventilátor radiální malý plastový spínač časový a snímač vlhkosti D 100mm*	*kus*	*2,000*	*7 572,73*	*15 145,46*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce: se zpětnou klapkou□ jmen. výkon50m3/h disp. tlak200pa příkon68W napětí230V akust .tlak v 3m57dB(A)*					
3	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	1 088,28	2 176,56	CS ÚRS 2024 02
4	*M*	*42914527*	*ventilátor axiální diagonální potrubní třiotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm*	*kus*	*2,000*	*3 220,99*	*6 441,98*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce: jmen. výkon80m3/h□ disp. tlak200pa□ příkon53W□ napětí230V□ akust .tlak v 3m35dB(A)*					
5	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	2,000	34,92	69,84	CS ÚRS 2024 02
6	*M*	*42972212*	*ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm*	*kus*	*2,000*	*117,79*	*235,58*	*CS ÚRS 2024 02*
7	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	5,000	64,03	320,15	CS ÚRS 2024 02
8	*M*	*42972216*	*ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 200mm*	*kus*	*5,000*	*252,53*	*1 262,65*	*CS ÚRS 2024 02*
9	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	74,62	74,62	CS ÚRS 2024 02
10	*M*	*42972209*	*ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 160mm*	*kus*	*1,000*	*177,92*	*177,92*	*CS ÚRS 2024 02*
11	K	751398032	Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek přes 0,040 do 0,100 m2	kus	8,000	64,01	512,08	CS ÚRS 2024 02
12	*M*	*42972108*	*mřížka větrací do dřeva kovová 80x600mm*	*kus*	*8,000*	*221,21*	*1 769,68*	*CS ÚRS 2024 02*
13	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	316,15	316,15	CS ÚRS 2024 02
14	*M*	*42972954*	*žaluzie přetlaková samočinná lamely z Al plechu do 7m/s, pro potrubí 400x200mm*	*kus*	*1,000*	*1 140,44*	*1 140,44*	*CS ÚRS 2024 02*
15	K	751398052	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,000	415,85	415,85	CS ÚRS 2024 02
16	*M*	*42972919*	*žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 400x400mm*	*kus*	*1,000*	*1 518,96*	*1 518,96*	*CS ÚRS 2024 02*
17	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m	2,000	1 192,59	2 385,18	CS ÚRS 2024 02
	VV		"250/400"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
18	K	751510014	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	2,000	1 661,77	3 323,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		"400/400" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	5,000	504,34	2 521,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		"d100"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
20	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	29,000	889,00	25 781,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"dn160"15+5+9		29,000			
	VV		Součet		29,000			
21	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	60,000	1 141,20	68 472,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"d250" 60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
22	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm	m	40,000	1 427,16	57 086,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		"d400" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	751514662	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	61,79	123,58	CS ÚRS 2024 02
24	*M*	*42971020*	*klapka kruhová zpětná Pz D 125mm*	*kus*	*2,000*	*205,28*	*410,56*	*CS ÚRS 2024 02*
25	K	751514662	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	60,43	120,86	CS ÚRS 2024 02
26	*M*	*42971022*	*klapka kruhová zpětná Pz D 160mm*	*kus*	*2,000*	*296,74*	*593,48*	*CS ÚRS 2024 02*
27	K	751514663	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 200 do 300 mm	kus	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	751514762	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	1 481,66	4 444,98	CS ÚRS 2024 02
29	*M*	*42981930*	*hlavice rotační ventilační radiální Al připojení D 150mm*	*kus*	*3,000*	*5 262,42*	*15 787,26*	*CS ÚRS 2024 02*
30	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	5,000	94,09	470,45	CS ÚRS 2024 02
31	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	29,000	99,03	2 871,87	CS ÚRS 2024 02
32	K	751572033	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 200 do 300 mm	m	50,000	92,87	4 643,50	CS ÚRS 2024 02
33	K	751572034	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 300 do 400 mm	m	40,000	103,34	4 133,60	CS ÚRS 2024 02
34	K	751611116	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h	kus	1,000	33 925,01	33 925,01	CS ÚRS 2024 02
35	*M*	*42944190*	*jednotka VZT stojatá vnitřní/venkovní s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do 3200m3/hod*	*kus*	*1,000*	*409 699,07*	*409 699,07*	*CS ÚRS 2024 02*
	P		*Poznámka k položce:* *rozměry:2300/775/1800mm* *hmotnost421kg* *účinnost rekuperace90,3%* *akustický tlak v 3m52dB(A)* *přívod□* *jmen. výkon2.800m3/h* *disp. tlak400pa* *max. topný výkon2,27kW* *max. chladiící výkon9,89kW* *příkon2,5kW* *napětí400V* *odvod□* *jmen. výkon2800m3/h* *disp. tlak400pa* *příkon2,5kW* *napětí400V*					
36	K	751613114	Montáž dodatečné izolovaného potrubí čtyřhranného samolepící izolací	m2	4,000	137,26	549,04	CS ÚRS 2024 02
37	*M*	*27127203*	*izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm*	*m2*	*4,000*	*884,61*	*3 538,44*	*CS ÚRS 2024 02*
38	K	751721113	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 4 vnitřních jednotek	kus	1,000	6 780,76	6 780,76	CS ÚRS 2024 02
39	*M*	*42952017*	*jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek o výkonu do 8,0kW*	*kus*	*1,000*	*0,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2024 02*
40	K	751791112	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)	m	10,000	261,34	2 613,40	CS ÚRS 2024 02
41	*M*	*42981908*	*trubka předizolovaná Cu 3/8" (10 mm), stěna tl 0,8 mm, izolace 9mm*	*m*	*10,300*	*201,80*	*2 078,54*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,300			
42	K	751791114	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 16 (5/8" x 1,0)	m	10,000	362,49	3 624,90	CS ÚRS 2024 02
43	*M*	*42981910*	*trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm*	*m*	*10,300*	*282,08*	*2 905,42*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,300			
44	K	751792004	Montáž konzol (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na stěnu	kus	1,000	1 027,99	1 027,99	CS ÚRS 2024 02
45	*M*	*42990006*	*konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg*	*kus*	*2,000*	*1 986,95*	*3 973,90*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		1*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
46	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	4,000	118,68	474,72	CS ÚRS 2024 02
47	*M*	*10892002*	*chladivo R134a 12kg*	*kg*	*4,000*	*932,52*	*3 730,08*	*CS ÚRS 2024 02*
48	K	998751111	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku s omezením mechanizace v objektech v do 12 m	t	1,413	3 984,65	5 630,31	CS ÚRS 2024 02
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				29 889,40	
49	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	50,000	414,44	20 722,00	CS ÚRS 2024 02
50	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	20,000	458,37	9 167,40	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
05 - ESI

KSO: CC-CZ:
Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Libčice nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Arch. Petr Šedivý DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**960 646,30**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	960 646,30	21,00%	201 735,72
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 162 382,02**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
05 - ESI

Místo:	Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou	Datum:	11. 10. 2024
Zadavatel:	Město Libčice nad Vltavou	Projektant:	Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**960 646,30**
_01 - Hlavní páteřní rozvody	62 586,00
D - 02.1	92 560,07
03 - Kabelové trasy, kabely a instalační materiál	502 253,78
D05 - Krabice,lišty,žlaby,trubky	178 247,31
06 - Uzemnění a pospojování - venkovní část	27 981,28
06.1 - Uzemnění a pospojování - vnitřní	38 715,50
7 - Hromosvod	43 088,28
PSV - Práce a dodávky PSV	15 214,08
741 - Elektroinstalace - silnoproud	15 214,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
05 - ESI

Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou
Datum: 11. 10. 2024
Zadavatel: Město Libčice nad Vltavou
Projektant: Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**960 646,30**	
	D	_01	Hlavní páteřní rozvody				62 586,00	
1	K	741910101	Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 rameno	kus	200,000	73,66	14 732,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		95		95,000			
	VV		2.NP					
	VV		105		105,000			
	VV		Součet		200,000			
2	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	200,000	239,27	47 854,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		95		95,000			
	VV		2.NP					
	VV		105		105,000			
	VV		Součet		200,000			
	D	D	02.1				92 560,07	
3	*M*	*35822178*	*jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*2,000*	*448,39*	*896,78*	
4	*M*	*35822180*	*jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*503,27*	*503,27*	
5	*M*	*Pol30.1*	*jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*6,000*	*411,45*	*2 468,70*	
6	*M*	*35822117*	*jistič 1-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*152,55*	*152,55*	
7	*M*	*35822117.1*	*jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*12,000*	*160,68*	*1 928,16*	
8	*M*	*35822107*	*jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*7,000*	*145,19*	*1 016,33*	
9	*M*	*35822111*	*jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*34,000*	*96,98*	*3 297,32*	
10	*M*	*35829004*	*chránič proudový 2 pólový 40A typ A 0,03A*	*kus*	*6,000*	*1 291,76*	*7 750,56*	
11	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	80,000	141,63	11 330,40	
12	K	741320183	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 80 A ve skříni	kus	1,000	257,70	257,70	
13	K	741322061	Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třípólových jednodílných	kus	1,000	188,14	188,14	
14	K	741330211	Montáž součástí stykačů se zapojením relé jisticích nadproudových do 50 A	kus	6,000	280,24	1 681,44	
15	K	741321043	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni	kus	6,000	319,76	1 918,56	
16	K	741210004	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg	kus	2,000	1 294,86	2 589,72	
17	*M*	*Pol4*	*jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*149,80*	*149,80*	
18	*M*	*Pol6*	*jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*4,000*	*455,48*	*1 821,92*	
19	*M*	*Pol7*	*jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*2,000*	*135,91*	*271,82*	
20	*M*	*Pol8*	*jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*3,000*	*91,73*	*275,19*	
21	K	741320183	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 80 A ve skříni	kus	2,000	231,96	463,92	
22	K	741330211	Montáž součástí stykačů se zapojením relé jisticích nadproudových do 50 A	kus	9,000	265,20	2 386,80	
23	K	741210004	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg	kus	1,000	1 170,86	1 170,86	
24	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	15,000	155,89	2 338,35	
25	K	741322061	Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 2 třípólových jednodílných	kus	2,000	167,63	335,26	
26	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	293,90	293,90	
27	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	282,67	282,67	
28	K	Pol22	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000	360,23	1 440,92	0,000
29	K	Pol23	Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	7,000	509,75	3 568,25	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	Pol22	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	310,98	621,96	0,000
31	K	Pol22	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	5,000	312,33	1 561,65	0,000
32	K	Pol23	Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	34,000	479,03	16 287,02	0,000
33	K	Pol22	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	19,000	300,43	5 708,17	0,000
34	K	Pol22	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	307,30	614,60	0,000
35	K	Pol22	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	7,000	301,58	2 111,06	0,000
36	K	Pol22	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	20,000	352,74	7 054,80	0,000
37	K	Pol22	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000	325,01	650,02	0,000
38	K	Pol22	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	21,000	341,50	7 171,50	0,000
	D	03	Kabelové trasy, kabely a instalační materiál				502 253,78	
39	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	1 736,000	48,76	84 647,36	
40	*M*	*34111006*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY)-O 3x1,5mm2*	*m*	*560,000*	*14,03*	*7 856,80*	
	VV		1.NP					
	VV		320,000		320,000			
	VV		2.NP					
	VV		240,000		240,000			
	VV		Součet		560,000			
41	*M*	*34111030*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2*	*m*	*230,000*	*12,55*	*2 886,50*	
	VV		1.NP					
	VV		85+30		115,000			
	VV		2.NP					
	VV		85+30		115,000			
	VV		Součet		230,000			
42	*M*	*34111036*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*	*m*	*365,000*	*24,09*	*8 792,85*	
43	*M*	*34111036.1*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2*	*m*	*65,000*	*40,73*	*2 647,45*	
	VV		1.NP+2.NP					
	VV		65,000		65,000			
	VV		Součet		65,000			
44	*M*	*34111098*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*	*m*	*483,000*	*40,93*	*19 769,19*	
	VV		1.NP+2.NP					
	VV		483		483,000			
	VV		Součet		483,000			
45	*M*	*34111098.1*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2*	*m*	*48,000*	*62,10*	*2 980,80*	
	VV		1.NP					
	VV		48		48,000			
	VV		Součet		48,000			
46	*M*	*34111098.2*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2*	*m*	*20,000*	*93,55*	*1 871,00*	
47	*M*	*34111107*	*kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x25mm2*	*m*	*30,000*	*341,90*	*10 257,00*	
	VV		1.PP					
	VV		30,000		30,000			
	VV		Součet		30,000			
48	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	30,000	47,49	1 424,70	
49	*M*	*34111123*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2*	*m*	*1 122,000*	*25,38*	*28 476,36*	
50	*M*	*34111124*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2*	*m*	*1 300,000*	*33,24*	*43 212,00*	
51	*M*	*34111162*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2*	*m*	*52,000*	*35,97*	*1 870,44*	
	VV		1.NP+2.NP					
	VV		52,000		52,000			
	VV		Součet		52,000			
52	*M*	*34111163*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2*	*m*	*322,000*	*56,12*	*18 070,64*	
	VV		1.NP+2.NP					
	VV		322,000		322,000			
	VV		Součet		322,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	*M*	*34111166*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2*	*m*	*58,000*	*145,64*	*8 447,12*	
	VV		1.NP+2.NP					
	VV		58,000		58,000			
	VV		Součet		58,000			
54	K	741120001.1	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	2 854,000	29,64	84 592,56	
55	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	2 854,000	43,27	123 492,58	
56	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	369,000	23,72	8 752,68	
	VV		292+77		369,000			
	VV		Součet		369,000			
57	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	27,22	54,44	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	1,000	30,27	30,27	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	1,000	88,36	88,36	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	742430015	Montáž ovladač žaluziový	kus	29,000	237,12	6 876,48	0,000
61	K	742430015	Montáž ovladač žaluziový	kus	29,000	249,81	7 244,49	0,000
62	K	741311004	Montáž čidlo pohybuNÁSTĚNNÝ se zapojením vodičů	kus	22,000	341,76	7 518,72	0,000
63	K	741311004	Montáž čidlo pohybuNÁSTĚNNÝ se zapojením vodičů	kus	4,000	327,86	1 311,44	0,000
64	*M*	*ABB.3559A2134 5*	*Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S*	*kus*	*3,000*	*161,54*	*484,62*	*0,000*
65	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	3,000	115,13	345,39	0,000
66	*M*	*ABB.3558A0634 0*	*Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So*	*kus*	*6,000*	*169,45*	*1 016,70*	*0,000*
	VV		6,000		6,000			
	VV		Součet		6,000			
67	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	6,000	122,07	732,42	0,000
68	*M*	*ABB.3557GA523 40B1*	*Přepínač střídavý dvojitý, řazení 6+6, s krytem*	*kus*	*8,000*	*181,56*	*1 452,48*	*0,000*
	VV		8,000		8,000			
	VV		Součet		8,000			
69	K	741310125	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-dvojitý střídavý se zapojením vodičů	kus	8,000	124,48	995,84	0,000
70	*M*	*ABB.355305289 B1*	*Přepínač sériový, řazení 5*	*kus*	*2,000*	*235,35*	*470,70*	*0,000*
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	2,000	116,28	232,56	0,000
72	*M*	*ABB.3558NC015 10B*	*Spínač jednopólový, řazení 1, IP54*	*kus*	*3,000*	*109,07*	*327,21*	*0,000*
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
73	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	3,000	142,16	426,48	0,000
74	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	79,000	128,85	10 179,15	0,000
75	K	741313007	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE nástěnná nebo do parapetního kanálu se zapojením vodičů	kus	4,000	120,87	483,48	0,000
76	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE	kus	3,000	116,72	350,16	
77	K	741313052	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	199,78	199,78	
78	K	741310402	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 25 A	kus	2,000	256,13	512,26	
79	K	741310402	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 25 A	kus	1,000	266,98	266,98	
80	K	741310402.1	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	302,67	605,34	
	D	D05	Krabice,lišty,žlaby,trubky				178 247,31	
81	*M*	*34571519*	*Krabice pod omítku hluboká , pr68*	*kus*	*159,000*	*27,37*	*4 351,83*	*0,000*
	VV		159,000		159,000			
	VV		Součet		159,000			
82	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	159,000	148,80	23 659,20	
83	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	160,000	159,41	25 505,60	
84	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	456,000	25,78	11 755,68	
85	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	30,000	269,63	8 088,90	
86	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	35,000	49,93	1 747,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm	m	25,000	47,63	1 190,75	
88	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	120,000	42,19	5 062,80	
89	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	2 250,000	43,06	96 885,00	
	D	06	Uzemnění a pospojování - venkovní část				27 981,28	
90	K	741210001.1	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	275,46	550,92	CS ÚRS 2024 01
91	*M*	*35442039*	*svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku*	*kus*	*80,000*	*44,76*	*3 580,80*	
92	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	80,000	94,15	7 532,00	CS ÚRS 2024 01
93	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	140,000	51,83	7 256,20	CS ÚRS 2024 01
94	*M*	*35442064.1_vv*	*pás zemnící 30x4mm FeZn*	*kg*	*140,000*	*42,98*	*6 017,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		140		140,000			
	VV		Součet		140,000			
95	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	32,000	58,31	1 865,92	CS ÚRS 2024 01
96	K	741110012	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	32,000	24,71	790,72	CS ÚRS 2024 01
97	*M*	*34571063*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2332*	*m*	*32,000*	*12,11*	*387,52*	*CS ÚRS 2024 01*
	D	06.1	Uzemnění a pospojování - vnitřní				38 715,50	
98	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	190,000	32,45	6 165,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.PP					
	VV		70		70,000			
	VV		1.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		2.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		3.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		190,000			
99	*M*	*34571072*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320*	*m*	*130,000*	*20,68*	*2 688,40*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1np+2.np					
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
100	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	130,000	75,86	9 861,80	CS ÚRS 2024 01
101	*M*	*34141029*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2*	*m*	*160,000*	*20,87*	*3 339,20*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1.np+2.np					
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
102	K	741130004.1	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	14,000	29,80	417,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.np+2.np					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
103	K	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 10-16 mm2 v rozváděči (např. CY)	m	160,000	84,08	13 452,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
104	*M*	*34141029.1*	*vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2*	*m*	*30,000*	*30,16*	*904,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
105	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,000	62,86	1 885,80	CS ÚRS 2024 01
	D	7	Hromosvod				43 088,28	
106	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	80,000	230,71	18 456,80	0,00
107	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	80,000	186,58	14 926,40	0
108	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	56,000	109,47	6 130,32	0
109	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	ks	7,000	37,13	259,91	0
110	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	ks	7,000	100,78	705,46	0
111	*M*	*35441124*	*JP 30/ M16 - pr. 16/10 AlMgSi - jímací tyč 2 m, M16 a zúžením na 10 mm/ 1000 mm AlMgSi*	*kus*	*7,000*	*372,77*	*2 609,39*	*0,00*
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 214,08	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				15 214,08	
112	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	45,73	1 371,90	CS ÚRS 2024 02
113	*M*	*34111610*	*kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2*	*m*	*34,500*	*309,03*	*10 661,54*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500			
114	K	741122034	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)	m	5,000	57,85	289,25	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	*M*	*34111170*	*kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x25mm2*	*m*	*5,750*	*502,85*	*2 891,39*	*CS ÚRS 2024 02*
	VV		5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,750			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
06.1 - ESL - pzts

KSO: CC-CZ:
Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Libčice nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Arch. Petr Šedivý DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**167 479,60**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 479,60	21,00%	35 170,72
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**202 650,32**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
06.1 - ESL - pzts

Místo:	Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou	Datum:	11. 10. 2024
Zadavatel:	Město Libčice nad Vltavou	Projektant:	Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**167 479,60**
01 - Kabelové trasy a kabeláže	120 786,32
742 - Elektroinstalace - slaboproud	46 693,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
06.1 - ESL - pzts

Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou
Datum: 11. 10. 2024
Zadavatel: Město Libčice nad Vltavou
Projektant: Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**167 479,60**	
	D	01	Kabelové trasy a kabeláže				120 786,32	
1	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	1 298,000	52,16	67 703,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP+2.NP					
	VV		1298		1 298,000			
	VV		Součet		1 298,000			
2	*M*	*34571061*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2325*	*m*	*1 298,000*	*16,51*	*21 429,98*	*CS ÚRS 2024 01*
3	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 378,000	22,97	31 652,66	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP+2.NP					
	VV		1378		1 378,000			
	VV		Součet		1 378,000			
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				46 693,28	
4	K	742220005	Montáž ústředny PZTS se zdrojem a komunikátorem přes 1 do 4 linek	ks	1,000	5 118,33	5 118,33	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP+2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	ks	1,000	863,82	863,82	CS ÚRS 2024 01
6	K	742220172	Montáž komunikátoru GSM do ústředny bez držáku	ks	1,000	1 011,29	1 011,29	CS ÚRS 2024 01
7	K	742220031	Montáž sběrnicový modul připojení magnetických detektorů	ks	5,000	852,07	4 260,35	CS ÚRS 2024 01
8	K	742220141	Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu	ks	3,000	607,55	1 822,65	CS ÚRS 2024 01
9	K	742220255	Montáž sirény vnitřní pro vyhlášení poplachu	ks	5,000	437,31	2 186,55	CS ÚRS 2024 01
10	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	ks	9,000	450,41	4 053,69	CS ÚRS 2024 01
11	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	ks	28,000	399,01	11 172,28	CS ÚRS 2024 01
12	K	742220236	Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového	ks	36,000	228,23	8 216,28	CS ÚRS 2024 01
13	K	742220401	Programování základních parametrů ústředny PZTS	kus	1,000	673,55	673,55	CS ÚRS 2024 01
14	K	742220402	Programování systému na jeden detektor PZTS	kus	64,000	40,10	2 566,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		36+28		64,000			
	VV		Součet		64,000			
15	K	742220411	Oživení systému na jeden detektor PZTS	kus	64,000	43,65	2 793,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		36+28		64,000			
	VV		Součet		64,000			
16	K	742220511	Výchozí revize systému PZTS	kus	1,000	1 954,49	1 954,49	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
06.2 - ESL - PS

KSO: CC-CZ:
Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Libčice nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Arch. Petr Šedivý DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**41 420,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 420,00	21,00%	8 698,20
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**50 118,20**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
06.2 - ESL - PS

Místo:	Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou	Datum:	11. 10. 2024
Zadavatel:	Město Libčice nad Vltavou	Projektant:	Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**41 420,00**
D4- - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM + CCTV	41 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
06.2 - ESL - PS

Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou
Datum: 11. 10. 2024
Zadavatel: Město Libčice nad Vltavou
Projektant: Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**41 420,00**	
	D	D4-	PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM + CCTV				41 420,00	
1	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	400,000	20,73	8 292,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	742320011	Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických samozamykacích s panikovou funkcí	ks	6,000	3 072,53	18 435,18	CS ÚRS 2024 01
3	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	ks	4,000	1 008,71	4 034,84	CS ÚRS 2024 01
4	K	742220211	Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem	ks	1,000	1 003,78	1 003,78	CS ÚRS 2024 01
5	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	ks	2,000	1 226,73	2 453,46	CS ÚRS 2024 01
6	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	ks	4,000	1 254,24	5 016,96	CS ÚRS 2024 01
7	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	ks	4,000	292,76	1 171,04	CS ÚRS 2024 01
8	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	4,000	89,04	356,16	CS ÚRS 2024 01
9	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	6,000	109,43	656,58	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
06.3 - ESL - STA

KSO: CC-CZ:
Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Libčice nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Arch. Petr Šedivý DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**15 508,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 508,00	21,00%	3 256,68
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**18 764,68**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
06.3 - ESL - STA

Místo:	Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou	Datum:	11. 10. 2024
Zadavatel:	Město Libčice nad Vltavou	Projektant:	Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**15 508,00**
D3- - SYSTÉM SPOLEČNÉ TV	15 508,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
06.3 - ESL - STA

Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou
Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel: Město Libčice nad Vltavou
Projektant: Ing. Arch. Petr Šedivý

Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**15 508,00**	
	D	D3-	SYSTÉM SPOLEČNÉ TV				15 508,00	
1	K	742420061	Montáž společné televizní antény rozvodnice STA	kus	1,000	1 755,15	1 755,15	CS ÚRS 2024 01
2	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	1,000	207,39	207,39	CS ÚRS 2024 01
3	K	742420121	Montáž zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000	196,68	393,36	CS ÚRS 2024 01
4	K	742420011	Montáž společné televizní antény FM antény	kus	2,000	356,91	713,82	CS ÚRS 2024 01
5	K	742420001	Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény	kus	1,000	386,38	386,38	CS ÚRS 2024 01
6	K	742420021	Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	1 895,09	1 895,09	CS ÚRS 2024 01
7	K	742420051	Montáž společné televizní antény antenního rozbočovače	kus	1,000	198,42	198,42	CS ÚRS 2024 01
8	K	742420041	Montáž společné televizní antény antenního domovního zesilovače	kus	1,000	284,04	284,04	CS ÚRS 2024 01
9	K	742420201	Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače dle úrovně na zásuvkách	kus	1,000	765,14	765,14	CS ÚRS 2024 01
10	K	742123001	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	6,000	466,22	2 797,32	CS ÚRS 2024 01
11	K	742420071	Montáž společné televizní antény multipřepínače do rozvaděče	kus	1,000	249,47	249,47	CS ÚRS 2024 01
12	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	188,14	376,28	CS ÚRS 2024 01
13	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	76,000	21,89	1 663,64	CS ÚRS 2024 01
14	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	140,000	20,11	2 815,40	CS ÚRS 2024 01
15	K	742420111	Montáž společné televizní antény F konektoru	ks	10,000	100,71	1 007,10	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
06.4 - ESL - DATA

KSO: CC-CZ:
Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Libčice nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Arch. Petr Šedivý DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**128 244,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 244,00	21,00%	26 931,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**155 175,24**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
06.4 - ESL - DATA

Místo:	Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou	Datum:	11. 10. 2024
Zadavatel:	Město Libčice nad Vltavou	Projektant:	Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**128 244,00**
01 - Elektroinstalace - slaboproud	46 342,78
D1 -	21 503,03
03 - Kabelové trasy a kabeláže(PARAPETNÍ KANÁL SOUČÁSTÍ POD SILNOPROUDU)	48 419,28
04 - Účastnické zásuvky	11 978,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
06.4 - ESL - DATA

Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou
Datum: 11. 10. 2024
Zadavatel: Město Libčice nad Vltavou
Projektant: Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**128 244,00**	
	D	01	Elektroinstalace - slaboproud				46 342,78	
1	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	25,000	47,44	1 186,00	CS ÚRS 2024 01
2	*M*	*34571066*	*trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2340*	*m*	*25,000*	*24,88*	*622,00*	*CS ÚRS 2024 01*
3	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	546,000	48,38	26 415,48	CS ÚRS 2024 01
4	K	742110013	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	25,000	39,09	977,25	CS ÚRS 2024 01
5	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	80,000	209,31	16 744,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		20,000		20,000			
	VV		2.NP					
	VV		60,000		60,000			
	VV		Součet		80,000			
6	*M*	*34123022*	*kabel datový optický OS univerzální 12 vláken 9/125 plášť LSOH*	*m*	*25,000*	*15,89*	*397,25*	*CS ÚRS 2024 01*
	D	D1					21 503,03	
7	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	4 193,96	4 193,96	CS ÚRS 2024 01
8	*M*	*35712013*	*rozvaděč nástěnný 19" celoskleněné dveře vylamovací otvor na ventilátor 21U/600x600mm*	*kus*	*1,000*	*13 510,74*	*13 510,74*	*CS ÚRS 2024 01*
9	K	742330037	Montáž jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000	341,96	341,96	CS ÚRS 2024 01
10	K	742330035	Montáž patch panelu IDSN, 25 portů	kus	1,000	2 222,09	2 222,09	CS ÚRS 2024 01
11	*M*	*37451135*	*patch panel telefonní ISDN 1U 25 portů 19"*	*kus*	*1,000*	*1 234,28*	*1 234,28*	*CS ÚRS 2024 01*
	D	03	Kabelové trasy a kabeláže(PARAPETNÍ KANÁL SOUČÁSTÍ POD SILNO				48 419,28	
12	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	1 092,000	28,69	31 329,48	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.np					
	VV		466		466,000			
	VV		2.np					
	VV		626		626,000			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		1 092,000			
13	*M*	*34121276*	*kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a*	*m*	*1 092,000*	*15,65*	*17 089,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1.np					
	VV		466		466,000			
	VV		2.np					
	VV		626		626,000			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		1 092,000			
	D	04	Účastnické zásuvky				11 978,91	
14	K	741112005	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová do zateplení	kus	1,000	92,99	92,99	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.np					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	*M*	*34571451*	*KRABICE 95X95X50 TM. SEDA IP54 ,BEZHALOGENOVÁ*	*kus*	*1,000*	*116,46*	*116,46*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	13,000	77,11	1 002,43	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		2.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		13,000			
17	*M*	*34571450*	*krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm*	*kus*	*13,000*	*30,92*	*401,96*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		2.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		13,000			
18	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	14,000	155,61	2 178,54	CS ÚRS 2024 01
	VV		1.NP					
	VV		5		5,000			
	VV		2.NP					
	VV		9		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		14,000			
19	*M*	*37451155*	*zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone*	*kus*	*13,000*	*181,41*	*2 358,33*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		2.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		13,000			
20	*M*	*37451156*	*modul zásuvkový se záclonkou úhlový (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm*	*kus*	*14,000*	*154,20*	*2 158,80*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1NP					
	VV		5		5,000			
	VV		2.NP					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		14,000			
21	*M*	*37452040*	*prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka*	*kus*	*28,000*	*118,03*	*3 304,84*	*CS ÚRS 2024 01*
	VV		1.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		2.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		28,000			
	VV		1.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		2.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		28,000			
22	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	28,000	13,02	364,56	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
07 - Neuznatelné položky

KSO: CC-CZ:
Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Libčice nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Arch. Petr Šedivý DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 691 271,10**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 691 271,10	21,00%	985 166,93
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**5 676 438,03**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
07 - Neuznatelné položky

Místo:	Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou	Datum:	11. 10. 2024
Zadavatel:	Město Libčice nad Vltavou	Projektant:	Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**4 691 271,10**
_01 - Hlavní páteřní rozvody	149 673,10
01 - Elektroinstalace - slaboproud	40 100,43
03 - Kabelové trasy, kabely a instalační materiál	131 755,31
04 - Účastnické zásuvky	10 169,87
06 - Uzemnění a pospojování - venkovní část	4 094,82
06.1 - Uzemnění a pospojování - vnitřní	12 862,92
7 - Hromosvod	7 662,99
8 - FVE	122 649,83
D - 02.1	534 134,10
D05 - Krabice,lišty,žlaby,trubky	52 249,35
D1 -	28 272,49
D3- - SYSTÉM SPOLEČNÉ TV	57 252,79
D4- - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM + CCTV	385 499,09
HSV - Práce a dodávky HSV	2 846 630,19
009 - Ostatní prvky	1 894 442,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	581 207,22
G001 - Gastro vybavení	370 980,88
VŘ 001 - Dodávka a montáž dle samonstatného výběrového řízení	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	64 868,56
PSV - Práce a dodávky PSV	204 181,33
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 671,72
734 - Ústřední vytápění - armatury	28 252,11
751 - Vzduchotechnika	164 257,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 971,98
VRN4 - Inženýrská činnost	31 241,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
07 - Neuznatelné položky

Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou
Datum: 11. 10. 2024
Zadavatel: Město Libčice nad Vltavou
Projektant: Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 691 271,10**	
	D	01	Hlavní páteřní rozvody				149 673,10	
1	M	1000287774.1_vv	Nosník pro žlab 100/50, 250/50	kus	140,000	114,52	16 032,80	
2	M	1000287938.1_vv	Prostorová stojna DO 250	kus	140,000	656,22	91 870,80	
3	M	1000287764.2_vv	Spojka žlabu	kus	70,000	38,55	2 698,50	
4	M	1000287764.3_vv	Šroub kotvící do zdi s hmoždinkou M6	kus	420,000	3,54	1 486,80	
	VV		1.NP					
	VV		190		190,000			
	VV		2.NP					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		420,000			
5	M	1000287696.1_vv	Kabelový žlab kovový 100/50 "GZ"	m	60,000	107,61	6 456,60	
	VV		1NP					
	VV		30		30,000			
	VV		2.NP					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		60,000			
6	M	1000287696.1_vv.1	Kabelový žlab kovový 250/50 "GZ"	m	140,000	222,34	31 127,60	
	VV		1.NP					
	VV		65		65,000			
	VV		2.NP					
	VV		75		75,000			
	VV		Součet		140,000			
	D	01	Elektroinstalace - slaboproud				40 100,43	
7	M	1655731.1_vv	Stíněný kabel 2x20AWG + 2x24AWG	m	1 378,000	18,92	26 071,76	
	VV		1.NP+2.NP					
	VV		1378		1 378,000			
	VV		Součet		1 378,000			
8	M	34571066.1	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2325	m	546,000	9,27	5 061,42	
9	M	34571066.2	trubka elektroinstalační tuhá z PVC (ČSN) 2340	m	25,000	24,13	603,25	
10	M	1000287696.1_vv	Kabelový žlab kovový 100/50 "GZ"	m	80,000	104,55	8 364,00	
	D	03	Kabelové trasy, kabely a instalační materiál				131 755,31	
11	M	PKB.722803.1_vv	1CXKHV- S1D1 -O 3x1,5 RE	m	60,000	36,60	2 196,00	
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
12	M	Pol25	Ovládač žaluziový jednopólový (řazení 1/0+1/0 s blokováním), IP20, bezšr. sv.	kus	29,000	245,03	7 105,87	
13	K	Pol26	Montáž řídící jednotky pro ovl žaluzií a rolet	kus	29,000	258,57	7 498,53	
14	M	Pol27	řídicí jednotka žaluzií a rolet	kus	29,000	1 253,58	36 353,82	
15	M	Pol28	POHYBOVE CIDLO Úhel pokrytí: cca 120° (přibližně kuželová charakteristika) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30,	kus	22,000	1 483,18	32 629,96	
	VV		22,000		22,000			
	VV		Součet		22,000			
16	M	Pol29	POHYBOVE CIDLO Úhel pokrytí: cca 120° (přibližně kuželová charakteristika) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30,	kus	4,000	1 596,55	6 386,20	
	VV		4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
17	M	Pol30.2	Čidlo větru, deště ,pro impuls zavírání rolet	kus	1,000	7 830,71	7 830,71	
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	Pol31	Montáž čidlo větru ,deště	kus	1,000	4 573,71	4 573,71	
19	M	Pol32	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami,IP 40 16 A, 250 V AC,2p+pe, POD OMÍTKU Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).	kus	79,000	202,31	15 982,49	
	VV		79,000		79,000			
	VV		Součet		79,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	*M*	*Pol33*	*Zásuvka jednonásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, ,s pře˘pěťovou ochranou, signalizace bílá do parapetního kanálu IP 4016 A, 250V ACUpevnění šrouby.Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).SUVKA jednonásobná 16A/250V, bezšroubová , s clonkami, I*	*kus*	*4,000*	*867,66*	*3 470,64*	
	VV		4,000		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	*M*	*34535560*	*Zásuvka jednonás. víčkem, na povrch, IP44 ,16A/250V, barva bílá*	*kus*	*3,000*	*85,88*	*257,64*	
	VV		3,000		3,000			
	VV		Součet		3,000			
22	*M*	*34535561*	*Zásuvka na povrch, IP44 ,16A/400V*	*kus*	*1,000*	*148,27*	*148,27*	
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	*M*	*34535562*	*Rámeček jednonásobný barva bílá*	*kus*	*159,000*	*22,66*	*3 602,94*	
24	*M*	*34535563*	*Deblokační přepínač polohy 0-1-2, 6A/250V v plastové krabici IP44*	*kus*	*2,000*	*844,24*	*1 688,48*	
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	*M*	*34535564*	*Spínač trojpólový, ,400V/25A,IP65*	*kus*	*1,000*	*703,29*	*703,29*	
	VV		1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	*M*	*34535566*	*ÚSTREDNA VE VYŠŠÍM KRYTÍ PRO SYSTÉMY NOUZOVÉ A POŽÁRNÍ, VYBAVENÁ OSVĚTLENÝM TLACÍTKEM, SE DVĚMA KONTAKTY 1NA+1NC 10 (4) A - 400V~ IP55,BARVA ORANŽOVÁ Tlačítka pro nastavení konfigurace - „rozbít a zmáčknout“. Samolepící piktogramy: „rozbít sklo“ a „stiskn*	*kus*	*2,000*	*663,38*	*1 326,76*	
	VV		2,000		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	04	Účastnické zásuvky				10 169,87	
27	*M*	*37451155.1*	*zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone do venkovního prostředí*	*kus*	*1,000*	*808,07*	*808,07*	
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	742330101.2	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	28,000	334,35	9 361,80	
	VV		1.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		2.NP					
	VV		18		18,000			
	VV		Součet		28,000			
	D	06	Uzemnění a pospojování - venkovní část				4 094,82	
29	*M*	*35713115.1_vv*	*Rozvodnice pod omítku, vybavena přípojnicí pro ochranné pospojování*	*kus*	*2,000*	*1 358,29*	*2 716,58*	
30	*M*	*35442064.1_vv.1*	*drát zemnící pr 10mm FeZN*	*kg*	*32,000*	*43,07*	*1 378,24*	
	D	06.1	Uzemnění a pospojování - vnitřní				12 862,92	
31	*M*	*10.051.889.1_vv*	*Rozvodnice rozbočovací se svorkovnicí 3 x 6 mm², IP66*	*kus*	*14,000*	*918,78*	*12 862,92*	
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
	D	7	Hromosvod				7 662,99	
32	K	35442110	štítek plastový čísla svodů	kus	7,000	71,83	502,81	
33	K	Pol34	Trubka nevodivá,netříštivá pr 29	m	56,000	34,11	1 910,16	
34	K	Pol35	SZ - MONTÁŽ SVORKA ZKUŠEBNÍ	kus	7,000	101,59	711,13	
35	K	Pol36	SS - MONTÁŽ SVORKA SPOJOVACÍ	kus	36,000	93,13	3 352,68	
36	K	Pol37	SK - MONTÁŽ SVORKA KŘÍŽOVÁ	kus	4,000	135,01	540,04	
37	K	Pol38	SO - MONTÁŽ SVORKA OKAPOVÁ	kus	7,000	92,31	646,17	
	D	8	FVE				122 649,83	
38	K	Pol39	FV Panel Maximální jmenovitý výkon (Pmax) [W]: 545 Napětí naprázdno(Voc) M: 49,75 Maximální napětí(Vmp) [V]: 41.80 Zkratový proud(Isc) [A]: Vmp: 1,5 %: 13.86 Maximální výkonový proud(Imp) [A]:: 13.93 Účinnost modulu [%]: 21,1, rozměry 2279x1134x35 mm, hm	ks	4,000	2 313,94	9 255,76	
39	K	Pol40	montáž fve panelu	ks	4,000	745,66	2 982,64	
40	K	Pol41	konstrukce pro panely vč zátěže	ks	4,000	1 551,47	6 205,88	
41	K	Pol42	montáž konstrukce fve panelu	ks	4,000	1 020,73	4 082,92	
42	K	Pol43	Třífázový střídač SOLAX X3-5.0 s funkcí balancování mezi fázemi a možností ostrovního provozu (včetně zapojení a uvedení do provozu) napojení na baterie	ks	1,000	35 358,39	35 358,39	
43	K	Pol44	montáž měniče	ks	1,000	6 344,96	6 344,96	
44	K	Pol45	Solax Eastron 3ph meter, modul pro měření směru toku proudu , Mod bus	ks	1,000	4 217,86	4 217,86	
45	K	Pol46	montáž 3ph meter	ks	1,000	2 139,25	2 139,25	
46	K	Pol47	WIFI modul pro připojení vzdálené správy, včetně připojení	ks	1,000	352,10	352,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	Pol48	montáž wifi modulu	ks	1,000	501,57	501,57	
48	K	Pol49	Optimizér TAP pro FVE panely	ks	4,000	741,69	2 966,76	
49	K	Pol50	montáž optimizéru	ks	4,000	482,89	1 931,56	
50	K	Pol51	ŘJ jednotka pro vypnutí FVE přes total stop TS4-A-O+ CCA řj	ks	1,000	4 101,06	4 101,06	
51	K	Pol52	montáž ŘJ	ks	1,000	4 306,17	4 306,17	
	P		*Poznámka k položce:* *rozvaděč viz část rozvaděče*					
52	K	Pol53	FLEX-SOL 6	m	80,000	27,63	2 210,40	
53	K	Pol54	montáž kabelu sol-6	m	80,000	46,59	3 727,20	
54	K	Pol55	kabel CY6	m	20,000	21,62	432,40	
55	K	Pol56	montáž kabelu cy6	m	20,000	43,38	867,60	
56	K	Pol57	UTP cat 6 venkovní provedení	m	20,000	23,55	471,00	
57	K	Pol58	montáž kabelu utp	m	20,000	23,77	475,40	
58	K	Pol59	Trubka tuhá samozhášivá UV stabilní pr25	m	100,000	56,73	5 673,00	
59	K	Pol60	montáž trubky pr 25	m	100,000	36,45	3 645,00	
60	K	Pol61	ŽLAB 100x50 drátěný žárový zinek vč spojek, nosníků,přepážka	m	15,000	328,67	4 930,05	
61	K	Pol62	montáž žlabu 100x50	m	15,000	213,57	3 203,55	
62	K	Pol63	Zajištění povolení a smlouvy od PDS, včetně prvního paralelního připojení	kpl	1,000	4 344,95	4 344,95	
63	K	Pol64	Zajištění energetického posudku a vyřízení podpory z NZÚ	kpl	1,000	7 922,40	7 922,40	
	D	D	02.1				534 134,10	
64	K	210190402.101_vv	Rozvaděč RH, dle specifikace výkr. č. D.1.4.4-701	kus	1,000	155 103,23	155 103,23	
65	*M*	*Pol118*	*Oceloplechová NÁSTĚNNÁ rozvodnice 9x33, plné dveře ROZMĚRY 806x250x1377 (Š/H/V), 9x33MOD, 3x80A,TNC-S, 400V ,50Hz, Ik=10kA*	*kus*	*2,000*	*0,86*	*1,72*	
66	*M*	*Pol30*	*Vypínač 80A/3*	*kus*	*1,000*	*0,82*	*0,82*	
67	*M*	*35822117.2*	*jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*14,000*	*0,91*	*12,74*	
68	*M*	*Pol37*	*Přepěťová ochrana B+C TNS 275*	*kus*	*1,000*	*0,84*	*0,84*	
69	*M*	*Pol40*	*stykač 2 polový pro spínání LED osvětlení 1P+N.20A.230V-PRO LED OSV*	*kus*	*3,000*	*0,83*	*2,49*	
70	*M*	*Pol119*	*Impulzní relé 16A/230V*	*kus*	*3,000*	*0,86*	*2,58*	
71	*M*	*Pol1*	*Přepínač 1-0-2,6A/230V*	*kus*	*3,000*	*0,85*	*2,55*	
72	*M*	*Pol42*	*Vyhodnocovací jednotka pro ovl žaluzií, větru, deště, centrální stažení*	*kus*	*1,000*	*0,93*	*0,93*	
73	*M*	*Pol43*	*Elektroměr 400V,80A, podružné měření,M-BUS*	*kus*	*1,000*	*0,83*	*0,83*	
74	*M*	*Pol45*	*Svorky do 2,5mm2*	*kus*	*200,000*	*0,90*	*180,00*	
75	K	210190402.102_vv	Rozvaděč RFVE, dle specifikace výkr. č. D.1.4.1-702 Poznámka k položce: Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, zap	kus	1,000	15 956,26	15 956,26	
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, zapojení, pomocných relé, signálek, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Přesná přístrojová náplň záleží na firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace, zámek / energetický klíč. Cena obsahuje instalaci rozváděče na stavbu.*					
76	*M*	*Pol3*	*JISTIČ 80A/3*	*kus*	*1,000*	*3 272,81*	*3 272,81*	
77	*M*	*Pol3.a*	*ROZVADĚČ R-FVE š600x1600x250 OCEP*	*kus*	*1,000*	*13 047,73*	*13 047,73*	
78	*M*	*Pol3.b*	*jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*149,34*	*149,34*	
79	*M*	*Pol3.c*	*jistič 1-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*3,000*	*155,31*	*465,93*	
80	*M*	*Pol3.d*	*jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*2,000*	*130,08*	*260,16*	
81	*M*	*Pol3.e*	*jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*1,000*	*88,74*	*88,74*	
82	*M*	*Pol5*	*Vypínač 80A/3*	*kus*	*3,000*	*1 150,52*	*3 451,56*	
83	*M*	*Pol9*	*pojistkový odpojovač 1 polový vel 00*	*kus*	*2,000*	*65,21*	*130,42*	
84	*M*	*Pol10*	*Pojistky gG 1A*	*kus*	*2,000*	*12,10*	*24,20*	
85	*M*	*Pol11*	*instalační stykač 100A/4 spin kontakty, cívka 230V*	*kus*	*2,000*	*5 764,66*	*11 529,32*	
86	*M*	*Pol12*	*instalační stykač 20A/2 spin kontakty, cívka 230V*	*kus*	*1,000*	*452,31*	*452,31*	
87	*M*	*Pol13*	*měřicí trafa proudu 80A/5A, t.p 0,5s,5VA*	*kus*	*3,000*	*1 611,56*	*4 834,68*	
88	*M*	*Pol14*	*smartmetter 100A/230/400V vč traf*	*kus*	*1,000*	*4 329,69*	*4 329,69*	
89	*M*	*Pol14a*	*Smartmetter 1f*	*kus*	*1,000*	*3 917,17*	*3 917,17*	
90	*M*	*Pol15*	*Monitorovací 3-F relé s nastavitelnou překlápěcí napěťovou úrovní, hlídáním asymetrie Pořadí fází a nastavitelné zpoždění.*	*kus*	*1,000*	*1 278,98*	*1 278,98*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	M	Pol16	programovatený regulátor pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou. Proudový rozsah měření je 3x20A	kus	1,000	5 950,52	5 950,52	
92	M	Pol17	pojistkový odpojovač DC 16A/2 pol	kus	1,000	166,02	166,02	
93	M	Pol18	Pojistka DC 16A	kus	2,000	111,10	222,20	
94	M	Pol19	DC přepěťová ochrana typ 2	kus	2,000	1 859,66	3 719,32	
95	M	Pol20	svorky do 6mm2	kus	10,000	12,07	120,70	
96	K	210190402.103_vv	Rozvaděč RE+přípojková skříň pojistková	kus	1,000	23 770,84	23 770,84	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvaděč dle projektové dokumentace a soupisu vývodů, včetně příslušenství, hlavního vypínače, svodičů přepětí, zapojení, pomocných relé, signálek, všech vnitřních propojů a svorek jedno či vícepatrových. Přesná přístrojová náplň záleží na firemních standartech nabízejícího a bude nabízejícím oceněna souhrnně do ceny rozvaděče podle jeho zvyklostí a technického řešení. Měrná jednotka jeden kompletní kus vybaveného a zapojeného funkčního rozváděče, včetně protokolu o kusovém ověření, prohlášení o shodě, typového štítku, kapsa na dokumentace, zámek / energetický klíč. Cena obsahuje instalaci rozváděče na stavbu.					
97	M	Pol118.1	Typový rozvaděč elektroměrový s přípojkovou skříní , HDO, jistič trojfázový do 80A, 1 sada pojistkových spodků vel. 00, jistič HDO B2/1, řadové svorky, svorka PEN, jistič 80A/3,10kA, dle připojovacích podmínek ČEZ	kus	1,000	15 313,92	15 313,92	
98	M	Pol21	A1- SVÍTIDLO LED PCc Al 5000/840 LED,průmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- M12x1,5 (1.000)	ks	4,000	1 640,25	6 561,00	
	P		Poznámka k položce: Součet 4					
99	M	CIR0002	A2- SVÍTIDLO LED PCc Al 6400/840 LED,průmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- M12x1,5 (1.000)	ks	7,000	1 919,43	13 436,01	
	P		Poznámka k položce: Součet 7					
100	M	CIR003	A3- SVÍTIDLO LED PCc Al 8800/840 LED,průmyslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- M12x1,5 (1.000)	ks	2,000	1 992,23	3 984,46	
	P		Poznámka k položce: součet :2					
101	M	Pol24	B2-'Svítidlo LED,panel,UGR 19 5200/840 kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu, mikropyramidová optika (1.000) ugr19	ks	5,000	3 209,81	16 049,05	
	P		Poznámka k položce: součet: 5					
102	M	CIR005	C1-Svítidlo LED, LED 5670/840 OP LED,stropní přisazené ,IP20	ks	34,000	3 696,46	125 679,64	
	P		Poznámka k položce: součet: 7					
103	M	SL006	D1- Svítidlo LED kruhové ,IP43,4000K,Světelný tok (Svítidlo): 2770 lm	kus	19,000	1 283,00	24 377,00	
	P		Poznámka k položce: součet:19					
104	M	SL006.1	D2- Svítidlo LED kruhové ,IP43,4000K,Světelný tok (Svítidlo): 3750 lm	kus	2,000	1 389,17	2 778,34	
	P		Poznámka k položce: součet:2					
105	M	SL006.2	F- Svítidlo LED nástěnné venkovní, IP65, 18W	kus	7,000	1 093,31	7 653,17	
	P		Poznámka k položce: součet:7					
106	M	SL006.3	N1,SVÍTIDLO LED ,S VLASTNÍM ZDROJEM 1H, POHOTOVOSTNÍ,NÁSTĚNNÉ ,2W,IP40	kus	20,000	1 544,90	30 898,00	
	P		Poznámka k položce: součet:20					
107	M	SL006.4	N2-SVÍTIDLO LED ,S VLASTNÍM ZDROJEM 1H, POHOTOVOSTNÍ,NÁSTĚNNÉ ,2W,IP65	kus	2,000	1 610,76	3 221,52	
	P		Poznámka k položce: součet:2					
108	M	SL006.5	P1- SVÍTIDLO LED ,S VLASTNÍM ZDROJEM 1H, POHOTOVOSTNÍ,NÁSTĚNNÉ ,PIKTOGRAM,IP40,2W	kus	21,000	1 511,16	31 734,36	
	P		Poznámka k položce: součet:21					
	D	D05	Krabice,lišty,žlaby,trubky				52 249,35	
109	M	34571519.1	Krabice pod omítku s víčkem a svorkovnicí , pr68	kus	160,000	53,00	8 480,00	
	VV		160,000		160,000			
	VV		Součet		160,000			
110	M	1186673	KRABICE 95X95X50 TM. SEDA IP54 ,BEZHALOGENOVÁ vč svorek	kus	30,000	146,98	4 409,40	
	VV		30,000		30,000			
	VV		Součet		30,000			
111	M	345713850	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korudovaná 110mm HDPE	m	35,000	51,71	1 809,85	
	VV		35,000		35,000			
	VV		Součet		35,000			
112	M	345713851	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korudovaná 52/63mm HDPE,bezhalogenová	m	25,000	31,32	783,00	
	VV		25,000		25,000			
	VV		Součet		25,000			
113	M	345713852	Trubka elektroinstalační bezhalogenová ohebná D32, střední mech odolnost	m	120,000	24,58	2 949,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		120,000		120,000			
	VV		Součet		120,000			
114	*M*	*345713852.1*	*Trubka elektroinstalační bezhalogenová ohebná D22,1/25, střední mech odolnost*	*m*	*2 250,000*	*15,03*	*33 817,50*	
	D	D1					28 272,49	
115	*M*	*42914002.1_vv*	*jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 3 ventilátory do stropu nebo podlahy vč. termostatu*	*kus*	*1,000*	*2 764,82*	*2 764,82*	
116	*M*	*1769617.2_vv*	*Napájecí panel PDU 16A, 8 zásuvek, měřené na PDU, spínané IP,přepěťová ochrana tr 3*	*kus*	*1,000*	*788,24*	*788,24*	
117	*M*	*35759005.1_vv*	*vana optická neosazená výsuvná 1U vč. kazet pro 48 svárů 24xLC duplex*	*kus*	*1,000*	*2 061,46*	*2 061,46*	
118	K	220300703.2_vv	Ukončení stíněného kabelu na svorkovnici do 25 P 0,5	kus	1,000	129,96	129,96	
119	K	742124013.2	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna	kus	12,000	471,93	5 663,16	
120	*M*	*37459130.2*	*pigtail optický LC OS 9/125 délka 1m*	*kus*	*12,000*	*56,27*	*675,24*	
121	K	742330022.1	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	300,94	300,94	
122	K	742330023.2	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	2,000	276,71	553,42	
123	*M*	*37451145.2*	*panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"*	*kus*	*3,000*	*181,58*	*544,74*	
124	K	742330024.2	Montáž patch panelu 24 portů	kus	2,000	3 512,08	7 024,16	
125	*M*	*37451125.2*	*patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP*	*kus*	*2,000*	*1 084,51*	*2 169,02*	
126	*M*	*37452040.2*	*prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka*	*kus*	*28,000*	*140,18*	*3 925,04*	
127	K	742330029.1.2	Montáž konektoru SM, MM	kus	6,000	28,35	170,10	
128	*M*	*37459065.2*	*adaptér optický LC OS modrý duplex*	*kus*	*6,000*	*80,02*	*480,12*	
129	K	742330031.1.2	Teplem smrštitelná ochrana svaru	kus	12,000	15,04	180,48	
130	*M*	*34343001.2*	*ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x60mm*	*kus*	*12,000*	*18,33*	*219,96*	
131	K	742330036.2	Montáž optické vany - sestavení	kus	1,000	354,17	354,17	
132	K	742330052.2	Popis portů patchpanelu	kus	2,000	133,73	267,46	
	D	D3-	SYSTÉM SPOLEČNÉ TV				57 252,79	
133	*M*	*001R*	*Zapuštěný rozvaděč z ocelového plechu natřeného bílou práškovou barvou, IP30, dveře se zámkem, montážní deska, rozměr 700x1200x160 mm*	*kus*	*1,000*	*4 772,11*	*4 772,11*	
134	*M*	*Pol106*	*Montážní deska 450X70X 13mm*	*kus*	*3,000*	*307,21*	*921,63*	
135	*M*	*345R08*	*Zásuvka jednonás. víčkem, na povrch, IP44 ,16A/250V, barva bílá*	*kus*	*1,000*	*80,90*	*80,90*	
136	*M*	*37451121*	*Zásuvka TV+R bílá*	*kus*	*2,000*	*263,45*	*526,90*	
137	*M*	*012R*	*Rámeček zásuvky TV+R*	*kus*	*2,000*	*24,54*	*49,08*	
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
138	*M*	*01STA*	*Anténa FM 1 DIPOL*	*kus*	*1,000*	*586,12*	*586,12*	
139	*M*	*02STA*	*Anténa DAP+*	*kus*	*1,000*	*1 135,13*	*1 135,13*	
140	*M*	*Pol107*	*Anténa DVB-T , DVB-T2, UHF venkovní*	*kus*	*1,000*	*1 126,61*	*1 126,61*	
141	*M*	*Pol108*	*Anténní stožár 2m 48mm, žárový zinek*	*kus*	*1,000*	*632,38*	*632,38*	
142	*M*	*03STA*	*Sluč. 3 vstupy, FM - BIII - UHF, UHF průchozí pro napájení*	*ks*	*1,000*	*261,68*	*261,68*	
143	*M*	*532740*	*Programovatelný zesilovač, DVB-T2 ,LTE800,UHF/VHF*	*KS*	*1,000*	*6 160,46*	*6 160,46*	
144	*M*	*04STA*	*Přepěťová ochrana pro koax. Vedení první stupeň 2,5kA/10kA*	*KS*	*3,000*	*1 957,53*	*5 872,59*	
145	*M*	*05STA*	*Přepěťová ochrana pro koax. Vedení 2. stupeň 1,5kA*	*KS*	*3,000*	*443,82*	*1 331,46*	
146	*M*	*06STA*	*Rozbočovač širokopásmový 1/4 signálu pro pozemní příjem 5-1000Mhz, počet výstupů 4, konektrory F,tlumení stíněním*	*KS*	*1,000*	*750,27*	*750,27*	
147	*M*	*34571519.1*	*Krabice pod omítku s víčkem a svorkovnicí , pr68*	*kus*	*2,000*	*57,00*	*114,00*	
148	*M*	*08STA*	*Trubka ohebná dvouplášťová 40 šedá 25M, PVC, 450N*	*m*	*45,000*	*56,40*	*2 538,00*	
149	K	013R	Měření útlumu na koncové zásuvce a vystavení protokolu	ks	2,000	2 331,66	4 663,32	
150	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítkou vč zasekání	m	76,000	238,47	18 123,72	
151	*M*	*010STA*	*Kabel koax 75ohm kh21d*	*m*	*76,000*	*15,65*	*1 189,40*	
	VV		1.NP					
	VV		40		40,000			
	VV		2.NP					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		76,000			
152	*M*	*011STA*	*Kabel koax 75ohm do 22AWG venkocního prostředí*	*m*	*140,000*	*17,49*	*2 448,60*	
153	*M*	*012STA*	*F-konektor*	*ks*	*10,000*	*18,24*	*182,40*	
154	K	742110003.2	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uloženýchbolně na příchytky	m	45,000	46,59	2 096,55	
155	*M*	*09STA*	*Trubka ohebná 25 šedá 50M, PVC, 450N*	*m*	*76,000*	*22,23*	*1 689,48*	
	VV		1.NP					
	VV		40		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		76,000			
	D	D4-	PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM + CCTV				385 499,09	
156	*M*	*1648438*	*KABEL JYTY 2x1*	*m*	*60,000*	*9,42*	*565,20*	
157	*M*	*1648438.1*	*KABEL JYTY 4x1*	*m*	*170,000*	*15,98*	*2 716,60*	
158	*M*	*Pol94*	*kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a*	*m*	*170,000*	*16,90*	*2 873,00*	
	VV		1.NP					
	VV		110		110,000			
	VV		1.NP					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		170,000			
159	K	742110003.1	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených bolně na příchytky	m	400,000	51,82	20 728,00	
	VV		1.NP+2.np					
	VV		60+170+170		400,000			
	VV		Součet		400,000			
160	*M*	*09STA*	*Trubka ohebná 25 šedá 50M, PVC, 450N*	*m*	*400,000*	*19,72*	*7 888,00*	
	VV		1.NP+2.np					
	VV		60+170+170		400,000			
	VV		Součet		400,000			
161	*M*	*01DT*	*Elektromechanický zámek hluboký, komplet vč kabeláže, komplet, obousměrná střelka,samozamykací,jištění zamykání zámku, napájení 12-24V,Certifikace Nbú bezpečnostní třída 3,ČSN EN 1627,ČSN EN179,ČSN EN1125,ČSN EN 1634-1, 0 fail secure, bezpečnostní kování*	*ks*	*6,000*	*14 353,84*	*86 123,04*	
162	*M*	*02DT*	*Zálohované zdroje pro napájení zámkl 12-24V/1A 1,2Ah - Záložní impulzní napájecí zdroj s trafem*	*ks*	*4,000*	*1 946,55*	*7 786,20*	
163	*M*	*02DT.1*	*Zálohované zdroje pro napájení zámkl 12-24V/2A 3A-B, 13,8V/3A/7Ah - Záložní impulzní napájecí zdroj s trafem*	*ks*	*1,000*	*2 655,65*	*2 655,65*	
164	*M*	*01DT.1*	*Venkovní tablo videotelefonu , IP technologie ,kameraHD s přísvitem,čtečka karet, antivandal, Iprelé 1vstup, 1 výstup,Poe,6 tlačítko,Bluethoot a RFID 13.56MHz+125Hz+NFC,infopanel podsvícený,reproduktor vč, krabice do zdi+rám dozdi*	*ks*	*2,000*	*41 528,54*	*83 057,08*	
165	*M*	*01DT.1.1*	*čtečka karet, , Iprelé 1vstup, 1 výstup,Poe,Bluethoot a RFID 13.56MHz+125Hz+NFC*	*ks*	*4,000*	*30 487,24*	*121 948,96*	
166	*M*	*06DT*	*Vnitřní odpívídací jednotka videotelefonu, vysokokapacitní displej 19:9, IP technologie , POE, zabudovaný mikrofon*	*ks*	*4,000*	*11 483,51*	*45 934,04*	
	VV		1.nP					
	VV		2		2,000			
	VV		2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
167	*M*	*08DT*	*Odchodové tlačítko s popisem funkce*	*ks*	*4,000*	*616,18*	*2 464,72*	
168	K	Pol66	Montáž tlačítka	ks	4,000	189,65	758,60	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 846 630,19	
	D	009	Ostatní prvky				1 894 442,09	
169	K	001.1	Sprchové dveře, provedení do niky, bezpečnostní mléčné sklo, nerezové kování	kus	1,000	12 436,00	12 436,00	
170	K	001.10	Venkovní ocelové točité únikové schodiště, vřeteno tlustostěnná trubka, stupnice z pororoštu, zábradlí v.1m z ocelové pásoviny, ocelové madlo ve dvou úrovních. Konstrukce žárově zinkovaná	kus	1,000	681 345,37	681 345,37	
171	K	001.11	Ochranná konstrukce tepelného čerpadla. Ocelová rámová konstrukce z uzavřených profilů, dvoukřídlé dveře se zámkem, výplň typu Tahokov. Konstrukce žárově zinkovaná.	kus	1,000	61 472,36	61 472,36	
172	K	001.12	Typový střešní držák antén, pr.48mm s montáží na krov včetně průchodek krytinou pro konstrukci i kabeláž. Konstrukce žárově zinkovaná.	kus	1,000	3 275,77	3 275,77	
173	K	001.13	Přechodová podlahová lišta v místě změny nášlapných vrstev, zapuštěná, provedení br. nerez	m	9,600	1 066,36	10 237,06	
174	K	001.14	Nerezový lankový trelážní systém kotvený na fasádu s KZS	m2	33,000	904,38	29 844,54	
175	K	001.15	Venkovní zábradlí chodníku - městský mobiliář.	m	14,000	7 492,04	104 888,56	
176	K	001.16	Přístřešek pro umístění kontejnerů na odpad. Velikost pro 3x kontejneru 1100l. Žárově zinkovaná konstrukce, boční kryt tahokov, zastřešení profilovaný plech.	kus	1,000	170 477,60	170 477,60	
177	K	001.17	Oplocení pozemku hřiště pro dětskou skupinu. Svařované 3D panely vč. sloupků a doplňků, sloupky do patek. Pole 2,5x1,73m, podhrabové desky 2,45x0,2m.	m	55,000	8 992,99	494 614,45	
178	K	001.18	Vrata do oplocení pozemku hřiště pro dětskou skupinu. Dvoukřídlé asymetrické provedení, vrátka průchozí š. 0,9m, druhá část s uzamykatelnou zástrčí. Kování klika/klika, zámek vložkový. Sloupky součástí vrat, konstrukce z JA profilů s plotovou výplní.	kus	1,000	74 021,03	74 021,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
179	K	001.2	Sestava 2ks průhozových dopisních schránek	kus	1,000	2 925,42	2 925,42	
180	K	001.3	Samostatná nerezová písmena kotvená do fasády, výška cca 300mm, počet cca 13	kus	13,000	2 186,13	28 419,69	
181	K	001.4	Typový paraván mezi WC mísy v soc.zázemí dětí, kotvení do podlahy a stěny	kus	8,000	1 507,75	12 062,00	
182	K	001.5	Ventilační fasádní protidešťová žaluzie k odvětrání výtahové šachty včetně sítě proti hmyzu	kus	1,000	3 893,44	3 893,44	
183	K	001.6	Akustický kryt Tepelného čerpadla	kus	1,000	18 074,67	18 074,67	
184	K	001.7	Akustický kryt splitové jednotky chlazení	kus	1,000	16 147,24	16 147,24	
185	K	001.8	Základní zádržný systém pro zajištění údržby FV panelů pro šikmou střechu, přístup plošinou. Kotevní oka ke konstrukci krovu, lanové provedení	kus	1,000	61 076,97	61 076,97	
186	K	001.9	Typový sanitární kontejner pro hřiště dětské skupiny, velikost 10´, s přívodem vody, elektřiny a integrovanou jímkou na odpadní vodu. 2x WC a umyvadlo s pitnou vodou.	kus	1,000	109 229,92	109 229,92	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				581 207,22	
187	K	900R001	Dodávka a montáž výtahu včetně technologie - kompletní provedení zcela dle PD	kus	1,000	581 207,22	581 207,22	
	D	G001	Gastro vybavení				370 980,88	
188	K	Pol67	Chladící profi skříň s možností vkládání přepravek a GN 730/730/1640	kus	2,000	22 065,37	44 130,74	
189	K	Pol68	Chladící profi skříň na zbytky jídel s možností vkládání přepravek a boxů 730/730/1640	kus	1,000	22 977,16	22 977,16	
190	K	Pol69	Kombinovaná výlevka s umyvadlem na ruce, baterie pro výlevku a bezdotyková baterie pro umyvadlo 500/700/900	kus	2,000	23 491,70	46 983,40	
191	K	Pol70	Teplá výdejní vana pro gastroporty - 3x zóna ovládání 1200/600/900	kus	2,000	31 654,16	63 308,32	
192	K	Pol71	Myčka profi na nádobí s košem 500x500, vestavný dávkovač mycího a oplachového prostředku, nerezové kombinované rameno 585/610/815	kus	2,000	38 295,43	76 590,86	
193	K	Pol72	Nerezový dřez 400/400 zabudovaný, bezdotyková baterie 400/400	kus	2,000	17 671,67	35 343,34	
194	K	Pol73	Mikrovlná trouba profi, mechanické ovládání, objem 26l, nástěnná police s nosností 40kg	kus	2,000	8 412,10	16 824,20	
195	K	Pol74	Varná konvice nerezová, objem 1,7l	kus	2,000	840,44	1 680,88	
196	K	Pol75	Regál s policemi na termoporty, provedení nerez 700/700/1800	kus	2,000	9 496,60	18 993,20	
197	K	Pol76	Servírovací nerez vozík s dvěma policemi, 4x kolečko, 2x brzda 800/500/900	kus	2,000	6 665,92	13 331,84	
198	K	Pol77	Nerezový nábytek s šuplíky a policemi na nádobí dle stavební dispozice	kus	2,000	15 408,47	30 816,94	
	D	VŘ 001	Dodávka a montáž dle samonstatného výběrového řízení				0,00	
199	K	001	Dodávka a montáž interiérového vybavení	soubor	1,000	0,00	0,00	
200	K	002	Sadové úpravy a herní prvky	soubor	1,000	0,00	0,00	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				64 868,56	
201	*M*	*1655731.2*	*ústředna EZS s komunikátorem LAN, drátová sběrnicová,až 120 bezdrátových a až 230 sběrnicových periferií až 600 uživatelů až 15 sekcí až 128 programovatelných výstupů PG 64 vzájemně nezávislých kalendářních akcí 50 uživatelských SMS reportů 15 uživatelský*	*1*	*1,000*	*12 621,90*	*12 621,90*	
202	*M*	*1655731.3*	*13V6A18Ah -zálohovaný zdroj v PO boxu*	*1*	*1,000*	*1 343,95*	*1 343,95*	
203	*M*	*1655732*	*komunikátor GSM*	*1*	*1,000*	*3 718,44*	*3 718,44*	
204	*M*	*1655733*	*sběrnicový modul připojení magnetických detektorů*	*ks*	*5,000*	*1 153,36*	*5 766,80*	
205	*M*	*1655734*	*Sběrnicová klávesnice s displejem, klávesnicí a RFID*	*ks*	*3,000*	*1 366,18*	*4 098,54*	
206	*M*	*1655735*	*Sběrnicová siréna vnitřní*	*ks*	*5,000*	*511,21*	*2 556,05*	
207	*M*	*1655736*	*Kombinovaný detektor kouře a teplot autonomní*	*ks*	*9,000*	*847,80*	*7 630,20*	
208	*M*	*1655737*	*Sběrnicový PIR detektor pohybu*	*ks*	*28,000*	*783,47*	*21 937,16*	
209	*M*	*1655738*	*Magnetický detektor do dveří drátový*	*ks*	*36,000*	*144,32*	*5 195,52*	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				204 181,33	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				11 671,72	
210	K	722R001	UV lampa DN 25, 28500 l/hod, 230V	kus	1,000	11 671,72	11 671,72	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				28 252,11	
211	K	734R001	Trojcestný přepínací ventil DN 25 - 230V	kus	1,000	3 251,85	3 251,85	
212	K	734R002	Termomanometr	kus	6,000	3 146,86	18 881,16	
213	K	734R003	Manometr včetně uzavíracího kohoutu	kus	1,000	1 607,84	1 607,84	
214	K	734R004	Pásky ,spojky	kus	1,000	1 104,76	1 104,76	
215	K	734R005	Fitinky, tvarovky přechody	kg	15,000	227,10	3 406,50	
	D	751	Vzduchotechnika				164 257,50	
216	K	751111011.R01	Tlumič hluku 400x250 - 1000	kus	1,000	2 014,46	2 014,46	
217	K	751111011.R02	Tlumič hluku d400/900	kus	4,000	5 308,21	21 232,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
218	K	751111011.R03	Požární klapka ruční d400.01	kus	4,000	6 324,09	25 296,36	
219	K	751111011.R04	Digestoř s osvětlením a s tukovým filtrem	kus	2,000	45 587,00	91 174,00	
220	K	751111011.R05	Výustka do kruhového potrubí 225x75 R1	kus	2,000	634,60	1 269,20	
221	K	751111011.R06	Rozvaděč DX kitu Master	kus	1,000	23 270,64	23 270,64	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 971,98	
222	K	013254000.1_vv	Dílenská dokumentace - silové rozváděče	kus	1,000	7 971,98	7 971,98	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				31 241,95	
223	K	042903000.1_vv	Ostatní odborná stanoviska pro vyhrazená tech. zařízení	kus	1,000	31 241,95	31 241,95	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou Datum: 11. 10. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Libčice nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Arch. Petr Šedivý DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**586 800,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	586 800,00	21,00%	123 228,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**710 028,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Uchazeč**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou	Datum:	11. 10. 2024
Zadavatel:	Město Libčice nad Vltavou	Projektant:	Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**586 800,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	134 673,91
VRN3 - Zařízení staveniště	114 130,44
VRN6 - Územní vlivy	11 413,04
VRN7 - Provozní vlivy	9 130,43
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	46 734,78
VRN2 - Příprava staveniště	27 391,30
VRN4 - Inženýrská činnost	374 347,85
VRN9 - Ostatní náklady	3 652,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt pro dětskou skupinu Libčice nad Vltavou – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu
Objekt:
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou
Datum: 11. 10. 2024
Zadavatel: Město Libčice nad Vltavou
Projektant: Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**586 800,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				134 673,91	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				114 130,44	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	…	1,000	114 130,44	114 130,44	CS ÚRS 2024 02
	D	VRN6	Územní vlivy				11 413,04	
2	K	060001000	Územní vlivy	…	1,000	11 413,04	11 413,04	CS ÚRS 2024 02
	D	VRN7	Provozní vlivy				9 130,43	
3	K	070001000	Provozní vlivy	…	1,000	9 130,43	9 130,43	CS ÚRS 2024 02
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				46 734,78	
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	46 734,78	46 734,78	CS ÚRS 2024 02
	D	VRN2	Příprava staveniště				27 391,30	
5	K	020001000	Příprava staveniště	kus	1,000	27 391,30	27 391,30	CS ÚRS 2024 02
	P		*Poznámka k položce:* *Poznámka k položce: Položka zahrnuje úklid pozemku před výstavbou, posekání parcely a vytrhání stávajícího porostu.*					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				374 347,85	
6	K	044002000	Revize	kus	1,000	54 782,61	54 782,61	CS ÚRS 2024 02
7	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	114 130,44	114 130,44	CS ÚRS 2024 02
8	K	045303000	Koordinační činnost	kus	1,000	205 434,80	205 434,80	CS ÚRS 2024 02
	D	VRN9	Ostatní náklady				3 652,16	
9	K	092203000	Náklady na zaškolení	hod	16,000	228,26	3 652,16	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BYDLENÍ POD LIPAMI – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu

Objekt:

08 - Neuznatelné položky - doplnění

KSO: CC-CZ:

Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou Datum: 26.11.2024

Zadavatel: IČ:

Město Libčice nad Vltavou DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Arch. Petr Šedivý DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**290 706,36**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	251 147,84	21,00%	52 741,05
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**343 447,41**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Ing. Petra Pelešková

Digitálně podepsal Ing. Petra Pelešková
Datum: 2025.01.29 16:00:18 +01'00'

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Monika Šebková

Digitálně podepsal Monika Šebková
Datum: 2024.12.04 09:37:45 +01'00'

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BYDLENÍ POD LIPAMI – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu

Objekt:

08 - Neuznatelné položky - doplnění

Místo:	Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou	Datum:	26.11.2024
Zadavatel:	Město Libčice nad Vltavou	Projektant:	Ing. Arch. Petr Šedivý
Uchazeč:		Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**290 706,36**
PSV - Práce a dodávky PSV	290 706,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BYDLENÍ POD LIPAMI – 1.etapa, SO13 – objekt pro dětskou skupinu

Objekt:

08 - Neuznatelné položky - doplnění

Místo: Letecké náměstí, 252 66 Libčice nad Vltavou

Datum: 26.11.2024

Zadavatel: Město Libčice nad Vltavou

Projektant: Ing. Arch. Petr Šedivý

Uchazeč:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**290 706,36**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				290 706,36	
	D							
224	K	751111011.R07	Výustka do kruhového potrubí 225x75 R2	kus	3,000	543,56	1 630,68	
225	K	751111011.R08	Výustka do kruhového potrubí 325x75 R2	kus	16,000	602,91	9 646,56	
226	K	751111011.R09	Výustka do kruhového potrubí 425x75 R2	kus	4,000	801,82	3 207,28	
227	M	751111011.R10	*jednotka klimatizační venkovní, jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek, o výkonu chlazení 10kW, vytápění 11 kW, hlučnost 49-50 dB(A)*	kus	1,000	48 697,74	48 697,74	
228	K	Pol. 101	Zemní nádrž objemu 10000 l z PE na dešťovou vodu, samonosná pro pojízdné zatížení do 2,2t	kus	1,000	63 448,19	63 448,19	
229	M	Pol. 102	*odlučovač tuků plastový průtok 1 l/s poklopy do 3,5t*	kus	1,000	93 112,27	93 112,27	
230	K	Pol. 103	Ochranná nerezová lišta rohu obkladu, délka 900mm, pol Z08	kus	10,000	667,00	6 670,00	
231	K	Pol. 104	Táhlo dle specifikace, příloha D1.2b-10, délka 3430mm	kus	1,000	6 741,05	6 741,05	
232	K	Pol. 105	Táhlo dle specifikace, příloha D1.2b-10, délka 6170 mm	kus	1,000	12 295,43	12 295,43	
233	K	Pol. 106	Táhlo dle specifikace, příloha D1.2b-10, délka 6470 mm	kus	2,000	13 447,37	26 894,74	
234	K	Pol. 107	Táhlo dle specifikace, příloha D1.2b-10, délka 6930 mm	kus	1,000	15 164,51	15 164,51	
235	K	Pol. 108	Táhlo dle specifikace, příloha D1.2b-10, délka 7890 mm	kus	1,000	16 781,09	16 781,09	
236	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,000	4 756,12	4 756,12	
237	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	3 197,91	3 197,91	

Příloha SoD č. 3 – Vybrané informace pravidel Národního plánu obnovy, pro budování kapacit dětských skupin, Výzva č. 31 22 045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Pravidla Národního plánu obnovy, pro budování kapacit dětských skupin, Výzva č. 31 22 045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů jsou závazná pro Dodavatele, a Dodavatel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem při plnění těchto pravidel.

Tato příloha nenahrazuje Pravidla Národního plánu obnovy, pro budování kapacit dětských skupin, Výzva č. 31 22 045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, pouze upozorňuje dodavatele na některé vybrané skutečnosti:

- název projektu: "Výstavba objektu pro dětské skupiny na Leteckém náměstí"
- registrační číslo: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0010937
- "*Každá faktura musí být označena registračním číslem a názvem projektu, který Objednatel sdělí Zhotoviteli"*
- k faktuře musí zhotovitel dodat i výstup ze softwaru pro rozpočtování: "*Zhotovitel je povinen na konci realizace projektu předložit položkový rozpočet stavby z uzavřené smlouvy, včetně všech změnových listů a dodatků, ve formátu xls, pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování*."
- dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu **10 let od ukončení realizace projektu**. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
- dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- příručka pro publicitu uvádí: "*Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu.*"

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Libčicích nad Vltavou dne (dle elektronického podpisu) V Praze dne (dle elektronického podpisu)

Ing. Petra Pelešková
Digitálně podepsal Ing. Petra Pelešková
Datum: 2025.01.29 18:44:23 +01'00'

Monika Šebková
Digitálně podepsal Monika Šebková
Datum: 2025.01.30 08:26:12 +01'00'

Město Libčice nad Vltavou
……..

……
……..

Financováno Evropskou unií NextGenerationEU

Národní plán obnovy

MPSV

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 19

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ/PODMÍNEK DNSH

Tento dokument se může měnit v závislosti na aktuálních požadavcích Evropské komise a MPO-DU.

VYDÁNÍ 2.0

PLATNOST OD 10.10.2023

Revize č.	Kapitola	Strana	Předmět revize	Zdůvodnění revize	Datum platnosti revize
1	-	-	Vložení verze 2.0 POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ/PODMÍNEK DNSH	Z důvodu aktualizace požadavků je nahrána nová verze dokumentu.	27.9. 2023

Nařízení (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021 o Nástroji pro oživení a odolnost, dle kterého ČR zpracovala Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), stanoví, že žádné opatření zahrnuté do NPO by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů, tzv. zásada „do no significant harm“ (dále jen „DNSH“) neboli „významně nepoškozovat“.

Dle čl. 17 odst. 2 Nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně Nařízení (EU) 2019/2088 příjemce popíše, jakým způsobem dochází k dodržování zásady "významně nepoškozovat", tzn. nedochází k porušení ani jednoho z environmentálních cílů.

Příjemce uvede vyjádření ke všem 6 enviromentálním cílům, včetně zdůvodnění toho, jaký je dopad projektu na jednotlivé níže zmíněné cíle. Žadatel při vyjádření k jednotlivým enviromentálním cílům vychází z přílohy č. 18 Obecných pravidel Metodický pokyn pro uplatňování zásady DNSH „významně nepoškozovat“ pro národní plán obnovy 2021-2026 a dále z údajů, které příjemce vyplnil při podání žádosti o podporu v Kontrolním protokol k zásadě DNSH pro všechny žadatele a příjemce VK NPO 3.3.

a) <u>Zmírňování změny klimatu</u>

Činnost významně poškozuje zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným emisím skleníkových plynů.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují enviromentální cíl Zmírňování změny klimatu.

Zdůvodnění:

b) <u>Přizpůsobení se změně klimatu</u>

Činnost významně poškozuje přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva. K významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může dojít buď 1) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo 2) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika v jiné oblasti.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Přizpůsobení se změně klimatu. Investice provedené v rámci tohoto projektu respektují Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR[1], případně regionální/místní strategii adaptace na změnu klimatu v místě provádění projektu.

[1] https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

Zdůvodnění:

c) <u>Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů</u>

Činnost významně poškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, pokud poškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod.

Příjemce dotace na vyžádání předkládá souhrnné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Toto stanovisko hodnotí dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dopady na několik kategorií životního prostředí. V případě, že projekt naplňuje ještě hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., je provedeno tzv. zjišťovací řízení EIA nebo přímo proces EIA, kde je hodnocen i vliv na podzemní a povrchové vody. Nakládání s vodou následně řeší Vodní zákon č. 254/2001 Sb., případně zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Oblast řešení odvádění infekčních vod se odkazuje na zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Pořizované vybavení využívající vodu musí mít optimalizovanou spotřebu vody, dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label.[2]

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů.

Zdůvodnění:

d) <u>Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace</u>

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace.

V souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady byl omezen vznik odpadu během výstavby, zohlednili jsme nejlepší dostupné techniky, aby došlo k opětovnému

[2] Tuto skutečnost žadatel doloží, např. odkazem na certifikát či technický list produktu.

použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

U všech investic do infrastruktury bylo při provádění stavebních prací zajištěno, aby bylo alespoň 70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů:

Žadatel potvrzuje, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů, a doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

Zdůvodnění + doložení následující dokumentace

a) odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci
b) doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady
c) doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný
d) v případě, že v průběhu realizace projektu nevznikl žádný odpad, dokládá příjemce tuto skutečnost čestným prohlášením v níže uvedené kolonce
e) doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.[3]

f) <u>Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy</u>

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy.

Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb. a níže specifikuji ty, které jsme během výstavby evidovali. Během výstavby (realizace projektu) byla přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.

Zdůvodnění:

[3] Tuto skutečnost dále dokládá přiložením zmíněných certifikátů.

Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek:

Seznam znečišťujících látek:

g) <u>Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů</u>

Činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, pokud ve významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie.

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Dále žadatel uvede další navržená opatření, která mohou vyplývat z povinných příloh, které jsou přiloženy k samotné žádosti o podporu, např. z protokolu vypracovaného podle **Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů**.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Zdůvodnění + Pokud bylo provedeno, doloží příjemce výsledek posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), případně výsledek posouzení dle §45i zákona 114/1992 Sb. pro projekty v blízkosti oblastí Natura 2000:

Identifikační číslo projektu	
Název projektu	
Příjemce dotace	
Podpis statutárního zástupce příjemce nebo osoby pověřené plnou mocí	