

Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Město Libčice nad Vltavou

se sídlem náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou
IČO: 00241407

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Bartošem, MBA

zastoupený ve věcech technických: Jaroslav Čermák, odbor správy majetku

objednatel

a

Firma Miloš Brejcha

se sídlem K Těšině 50, 252 65 Tursko

zastoupený ve věcech smluvních i technických : Miloš Brejcha

IČO: 66861918, DIČ: CZ500802278

zhotovitel

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel prohlašuje, že je obcí s nikterak neomezenou způsobilostí k právům a povinnostem, jakož i neomezenou způsobilostí k právnímu jednání.
2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem zhotovení díla zhotovitelem pro objednatele. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují skutečnost, že smlouva byla uzavřena a je financována z veřejných prostředků, přičemž tyto skutečnosti ovlivňují jednak možnosti změny předmětu smlouvy, výkladu předmětu smlouvy, jakož i povinnost součinnosti zhotovitele při následných kontrolách ze strany orgánů veřejné moci.

II.

Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení díla s názvem „Oprava komunikace Saharská, včetně odvodnění v Libčicích nad Vltavou (dále označované jen jako „dílo“) dle nabídky zhotovitele ze dne 16.11.2021, která je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
2. Kdykoliv v průběhu provádění díla může objednatel jednostranně změnit rozsah prováděného díla, a to jak jeho zúžením (méněpráce) či rozšířením (vícepráce).

III.

Místo provádění díla

1. Dílo bude prováděno na pozemku parc. č. 519/1, 394/14 v katastrálním území Chýnov město Libčice nad Vltavou (dále jen „místo provádění díla“).
2. Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemků, na nichž má být dílo provedeno.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si místo provádění díla prohlédl, prostudoval potřebnou dokumentaci a neshledal žádných překážek pro provádění díla, jakož že se i seznámil se stavem inženýrských sítí na pozemcích a pod nimi či v přilehlých budovách.

IV.

Termín provádění díla

1. Dílo bude prováděno v následujících pro zhotovitele závazných termínech:
 - a) převzetí stanoviště: do 19.8.2022
 - b) zahájení provádění díla: do 29.8.2022
 - c) předání dokončeného díla: do 19.9.2022
2. Na základě písemného pokynu objednatele provedeného např. i zápisem do stavebního deníku je zhotovitel povinen přerušit provádění díla, přičemž o dobu přerušení provádění díla, ke kterému došlo na žádost objednatele bez zavinění zhotovitele, se o stejnou dobu prodlužují výše uvedené termíny provádění díla.
3. V případě, že objednatel bude požadovat provedení víceprací, prodlužuje se termín pro předání dokončeného díla pouze v případě, že rozsah víceprací činí více nežli 10% z celkové ceny díla včetně DPH a pouze v případě, že zároveň bude změna termínu pro předání dokončeného díla (jeho prodloužení) sjednána písemným dodatkem k této smlouvě.

V.

Cena díla

1. Cena díla je sjednána jako pevná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady na provedení díla. Zhotovitel jako profesionál v daném oboru si je vědom obvyklých rizik a případných vícenákladů spojených s prováděním díla a tudíž veškerá rizika a případné vícenáklady do ceny díla již zakalkuloval
2. Cena díla činí **1.119 028,40,- Kč**, včetně příslušné sazby DPH. Objednatel a zhotovitel se dohodli na poskytnutí zálohy na materiál ve výši 500.000 Kč.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že cena uvedená výše je neměnná, a to s výjimkou ustanovení výslovně uvedených v této smlouvě, a s ohledem na tuto skutečnost zhotovitel na sebe přebírá riziko změny okolností.
4. Cena díla může být zvýšena pouze v případě, že objednatel bude požadovat provedení víceprací a ohledně rozsahu víceprací a jejich ocenění bude smluvními stranami uzavřen písemný dodatek.
5. V případě, že objednatel bude požadovat omezení rozsahu prováděného díla (méněpráce), bude cena méněprací odečtena od celkové ceny díla. Cena méněprací bude určena podle cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí nabídky, a nebude-li tento k dispozici a mezi smluvními stranami nedojde k dohodě, určí cenu méněprací osoba, která zpracovala projektovou dokumentaci, popř. znalec.

VI.

Platební podmínky

1. Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat jednorázově fakturou – daňovým dokladem po provedení díla, tzn. po dokončení a předání díla objednateli.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Úhrada ceny díla bude provedena jednorázově po provedení díla dle této smlouvy bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele. Zálohové platby nebudou poskytovány.
4. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“).
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
6. Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

VII.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen dílo provádět v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a dalšími podklady, právními předpisy, ČSN a EN.
2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat zejména veškeré bezpečností, protipožární, hygienické a ekologické právní předpisy, jakož i pokyny objednatele a příslušných správních orgánů.
3. V případě zjištění vadného provádění díla zhotovitelem je objednatel oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to až do doby nežli zhotovitel zajistí zjednání nápravy. Zjednáním nápravy se přitom rozumí zejména odstranění stávajícího závadného stavu a přijetí opatření k tomu, aby dílo mohlo být prováděno bezvadně. O dobu takového přerušení provádění díla se neprodlužuje termín pro provedení a předání dokončeného díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že místo objednatele je provádění díla oprávněna kontrolovat třetí osoba určená objednatel. Tato osoba je oprávněna se kromě jiného účastnit provádění kontroly prací, které budou zakryty, kontrolních dnů, apod. Informováním této osoby se zhotovitel nezbavuje své povinnosti, aby náležitě informoval objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat přiměřenou čistotu a pořádek a zejména zajistit úklid okolí, pokud dojde k jeho znečištění činnostmi zhotovitele.

6. V případě, že činností zhotovitele při provádění díla dojde ke vzniku škody či uložení sankcí ze strany orgánů veřejné moci, a objednatel takové škody či sankce uhradí nebo je uzná a bude připraven je uhradit, je zhotovitel povinen objednateli takto vynaložené náklady uhradit ve lhůtě 15 dnů od výzvy objednatele.

VIII.

Předání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně alespoň 5 (pět) dní předem.
2. Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené dílo. Pro účely této smlouvy se za řádně dokončené dílo považuje dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ust. § 2628 občanského zákoníku.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.
4. Spolu s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě a jiné obdobné doklady k dodávkám dodaným zhotovitelem v rámci díla, jakož i protokoly o provedených zkouškách a kontrolách.

IX.

Záruka, odpovědnost za vady a reklamace

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předáním řádně dokončeného díla. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
3. V případě zjištění vad na díle je zhotovitel povinen zjištěné vady odstranit do 7 dnů od jejich nahlášení objednatelem. Bude-li se jednat o vady havarijní, je zhotovitel povinen vady odstranit do 24 hodin od jejich nahlášení. Za havarijní vady se považují vady, které hrubě ztěžují či znemožňují užívání díla či jeho části, nebo vady, které způsobují další škody.
4. Nedojde-li k odstranění vad ze strany zhotovitele ani ve lhůtě dalších 7 dnů a u havarijních vad ani ve lhůtě dalších 24 hodin, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady vynaložené na odstranění vad zhotoviteli vyúčtovat, a to spolu se smluvní pokutou ve výši 20% z nákladů vynaložených na odstranění vad, přičemž zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody.
5. Ustanoveními uvedenými v této smlouvě nejsou jakkoliv dotčeny další nároky objednatele z odpovědnosti za vady či ze záruky vyplývající z příslušných právních předpisů. Volba mezi jednotlivými nároky přísluší objednateli.

X.

Další ujednání

1. Vlastníkem díla je od jeho počátku objednatel. Zhotovitel po dobu provádění díla nese na tomto díle nebezpečí škody.
2. Odpovědnost za škodu na díle nese zhotovitel od data převzetí staveniště do data předání dokončeného díla.
3. Zhotovitel nese sám odpovědnost za materiál, nářadí, stroje apod. umístěné či ponechané na místě provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo pod svým osobním vedením. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli seznam jeho subdodavatelů. Zhotovitel je dále povinen ke každému subdodavateli doplnit i činnost, kterou na díle prováděl, neboť za tyto činnosti subdodavatelé v souladu s ust. § 2630 občanského zákoníku odpovídají spolu se zhotovitelem společně a nerozdílně.

XI.

Ukončení smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy mimo jiné právními předpisy stanovené případy také v případě, že
 - a) zhotovitel bude dílo provádět v rozporu s touto smlouvou či jejími podklady a nápravu nezjedná ani v přiměřené lhůtě (max. ve lhůtě 15 dnů) poté, co objednatel zhotovitele na možnost odstoupení písemně upozornil.
 - b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla či jakékoliv jeho části o dobu delší nežli 30 dnů či v případě, že zhotovitel bude při provádění díla po dobu delší 30 dnů zcela či převážně nečinný a nečinnost nebude odůvodněna objektivními překážkami či dodržováním technologických lhůt, a nápravu zhotovitel nezjedná ani v přiměřené lhůtě (max. ve lhůtě 15 dnů) poté, co objednatel zhotovitele na možnost odstoupení písemně upozornil.
2. V případě, že objednatel od smlouvy odstoupí, neruší se tím smlouva od počátku. Objednatel má v takovém případě zejména nárok z odpovědnosti za vady, ze smluvních pokud a z poskytnuté záruky za jakost.

XII.

Sankce

1. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Pro případ prodlení s předáním řádně dokončeného díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
3. Pro případ prodlení s odstraněním vad je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení.
4. Pro případ prodlení s odstraněním havarijních vad je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 800,-Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení.

5. Pro případ, že by objednatel v souladu s touto smlouvou od smlouvy odstoupil, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 15% z celkové ceny díla.
6. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody ani povinnost splnit sankcionovanou povinnost.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Doplnování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných postupně číslovaných a takto označených dodatků.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla podle této smlouvy.
6. Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Ing. Pavel Bartoš, MBA dne 17-08-2022

V Miloš Brejcha dne 15.8.2022

Ing. Pavel Bartoš, MBA
objednatel



Miloš Brejcha
zhotovitel

Přílohy: č. 1 – nabídka zhotovitele

Stavba:

Oprava komunikace Saharska poz.c. 519-11 a 394-1 k.u. Chynov

Objekt:

BR8122020 - Oprava komuni...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Libčice nad Vlt. , Nám. Svobody 90, Libčice

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Jan Brožek

Zpracovatel:

Ing. Jan Brožek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

66406293

DIČ:

IČ:

66406293

DIČ:

Náklady z rozpočtu	924 816,86
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	924 816,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	924 816,86	21,00%	194 211,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **1 119 028,40**

Projektant

Zpracovatel

Ing. Jan Brožek
Inženýrská činnost ve stavebnictví
Nábřeží J. Rysa 41/9
278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 66406293

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Brejcha Miloš
Zemní a stavební práce
IČ: 66661918 Tel.: 603 535 278

PRÁCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Oprava komunikace Saharska poz.c. 519-11 a 394-1 k.u. Chynov

Objekt:

BR8122020 - Oprava komuni...

Místo:

Zadavatel: Město Libčice nad Vlt. , Nám. Svobody 90, Libčice

Zhotovitel:

Datum: 16. 11. 2021

Projektant: Ing. Jan Brožek

Zpracovatel: Ing. Jan Brožek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

924 816,86

HSV - Práce a dodávky HSV

896 816,86

1 - Zemní práce	123 508,84
5 - Komunikace pozemní	385 961,89
8 - Trubní vedení	40 217,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	149 782,30
997 - Přesun sutě	188 346,83
998 - Přesun hmot	9 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

924 816,86

Brejcha Miloš
Zemní a stavební práce
IČ: 66861918 Tel.: 603 535 278

ACÍ

Oprava komunikace Saharska poz.c. 519-11 a 394-1 k.u. Chynov
 Projekt:

BR8122020 - Oprava komuni...

Místo:

Zadavatel: Město Libčice nad Vlt., Nám. Svobody 90, Libčice
 Zhotovitel:

Datum: 16. 11. 2021

Projektant: Ing. Jan Brožek

Zpracovatel: Ing. Jan Brožek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

924 816,86

D HSV Práce a dodávky HSV

896 816,86

D 1 Zemní práce

123 508,84

36	K	113154124	Frézování živiniho podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	473,352	190,00	89 936,88	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

WV	5,5*81,15	446,325
WV	7,0*1,8	12,600
WV	5,43*1,3	7,059
WV	9,21*0,8	7,368
WV	Součet	473,352

10	K	132551101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3	m3	15,359	1 600,00	24 574,40	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

WV	"trasa kanalizace"41,81*0,4*0,8	13,379
WV	"výkop pro žlaby"5,5*3*0,4*0,3	1,980
WV	Součet	15,359

11	K	174112101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,379	190,00	2 542,01	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

WV	41,81*0,4*0,8	13,379
WV	Součet	13,379

1	K	181006113	Rozproštění zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	218,832	15,00	3 282,48	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

WV	(81,15-(4,25*2))*1,2	87,160
WV	73,14*1,8	131,652
WV	Součet	218,832

2	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	218,832	7,00	1 531,82	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

WV	(81,15-(4,25*2))*1,2	87,160
WV	73,14*1,8	131,652
WV	Součet	218,832

3	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	13,130	125,00	1 641,25	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

WV	218,832*0,06 "Přepočtené koeficientem množství"	13,130
WV	Součet	13,130

D 5 Komunikace pozemní

385 961,89

6	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozproštěním, vličením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	11,050	60,00	663,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

WV	4,25*1,3	5,525
WV	4,25*1,3	5,525
WV	Součet	11,050

9	K	564720111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 80 mm	m2	11,050	110,00	1 215,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: ochranná vrstva OV

7	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	11,050	125,00	1 381,25	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

23	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	41,800	125,00	5 225,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

WV	"sanace poškozených míst" 41,8	41,800
WV	Součet	41,800

8	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	11,050	250,00	2 762,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

22	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	41,800	250,00	10 450,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

WV	"sanace poškozených míst"41,8	41,800
WV	Součet	41,800

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	473,352	12,00	5 680,22	CS ÚRS 2021 02
32	K 573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	473,352	12,00	5 680,22	CS ÚRS 2021 02
30	K 577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozptřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	473,352	380,00	179 873,76	CS ÚRS 2021 02
	W	81,15*5,5		446,325			
	W	7*1,8		12,600			
	W	5,43*1,3		7,059			
	W	9,21*0,8		7,368			
	W	Součet		473,352			
33	K 577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozptřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	473,352	350,00	165 673,20	CS ÚRS 2021 02
20	K 596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	5,775	190,00	1 097,25	CS ÚRS 2021 02

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Oprava chodníků na napojení na hlavní ulici

W (1,95+1,9)*1,5 5,775
W Součet 5,775

4	K 596212220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	11,050	220,00	2 431,00	CS ÚRS 2021 02
---	-------------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vjezdy
W "vjezd" 4,25*1,3 5,525
W "vjezd" 4,25*1,3 5,525
W Součet 11,050

5	M BET.B08C02	dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8cm barevná	m2	11,603	330,00	3 828,99	CS ÚRS 2021 02
	W	11,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		11,603			
	W	Součet		11,603			

D 8 Trubní vedení 40 217,00

12	K 871355251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 200	m	41,810	700,00	29 267,00	CS ÚRS 2021 02
15	K 894811131	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	CS ÚRS 2021 02
16	K 894812001	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 02
17	K 894812051	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2021 02
24	K 721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	15,000	190,00	2 850,00	CS ÚRS 2021 02

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Pročištění napojení kanalizace na uliční řád

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 149 782,30

25	K 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	159,680	320,00	51 097,60	CS ÚRS 2021 02
	W	79,09+64,94+4,15		148,180			
	W	3,5+3,5+3,0+3,0+3,5+3,5		20,000			
	W	"odečet vjezdů" -4,25*2		-8,500			
	W	Součet		159,680			
26	M 59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	167,664	175,00	29 341,20	CS ÚRS 2021 02
	W	159,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		167,664			
	W	Součet		167,664			
27	K 916231293	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za osazení obloukového obrubníku	m	20,000	40,00	800,00	CS ÚRS 2021 02
	W	3,5+3,5+3,0+3,0+3,5+3,5		20,000			
	W	Součet		20,000			
28	K 916431112	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrrou	m	8,500	320,00		CS ÚRS 2021 02
	W	4,25+4,25		8,500			

Brejcha Miloš
2 720,00 CS ÚRS 2021 02
Zemní a stavební práce
IČ: 66861916 Tel: 603 535 276

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet			8,500			
59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	8,585	300,00	2 575,50	CS ÚRS 2021 02
VV	8,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		8,585			
VV	Součet		8,585			
21	K 919726123.MTM Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měmá hmotnost do 500 g/m2 GEOFILTEX 63	m2	41,800	150,00	6 270,00	
VV	5,5*0,8*3		13,200			
VV	5,5*5,2		28,600			
VV	Součet		41,800			
35	K 919732221 Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	26,140	40,00	1 045,60	CS ÚRS 2021 02
34	K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	26,140	160,00	4 182,40	CS ÚRS 2021 02
VV	5,5+5,43+6,0+9,21		26,140			
VV	Součet		26,140			
13	K 935932314 Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem mřístkovým z litého	m	16,500	2 500,00	41 250,00	CS ÚRS 2021 02
VV	5,5*3		16,500			
VV	Součet		16,500			
14	K 935932611 Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 100 mm	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2021 02
D 997 Přesun sutě					188 346,83	
39	K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	108,871	550,00	59 879,05	CS ÚRS 2021 02
40	K 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 177,420	14,00	30 483,88	CS ÚRS 2021 02
VV	108,871*20		2 177,420			
VV	Součet		2 177,420			
37	K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	108,871	450,00	48 991,95	CS ÚRS 2021 02
38	K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	108,871	450,00	48 991,95	CS ÚRS 2021 02
D 998 Přesun hmot					9 000,00	
41	K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	Kč	0,060	150 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady					28 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce					8 000,00	
18	K 012002000 Geodetické práce	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 02
D VRN3 Zařízení staveniště					20 000,00	
19	K 030001000 Zařízení staveniště	%	0,040	500 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 02

Brejcha Miloš
Zemní a stavební práce
IČ: 66861918 Tel: 603 535 278

